

PREGLED POSTUPKA #73290

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OSNOVNA ŠKOLA VLADO MILIĆ
PIB	02016931
E-mail	skola@os-vmilic.edu.me
Telefon	020/260-106
Internet adresa	--
Fax	020/260-106
Adresa	Cetinjski put bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija krova na objektu OŠ "Vlado Milić" u Podgorici
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanela Bašuljević
Kontakt	067-524-702
Datum objave	20.05.2024. 12:15

Napomena	Razlozi hitnosti za podnošenje ponuda: Rok za dostavljanje ponuda za predmetnu nabavku, u skladu sa odredbama čl. 12 a u vezi člana 4 stav 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br.16/23,20/23,36/23 i114/23) određuje se na 3 dana zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane događajem koji naručilac nije mogao da predvidi a koji nije prouzrokovao djelovanjem naručioca kao i zbog posebnih rizika povezanih sa predmetom nabavke.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija krova na objektu OŠ "Vlado Milić" u Podgorici	20.05.2024 12:15	23.05.2024 13:30	23.05.2024 13:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom: -Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama; - Licenca projektanta i izvođača radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - "Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta - Obrazac 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).	ESPD
Mjesto izvršenja ugovora: JU Osnovna škola "Vlado Milić" Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun izvođača radova.	Način plaćanja

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje ugovora. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvođenju radova; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi shodno zahtijevanom roku iz javnog poziva za nadmetanje.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.	Drugi uslovi
Ako izabrani ponuđač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet nabavke u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale) u iznosu od 2 % od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova na objektu.	Drugi uslovi
Radovi moraju početi najkasnije u subotu 25.05.2024.godine.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Po parametru kvalitet (K) ponude će se vrednovati u odnosu na rok za izvođenje radova na sljedeći način: Ponuda sa najkraćim ponuđenim rokom za izvođenje radova dobija maksimalni predviđeni broj bodova po ovom parametru tj.10 bodova, a ostalim ponudama dodjeljuje se proporcionalni broj bodova po formuli: Broj bodova K = (najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova)/(ponuđeni rok za izvođenje radova) x10

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 32.034,49 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	OPŠTA NAPOMENA: Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova. PRIPREMNI RADOVI: Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, izrada siguronosnih ograda, obezbjeđivanje magacina i potrebne skele. Organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Obračun paušalno.	1,00 paušalno

2	RADOVI RUŠENJA	OPŠTA NAPOMENA: Uklanjanje oštećenog krova objekta koje će se izvršiti kombinovano: ručno i mašinski. Objekat isključiti sa elektro mreže, priključak i izmještanje elektro ormara obezbijediti od strane stručnih lica CEDIS Podgorica; Nakon naprijed navedenih aktivnosti pristupiti kombinovanom ručnom i mašinskom uklanjanju objekta. Mašinsko rušenje će se obaviti pomoću građevinskih mašina prilagođenih za ovakve poslove U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu deponiju. RADOVI RUŠENJA: Rušenje komplet oštećene krovne konstrukcije sa uračunatim krovnim pokrivačem, oštećenom podnom daskom, podnom termoizolacijom i hidroizolacijom. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu deponiju i detaljno čišćenje tavanke ploče. veći krov - sjever manji krov - jug Obračun po m2 kose površine.	210,61 m2
3	RADOVI RUŠENJA	Demontaža oštećenih postojećih horizontalnih oluka i limenih opšivki. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu deponiju. Obračun paušalno.	1,00 paušalno
		OPŠTA NAPOMENA: Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu sa kvalitetnim materijalom. Cijenom je obuhvaćena nabavka i ugradnja svih potrebnih materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu ovih radova.	

4	TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI	Svi radovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redoslijedom na način kako je to projektom predviđeno. Prije početka izvođenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugrađenog materijala i nalaze unijeti u građevinski dnevnik. Svi materijali predviđeni za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama, obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima. Za sav materijal ugrađen na krovnim površinama obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvođača. Neophodno je da radove na krovnim površinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova. Obračun za ove radove vrši se po m2 izvedenih radova pokrivanja. Nabavka materijala izrada i montaža drvene krovne konstrukcije u svemu kao izvedeni dio objekta. Konstrukciju čine drveni rogovi dimenzija 8x12cm koji se oslanjaju na stolice, stubove i podvlake dimenzija 14x14cm. Stolica je ojačana kosnicima dimenzija 10x14 cm. Rogovi su ukliješteni gredicama dimenzija 2x 10x10cm. TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI:U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve vezivne elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. veći krov - sjever manji krov - jug Obračun po m2 pokrivene kose površine. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	230,00 m2
---	------------------------------	--	-----------

5	TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI	Iz+B28:B29rada roštilja od letvica b/d=3.0/5.0cm (donji pojas položen u pravcu pada krovne ravni) i b/d=3.0/5.0cm (gornji pojas položen upravno na pravac pada krovne ravni) preko drvene konstrukcije kosog krova u pravilnim razmacima kako je to definisano položajem rogova I propisaima za pokrivanje krovnih ravni crijepom. Obračun po m2 kose stvarne površine krova. Cijena obuhvata sav rad i materijal. veći krov - sjever manji krov - jug Obračun po m2 stvarne površine.	230,00 m2
6	TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI	Slobodno postavljanje daske d=3.0cm, preko već ugrađene termoizolacije kako bi se dobio koridor za eventualne intervencije u tavnskom prostoru. Daska se postavlja na podkonstrukciju od drvenih greda b/d=5/10cm. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m2 ugrađene daščane podloge sa podkonstrukcijom, računajući i premaz za impregnaciju. Obračun po m2 stvarne površine.	17,05 m2
7	TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI	Nabavka materijala izrada i postavka završnog krovnog pokrivača - Mediteran plus crijepa. Crijep se postavlja preko prethodno postavljene drvene krovne konstrukcije. U cijenu ulaze svi potrebni prateći elementi, sljemeni crijep, bočni završni crijep, crijep za ventilisanje, sav materijal, rad i potrebna skela. Crijep postaviti prema važećim standardima i uputstvima proizvođača. veći krov - sjever manji krov - jug Obračun po m2 stvarne kose površine krovnih ravni.	230,00 m2

8	IZOLATERSKI RADOVI	OPŠTA NAPOMENA: Izvođač je dužan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Izrada, montaža, premještanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601. Gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. IZOLATERSKI RADOVI: Nabavka i ugradnja parne brane od postbituminizirane al folije sa uloskom od staklenog voala., na ploči tavanškog prostora kako je to definisano u projektu. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. veći tavan - sjever manji tavan - jug Obračun po m2.	199,09 m2
9	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja kao postojeće meke termičke izolacije od kamene vune d=10cm, sa koeficijentom toplotne provodljivosti $\lambda_{max} = 0,04 \text{ W/mK}$, upakovane u PVC foliji, preko parne brane na tavanškom podu. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. veći tavan - sjever manji tavan - jug Obračun po m2 izolacije.	199,09 m2

10	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja terpapira na krovu objekta, kako je to definisano u projektu i postojećem krovu. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. veći krov - sjever manji krov - jug Obračun po m2 kose površine krova.	210,61 m2
11	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja terpapira unutar korita oluka, ispod lima. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m2 kose površine krova.	12,00 m2
		OPŠTA NAPOMENA: Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Formiranje potrebnih prevoja i okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali. Izrada, postavljanje, premještanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601. Gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Prije početka limarskih radova svi prethodni građevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim uslovima. Gvozdeni dijelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog lima moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnom limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog materijala kao i lim. Sve podloge	

12	LIMARSKI RADOVI	preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za rad, kod podloga od betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na određenom rasponu kao i krovna lepenka što se obračunava posebno. Nitovanje i lemljenje vršiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm. Širine pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od zida 4cm, ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod širine preko 50cm učvršćenje vršiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 4cm i prikovati ekserčićima na razmaku do 5cm. Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnog oluka od plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima polukružnog oblika razvijene širine 55cm. Oluke držačima vezati za rogove krovne konstrukcije sa padiranjem prema olučnoj vertikali.. Sastavni dio stavke je izrada i montaža priključka oluka na olucnu kišnu vertikalnu, nosača cijevi sa svim sitnim spojnim sredstvima. Obračun po m1 oluka sa svim opšivcima, dodacima za fiksiranje oluka, spojnicama, vezama, dihtunzima i svim materijelom za spajanje i povezivanje oluka. LIMARSKI RADOVI: Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnog oluka od plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima polukružnog oblika razvijene širine 55cm. Oluke držačima vezati za rogove krovne konstrukcije sa padiranjem prema olučnoj vertikali.. Sastavni dio stavke je izrada i montaža priključka oluka na olucnu kišnu vertikalnu, nosača cijevi sa svim sitnim spojnim sredstvima.	30,00 m
----	-----------------	--	---------

		Obračun po m1 oluka sa svim opšivcima, dodacima za fiksiranje oluka, spojnicama, vezama, dihtunzima i svim materijelom za spajanje i povezivanje oluka.	
13	LIMARSKI RADOVI	Izrada limene opšivke "uvodni lim" na sastavu crijepa i horizontalnog oluka . Opšivku izvesti od plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima razvijene širine RŠ31cm. Obračun po m1 opšivke sa svim opšivcima, dodacima za fiksiranje, spojnicama, vezama i svim materijelom za spajanje i povezivanje.	30,00 m
14	LIMARSKI RADOVI	Izrada limene opšivke "bočna iksna" na sastavu crijepa i bočnih kosih attika . Opšivku izvesti prema detalju za sastav sa mediteran crijepom sa neophodnim podvlačenjem ispod istog. Opšivku izvesti od plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima razvijene širine RŠ31cm. Obračun po m1 opšivke sa svim opšivcima, dodacima za fiksiranje, spojnicama, vezama i svim materijelom za spajanje i povezivanje.	40,00 m
15	LIMARSKI RADOVI	Izrada limene opšivke "češalj" na sastavu crijepa i završne atike. Neophodno izvršiti urezivanje opšivke prema obliku crijepa. Opšivku izvesti od plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima razvijene širine RŠ31cm. Obračun po m1 opšivke sa svim opšivcima, dodacima za fiksiranje, spojnicama, vezama i svim materijelom za spajanje i povezivanje.	26,00 m

16	LIMARSKI RADOVI	Izrada limene opšivke "puc lajsna" iznad opšivke "češalj". Neophodno izvršiti urezivanje opšivke u fasadu i silikonisanje ili podvlačenje ispod postojećeg lima. Opšivku izvesti od plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima razvijene širine RŠ31cm. Obračun po m1 opšivke sa svim opšivcima, dodacima za fiksiranje, spojnicama, vezama i svim materijelom za spajanje i povezivanje.	26,00 m
17	LIMARSKI RADOVI	Izrada limene opšivke atike od plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima razvijene širine RŠ41-RŠ62cm. Obračun po m1 opšivke sa svim opšivcima, dodacima za fiksiranje, spojnicama, vezama i svim materijelom za spajanje i povezivanje.	85,00 m
18	LIMARSKI RADOVI	Izrada limene opšivke oko fasadnih stubova koji prodiru kroz krovnu površinu. Obračun po komadu opšivke sa svim opšivcima, dodacima za fiksiranje, spojnicama, vezama i svim materijelom za spajanje i povezivanje.	4,00 kom
19	RAZNI RADOVI	OPŠTA NAPOMENA: Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a moraju se izvesti prije tehničkog prijema objekta i primopredaje. RAZNI RADOVI: Zamjena oštećenih kablova slabe i jake struje uz neophodno ispitivanje kompletnih instalacija. Otkloniti sve nepravilnosti ne elektro instalacijama koje su nastale uslijed požara i visoke temperature. Obračun paušalno.	1,00 kom

20	RAZNI RADOVI	Vraćanje i ponovna montaža postojećih demontiranih gromobranskih instalacija. Oštećene djelove ukloniti i izvršiti spajanje u skladu sa pravilima struke. Obračun paušalno.	1,00 kom
----	--------------	--	----------