

PREGLED POSTUPKA #73632

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Javno osvjetljenje saobraćajnice "Njivički put - od Njivica do graničnog prelaza Kobila"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	30.05.2024. 12:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Javno osvjetljenje saobraćajnice "Njivički put - od Njivica do graničnog prelaza Kobila"	30.05.2024 12:30	04.06.2024 09:00	04.06.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	OPŠTINA HERCEG NOVI Izgradnja i sanacija javne rasvjete 31527200 - Vanjska svjetla 34928430 - Svjetla za osvjetljavanje puta 45000000 - Građevinski radovi	90.000,00 EUR	18.900,00 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi, od Njivica do graničnog prelaza Kobila	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: po osnovu okončane situacije	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Drugi uslovi

Iz postupka javne nabavke isključit će se privredni subjekta koji: 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 2) je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrđenu odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.

Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 35.700,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I INSTALACIJA OSVETLJENJA	Pripremno – završni radovi	1,00 pauš
2	I INSTALACIJA OSVETLJENJA	Obilježavanje trase napojnog kablovskog voda, kao i stubnih mjesta projektovane instalacije osvetljenja (prenošenje projektnog rješenja na teren). Ose stubova na udaljenosti 0,60 m od ivice kolovoza. Direktni rasponi između stubnih mjesta dati na terenu. Ukupno za rad i materijal, računato po strubnom mjestu:	37,00 kom
3	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Isporuka i ugradnja ormana javnog osvetljenja, urađenog i potpuno opremljenog u skladu sa propisima. Stavka obuhvata i izradu betonskog temelja za montažu ormana kao slobodnostojećeg objekta. Ormar je u izvedbi IP55 sa sljedećom elektro opremom: 5 kom Cu Šina; 1 kom Kwh 3x220/380V 10-40A(mjesto za KWh); 1 kom uklopni sat MTK220V 10A; 1 kom kontraktor CN 40; 3 kom ins.automat 25A; 1 kom ins automat 10A; 1 kom KSD-63(u posebnoj pregradi); 1kom 4G 10-51-U; 1 KOM FID 40/0,5 sve komplet zajedno sa betonskim temeljom Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po izvedenom i opremljenom ormanu	1,00 kom

4	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Iskop rova za dimenzije: 0,40 x 0,80m sa odbacivanjem zemlje 1m od ivice rova. Rov se kopa u dužini L=900m u zemljištu VI kategorije sa zatrpavanjem rova i odvožnjom viška materijala.	288,00 m3
5	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Iskop rupe u zemljištu VI-te kategorije dimenzija 0,7x0,7x0,8 m za izradu betonskog temelja za stubove javne rasvjete. Potrebno iskopati 30 rupa. Po rupi se kopa 0,392m3.	37,00 kom
6	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Izrada betonskih temelja za stubove, dimenzija 0,70 x 0,70 x 0,8 m, od betona MB 20 (ose temelja na cca 0,6 m od kolovoza). Stavka obuhvata i nabavku i ugradnju juvidur cijevi Ø 63 mm, l = 1,00 m, a ugrađuju se dvije cijevi po temelju; ugradnju ankera stuba (pomoću šablona za njihovo centriranje) i provlačenje trake Fe/Zn 25 x 4 mm (l = 3 m) kroz temelj stuba (radi povezivanja stuba sa uzemljivačem u rovu). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po izvedenom temelju:	37,00 kom
7	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Isporuka i razastiranje pijeska cijelom širinom rova, kao posteljice slobodno položenog kabla u rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, na dnu rova (debljine 10 cm) i poslije polaganja kabla. Gornji sloj pijeska treba da prekriva slobodno položeni kabl za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m ³ korišćenog pijeska	72,00 m3
8	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Isporuka i polaganje kablovskom rovu kabela PP00 4x16 mm ² za napajanje stubova javne rasvjete. Kabel se reze ispod temelja uz ostavljanje 2x2m za ulaz-izlaz u stubove	1000,00 m1

9	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Snimanje tačnog položaja položenih napojnih vodova i izvedenih stubnih mjesta uličnog osvjetljenja i izrada katastarske situacije i njena predaja (nakon tehničkog prijema) investitoru. Na situaciji naznačiti sva mjesta ukrštanja, paralelnog vođenja ili približavanja napojnih vodova drugim podzemnim infrastrukturnim objektima, mjesto provlačenja napojnog voda kroz kablovicu i sl. Ukupno za rad i materijal, računato po izvedenom stubnom mjestu	37,00 kom
10	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Nabavka i ugradnja u kablovskom rovu mehanicke zastite fleksi cijevi Ø50 mm	950,00 m
11	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25 x 4 mm u kablovski rov Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od 30 - 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa iznad kcijevi. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka - traka" i izradu međusobnih veza traka u rovu i veza trake sa stubovima, preko djelova trake položenih kroz temelje stubova i zavrtnja na dnu stuba. Stavka obuhvata i nabavku i isporuku trake koja se provlači kroz temelj stuba radi povezivanja stuba i uzemljivača. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake	950,00 m1
12	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Isporuka i polaganje plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalazi elektro energetska naponska kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se pri zatrpavanju rova, prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa, odnosno prije nasipanja tampona za izradu trotoara i asfaltnog kolovoza. Stavka obuhvata i nabavku i isporuku traka za upozorenje koje se polažu iznad položenih kablovica (dvije paralelno položene trake). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake	950,00 m1

13	I INSTALACIJA I OSVETLJENJA	Isporuka i ugradnja oznaka trase 1 kV kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, promjena pravca trase, eventualna mjesta približavanja, paralelnog vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i sva ona mjesta gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, ugrađenoj na nepravilnoj betonskoj kocki. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	10,00 kom
----	-----------------------------	---	-----------