# PREGLED POSTUPKA #73536

## 1 PODACI O NARUČIOCU

| | |
|---|---|
| Naziv naručioca | OPŠTINA HERCEG NOVI |
| PIB | 02008459 |
| E-mail | zorica.begovic@hercegnovi.me |
| Telefon | 031/323-781 |
| Internet adresa | www.hercegnovi.me |
| Fax | 031/323-781 |
| Adresa | Trg Maršala Tita 2 |
| Grad | Herceg Novi |
| Poštanski broj | 85340 |

## 2 OSNOVNI PODACI

| | |
|---|---|
| Opis predmeta javne nabavke | Radovi na izradi potpornog zida i autobuskog stajališta |
| Status | U toku |
| Vrsta predmeta | Radovi |
| Vrsta postupka | Jednostavna nabavka |
| Službenik za javne nabavke | Vesko Tomić |
| Kontakt | 031/321-052 |
| Datum objave | 30.05.2024. 13:00 |
| Napomena | - |

## 3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze | Opis | Početak podnošenja | Kraj podnošenja | Datum otvaranja | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Radovi na izradi potpornog zida i autobuskog stajališta | 30.05.2024 13:00 | 04.06.2024 12:00 | 04.06.2024 12:00 | U toku |

## 4 DODATNE INFORMACIJE

| | |
|---|---|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| **Posebni oblici javne nabavke** | |
| Okvirni sporazum | Ne |
| Dinamički sistem nabavki | Ne |
| Elektronska aukcija | Ne |
| Elektronski katalog | Ne |
| **Nabavka se sprovodi kao** | |
| Zajednička nabavka | Ne |
| Centralizovana nabavka | Ne |

## 5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | **OPŠTINA HERCEG NOVI**<br>**Nepredviđeni izdaci za radove**<br>45000000 - Građevinski radovi | 165.289,26 EUR | 34.710,74 EUR | - | - | - | Otvoreni postupak |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis | Tip uslova / zahtjeva |
|---|---|
| Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. | Drugi uslovi |
| Rok izvršenja ugovora: 20 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora | Rok izvršenja ugovora |
| Mjesto izvršenja ugovora: Potez od Mojdeža ka Ratiševini | Mjesto izvršenja ugovora |
| Rok plaćanja: po osnovu okončane situacije | Rok plaćanja |
| Način plaćanja: virmanski | Način plaćanja |
| Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama | Način obračuna troškova izvedenih radova |
| Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora | Uslovi za primopredaju |
| Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu. | Drugi uslovi |

| | |
|---|---|
| Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 2) je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrđenu odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze. | Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis |
| --- |
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.600,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

| | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina |
|---|---|---|---|
| 1 | I ZEMLJANI RADOVI | Mašinski iskop u širokom otkopu sa odvozom iskopanog materijala na deponiju . Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju. | 461,00 m³ |
| 2 | I ZEMLJANI RADOVI | Nabavka, dovoz i nasipanje drobljenog krečnjačkog agregata granulacije 16-31.5mm. Nasipanje se vrši iza novog arm.betonskog potpornog zida. Obračun po m³ nasutog agregata. | 84,00 m³ |
| 3 | I ZEMLJANI RADOVI | Nabavka, dovoz i nasipanje i nabijanje drobljenog krečnjačkog agregata granulacije 16-31.5mm. Nasipanje i nabijanje se vrši u slojevima od 30 cm iza novog arm.betonskog potpornog zida. Obračun po m³ nasutog agregata. | 160,00 m³ |
| 4 | II TROTOAR | Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje i sabijanje tampona u sloju promjenjive debljine. Za nasipanje koristiti tampon granulacije 0 – 32 mm. Sabijanje vršiti odgovarajućom vibro žabom do potrebne zbijenosti. Obračun po m³ ugrađenog tampona. | 21,00 m³ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | II TROTOAR | Nabavka materijala, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za oivičenje kolovoza i stajališta. Dimenzije ivičnjaka su 20/24cm. Ivičnjaci se polažu u sloju betona marke MB.30 a spojnice fuguju cementnim malterom što je obračunato ovom pozicijom. U cijenu uračunati sav potreban materijal, alat i rad. Obračun po $m^1$ ugrađenih ivičnjaka. | 16,00 $m^1$ |
| 6 | II TROTOAR | Nabavka materijala i betoniranje trotoara betonom MB 30, u sloju prosječne debljine d=12 cm. Jedinačna cijena obuhvata montažu potrebne oplate, izvođenje poprečnih dilatacionih spojnica širine 2.5 cm na svakih 5 m dužine trotoara, kao i njegu betona. Obračun po $m^2$ betoniranog trotoara. | 28,50 $m^2$ |
| 7 | II TROTOAR | Nabavka, dovoz, i ugradnja armaturnih mreža Q 188. Obračun po kg ugrađene armature. | 103,00 kg |
| 8 | III POTPORNI ZID OD STAJALIŠTA | Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje temelja potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračanata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova<br>Obračun po $m^3$ ugrađenog betona. | 31,00 $m^3$ |
| 9 | III POTPORNI ZID OD STAJALIŠTA | Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračanata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova. Obračun po $m^3$ ugrađenog betona. | 31,00 $m^3$ |
| 10 | III POTPORNI ZID OD STAJALIŠTA | Nabavka, transport, prenos,sječenje i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature. | 3260,00 kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | IV POTPORNI ZID OD SAOBRAĆAJNICE | Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje temelja potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračanata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova<br>Obračun po m³ ugrađenog betona. | 22,80 m³ |
| 12 | IV POTPORNI ZID OD SAOBRAĆAJNICE | Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračanata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova. Obračun po m³ ugrađenog betona. | 20,90 m³ |
| 13 | IV POTPORNI ZID OD SAOBRAĆAJNICE | Nabavka, transport, prenos,sječenje i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature. | 2470,00 kg |
| 14 | V NIVELISANJE SAOBRAĆAJNICE | Mašinsko razbijanje postojećih asfaltnih površina, prosječne debljine d=10 cm, sa utovarom razbijenog asfalta na vozilo i transportom na deponiju. U cijenu uračunati troškovi deponovnja. Obračun se vrši po m² razbijene površine. | 357,00 m² |
| 15 | V NIVELISANJE SAOBRAĆAJNICE | Mašinski iskop u širokom otkopu sa odvozom iskopanog materijala na deponiju . Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju. | 135,00 m³ |
| 16 | V NIVELISANJE SAOBRAĆAJNICE | Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje i sabijanje tampona u sloju do 15 cm debljine. Za nasipanje koristiti tampon granulacije 0 – 32 mm. Sabijanje vršiti odgovarajućim valjkom do potrebne zbijenosti. Obračun po m³ ugrađenog tampona. | 47,00 m³ |