

PREGLED POSTUPKA #73623

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU DJEČJI VRTIĆ PLAV
PIB	02054485
E-mail	vrticplav@t-com.me
Telefon	051/251-417
Internet adresa	www.vrticplav.me
Fax	051/251-417
Adresa	Racina bb
Grad	Plav
Poštanski broj	84325

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja mokrog čvora i trepezarije za paspitnu jedinicu u Murini- u objektu OŠ" Petar Dedovoć
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirsada Gutić
Kontakt	051-251417
Datum objave	30.05.2024. 21:00

Napomena	Izgradnja mokrog čvora i trepezarije za Vaspitnu jedinicu u Murini- u objektu OŠ" Petar Dedovoć"u svemu prema uslovima i zahtjevimaNaručioca postavljenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JPU DJEČJI VRTIĆ PLAV Radovi na izgradnji mokrog čvora i trepezarije za vaspitnu jedinicu u Murini, u objektu OŠ " Petar Dedović" 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje 45453000 - Remontni i sanacijski radovi	22.317,52 EUR	4.686,68 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, ("Službeni list Crne Gore", br. , 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023)	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, JPU " Dječji vrtić" Racina bb Plav., najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu, instalacije i uređaje je 2 (dvije) godine. Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje ugovorenih radova. Izvođač je dužan da u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca, o svom trošku, otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka.	Garantni rok
Mjesto izvršenja ugovora je vaspitna jedinica Murino u objektu OŠ " Petar Dedović"Murino	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvođenja radova je 30 radnih dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 10 dana od dana ispostavljenje fakture po okončanim radovima.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski na žiro račun izvršioca	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta i nadzor će vršiti lice koje odredi Naručilac. Na kraju završenih radova Lice koje je odabrano da vrši nadzor radi lakšeg plaćanja i obračuna treba potpisati zajedno sa izvođačem radova zapisnik o primopredaji radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa Zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja ili drugog akta, za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, izdatog od nadležnog organa,	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.317,52 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Ručni iskop zemlje 3 i 4 kategorije za formiranje kanalskog rova radi polaganja kanalizacionih cijevi do prostorije mokrog čvora u prizemlju objekta. U obzir uzeti i ručno štemovanje postojećih zidova od opeke,kamena (pikamerisanje) sa iznošenjem viška iskopa i šuta van objekta,utovar i odvoz na deponiju, iskop dijela rova van objekta. Prosječne dimenzije rova 40x80 cm. Dužina rova do 36 m. Obračun po m3		11,50 m3
2	Ručni iskop zemlje 3 i 4 kategorije za formiranje kanalskog rova radi polaganja vodovodnih cijevi do prostorije mokrog čvora u prizemlju objekta. U obzir uzeti i ručno štemovanje podne betonske ploče i soklenog zida od kamena (pikamerisanje) sa iznošenjem viška iskopa i šuta van objekta,utovar i odvoz na deponiju, iskop dijela rova van objekta. Prosječne dimenzije rova 40x60 cm. Dužina rova do 30 m. Obračun po m3		7,20 m3

3	Mašinski iskop,uz ručnu doradu, zemlje 3 i 4 kategorije za formiranje šahte čije se tijelo formira od betonskih cijevi 1000/1000 mm . Prečnik iskopa 120 cm i dubina oko 120 cm.Obračun po m3 iskopa sa odvozom viška iskopa na deponiju.		2,30 m3
4	BETONSKI RADOVI: Nabavka materijala i betoniranje donje i gornje ploče šahte (u donjoj ploči obraditi kinetu) ,d=12 cm , betonom MB 30 u potrebnoj oplati . U obzir uzeti potrebnu oplatu i armaturu.Obračun po m3 ugrađenog betona.		0,50 m3
5	BETONSKI RADOVI: Nabavka materijala i ugradnja armiranobetonskih cijevi 1000/1000 mm radi formiranja tijela šate.Obračun po komadu		2,00 komada
6	ZIDARSKI I RAZNI RADOVI: Nabavka materijala i izrada cementne košuljice prosječne debljine 8 cm ,u trpezariji,kuhinji,hodniku i mokrom čvoru ,sa perdašenjem radi ugradnje podne keramike. Voditi računa o praavilnom nivelisanju i perdašenju. Obračun po m2		47,20 m2
7	KERAMIČKI RADOVI: Nabavka materijala i ugradnja podnih keramičkih pločica prve klase „na lijepku „ (podovi mokrog čvora,kuhinje,trpezarije i hodnika). Pločice po izboru investitora i nadzornog organa. Obračun po m2		47,20 m2

8	KERAMIČKI RADOVI: Nabavka materijala i ugradnja zidnih keramičkih pločica prve klase na lijepku za pločice (zidovi mokrog čvora do visine kabina od 240 cm i kuhinja na jednom zidu visine 1,65 cm). Pločice po izboru investitora i nadzornog organa. Obračun po m2		92,20 m2
9	KERAMIČKI RADOVI: Nabavka materijala i ugradnja soklica h=7cm od keramičkih pločica istog tipa kao podne (u kuhinji, trpezariji, hodniku ispred kuhinje) . Obračun po m1		28,00 m1
10	SANITARIJE: Nabavka i ugradnja WC šolje (mono blok sa niskim vodokotlićem) sa svim elementima za povezivanje na ViK instalacije i stavljanje u funkcionalno stanje .Obračun po komadu	Izbor uz saglasnost investitora i nadzornog organa	3,00 komada
11	SANITARIJE: Nabavka i ugradnja umivaonika 64x42 cm sa svim elementima za stavljanje u funkcionalno stanje i povezivanje na ViK mrežu. Obračun po komadu	Izbor uz saglasnost investitora i nadzornog organa	3,00 komada
12	SANITARIJE: Nabavka i ugradnja slavina za umivaonik (hladna i topla voda) sa svim povezivanjima na mrežu i stavljanje u funkcionalno stanje. Obračun po komadu	Izbor uz saglasnost investitora i nadzornog organa	4,00 komada
13	SANITARIJE: Nabavka i ugradnja bojlera 80 l sa svim potrebnim sredstvima za montažu i povezivanjima na vodovodnu mrežu. Obračun po komadu.	Izbor uz saglasnost investitora i nadzornog organa	1,00 komada
14	SANITARIJE: Nabavka i ugradnja ogledala, za postavljanje iznad umivaonika.Obračun po komadu		4,00 komada

15	SANITARIJE: Nabavka i ugradnja držača za toalet papir .Obračun po komadu		3,00 komada
16	SANITARIJE: Nabavka i ugradnja držača za sapun.Obračun po komadu		3,00 komada
17	INSTALATERSKI RADOVI ViK INSTALACIJE: Nabvaka materijala i izrada kanalizacionih instalacija u mokrom čvoru PVC cijevima potrebnih prečnika f -50,70,110, sa svim potrebnim lukovima radi povezivanja umivaonika,wc šolja sa glavnom odvodnom cijevi (dvije kabine ,umivaonik u hodniku). Obračun po m1		15,00 m1
18	INSTALATERSKI RADOVI ViK INSTALACIJE Nabavka materijala i izrada vodovodnih instalacija 1/2" za povezivanje umiovaonika (topla i hladna voda) ,dvije wc šolje,bojler sa svim potrebnim fittingom,lukovima ,povezivanjima i dr.... Obračun po m1		25,00 m1
19	INSTALATERSKI RADOVI ViK INSTALACIJE Navabka i ugradnja odvodne kanalizacione PVC cijevi f-160 mm za formiranje kanalizacionog odvoda do septičke jame. Obračun po m1 ugrađene cijevi		38,00 m1
20	INSTALATERSKI RADOVI ViK INSTALACIJE: Nabavka i ugradnja dovodne vodovodne cijevi 3/4" i formiranje dovoda vode do mokrog čvora sa svim potrebnim spojnim sredstvima. Obračun po m1 ugrađene cijevi		25,00 m1

21	IZOLATERSKI RADOVI : Nabavka materijala i izrada hidroizolacije u mokrim čvorovima dvokomponentnim hidroizolacionim malterom Sikalastic-152 u dva sloja . Prvi sloj je armiran staklenom mrežicom 150-160 g/m2 i 0.47 mm debljine.Prilikom izrade hidroizolacije u svemu ispoštovati proizvođačko upustvo za ugradnju sa svim predradnjama i predhodnu pripremu podloge Sika malterima .Obračun po m2		21,00 m2
22	IZOLATORSKI RADOVI: Nabavka i ugradnja tvrdo presovanog stirodura d=3 cm koji se postavlja preko osnovne konstrukcije (ploče) a ispod cementne košuljice.Obračun po m2 osnove prostorije.		47,20 m2
23	IZOLATORSKI RADOVI: Nabavka i ugradnja PVC folije u dva sloja (ispod i iznad termoizolacionog sloja).Obračun po m2		47,20 m2
24	MOLERSKO-FARBARSKI,FASADERSKI RADOVI : Nabavka materijala i obrada zidova u trpezariji,hodniku i kuhinji :građevinski lijepak x2 +staklena mrežica x1+ završna obrada „bavalit,, у фул техници гранулације 1,5 мм.U obzir uzeti potrebne lajsne na ivicama. Obračun po m2		141,90 m2

25	GRAĐEVINSKA STOLARIJA: Nabavka materijala , izrada i ugradnja jednokrlnih unutrašnjih vrata od tvrdog visokootpornog PVC/a sa visekomornim sistemom profila (najmanje 5 komora) i ojačana nerdjajucim profilima ,ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije i detaljima, i svim potrebnim okovima i mehanizmima za otvaranje .Okovi,brava sa dva kljuca i cetiri sarke i boja vrata po izbru projektanta i investitora.U obzir uzeti skidanja starih vrata sa odnosenjem i slaganjem na deponiju koju odredi investor.Pozicija obuhvata sva potrebna ciscenja i odnosenja suta na deponiju kao i sve potrebne radove za ugradnju novih vrata (pravilna ugradnja,potrebna stemovanja ,potrebna malterisanja i bojenja,ivicne lajsne /ako su potrebne/) .Obracun po komadu komplet završene pozicije.Prije izrade uzeti mjere na licu mjesta za sve pozicije . ----- ----- Vrata 1 (70x205) cm (kabine mokrog čvora)	Potrebno je da izvođač radova obezbijedi atestnu dokumentaciju za ugrađenu stolariju	3,00 kom
26	GRAĐEVINSKA STOLARIJA: Vrata 3 (90x205) cm (unutrašnja na kuhinni,trpezariji,hodniku)		3,00 komada
27	GRAĐEVINSKA STOLARIJA: Vrata 3 (90x205) cm (između hodnika i mokrog čvora)		1,00 kom

28	ARMIRAČKI RADOVI: Nabavka ,oblikovanje i ugradnja armaturne mreže Q-131 u cementnu košuljicu prizemlja. Obračun po kilogramu pravilno ugrađene armature		104,70 kg
29	ELEKTRO RADOVI : Nabavka materijala ,razvod i ugradnja 4 sijalična mjesta u kabinama i predprostoru mokrog čvora,sa pripadajućim svetiljkama. U obzir uzeti povezivanje sa GRT .Obračun paušalno		1,00 paušal

30	GIPSARSKI RADOVI: Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova debljine 125 mm -jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm ,sistema Knauf W112 (vlago otporne).Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila CW 75 ,postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i obložiti dvostrukim gips kartonskim pločama,po projektu i uputstvu proizvođača.Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.U cijenu uračunati i radnu skelu i potrebne prodore u zoni spuštenog plafona („amstrong,,),odnosno ostvariti vezu zidova i međuspratnih konstrukcija.Međuspratna (konstruktivna) visina učionice je oko 3,8 m. Visina zidova između kuhinje i trpezarije je oko 3,8 m kao i između trpezarije i mokrog čvora. Visina zidova unutar mokrog čvora (kabine) je 2,4 m.Dimenzije pregradnog zida (3,8 x11.8+34*2.45) =103.64..Zid d=125 mm ,profili CW 75 mm,ploče 4 GKB 12,5 mm .Obračun po m2 komplet postavljenog zida (površine zida		103,64 m2
31	GIPSARSKI RADOVI: Nabavka materijala i obrada zidova u trpezariji,kuhinji,hodniku 1 i hodniku mokrog čvora(iznad keramičkih pločica) :građevinski lijepak x2 +staklena mrežica x1+ završna obrada „bavalit,, u „ful,, tehnici granulacije 1,5 mm.U obzir uzeti potrebne lajsne na ivicama. Obračun po m2		141,20 m2

32	PRIPREMNI RADOVI: 1.Iznošenje opreme i školskog inventara,pažljivo odlaganje u druge prostorije škole koje odredi investitor.Obračun paušalno		1,00 paušal
33	PRIPREMNI RADOVI: 2.Demontaža starog broskog poda ,lajсни ,podletvi,greda, iznošenje van objekta i odlaganje na deponiju koju odredi investitor do 5 km udaljenosti. Obračun po m2		47,20 m2
34	PRIPREMNI RADOVI: 3.Demontaža postojećeg montažnog pregradnog zida od gips kartonskih ploča i potkonstrukcije ,iznošenje van objekta i odvoz na deponiju do 5 km koju odredi invenstitor. Obračun po m2 demontiranog zida		33,17 m2
35	PRIPREMNI RADOVI: 4.Demontaža postojećih unutrašnjih vrata 90x205 (vrata na kuhinji i u unutrašnjem hodniku) sa iznošenjem van objekta na deponiju koju odredi investitor.Obračun po komadu		2,00 komada
36	PRIPREMNI RADOVI: 5.Iznošenje van objekta i odvoz na deponiju frakcije (rizla 0-16 mm) koja se nalazi ispod broskog poda . Skidanje sloja tampna (ispune) do betonske podne ploče.Obračun po m3		7,08 m3

37	PRIPREMNI RADOVI: 6.Štemovanje zida d=30 cm u hodniku od opekarskog bloka radi dobijanja otvora za nova vrata prema novoprojektovanom mokrom čvoru (veza između hodnika i mokrog čvora). Prvo je potrebno uraditi šlic (nišu) za formiranje nadvratnika dimenzija 20x140 cm i izvršiti njegovo betoniranje i prethodno armiranje +/-3 Rf10 a zatim praviti otvor za vrata čija je zidarska mjera 96x210 cm.Obračun po m2		2,35 m2
----	--	--	---------