

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

50-24 Nabavka radova po partijama

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ

PIB:

02002230

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
PARTIJA 1 : U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispravka, 82/2020 i 86/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne
PARTIJA 2 : U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispravka, 82/2020 i 86/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

PARTIJA 1 : Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - minimum 1 diplomirani inženjer građevine; - minimum 1 diplomirani inženjer elektrotehnike; što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispravka, 82/2020 i 86/2022) sa potvrdama o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore. - Licenca ovlašćenog inženjera elektrotehničke struke za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 2: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - minimum 1 diplomirani inženjer građevine, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispravka, 82/2020 i 86/2022) sa potvrdama o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Rok izvršenja ugovora je 45 od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač će se uvesti u posao u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Da

Partija 1 : Mjesto izvršenja ugovora je HE "Perućica" – Glava Zete	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Partija 2 : Mjesto izvršenja ugovora je Straševina - Nikšić;	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 011/23);	ESPD	Da
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Rok plaćanja: Naručilac se obavezuje da će radove koji su predmet ovog Ugovora, Izvođaču platiti kroz dvije situacije, odnosno 60-ti (šezdeseti) dan od dana ispostavljanja ovjerenih privremene i okončane situacije.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: uplatom na račun Izvođača.	Način plaćanja	Da
Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je minimalno 24 mjeseca od potpisivanja Zapisnika o primopredaji	Garantni rok	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: - Naručilac će imenovati Stručni tim za praćenje izvođenja radova koji su predmet javne nabavke.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
PARTIJA 1 : U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispravka, 82/2020 i 86/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne
PARTIJA 2 : U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispravka, 82/2020 i 86/2022).	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

PARTIJA 1 : Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - minimum 1 diplomirani inženjer građevine; - minimum 1 diplomirani inženjer elektrotehnike; što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispravka, 82/2020 i 86/2022) sa potvrdama o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore. - Licenca ovlašćenog inženjera elektrotehničke struke za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
PARTIJA 2: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - minimum 1 diplomirani inženjer građevine, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispravka, 82/2020 i 86/2022) sa potvrdama o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Rok izvršenja ugovora je 45 od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač će se uvesti u posao u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Da

Partija 1 : Mjesto izvršenja ugovora je HE "Perućica" – Glava Zete	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Partija 2 : Mjesto izvršenja ugovora je Straševina - Nikšić;	Mjesto izvršenja ugovora	Ne
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 011/23);	ESPD	Da
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Rok plaćanja: Naručilac se obavezuje da će radove koji su predmet ovog Ugovora, Izvođaču platiti kroz dvije situacije, odnosno 60-ti (šezdeseti) dan od dana ispostavljanja ovjerenih privremene i okončane situacije.	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je: uplatom na račun Izvođača.	Način plaćanja	Da
Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je minimalno 24 mjeseca od potpisivanja Zapisnika o primopredaji	Garantni rok	Da
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: - Naručilac će imenovati Stručni tim za praćenje izvođenja radova koji su predmet javne nabavke.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Ponude po potkriterijumu kvalitet (K) vrednovaće se vrednovaće se na osnovu garantnog roka. Garantni rok za izvedene radove je minimalno 24 mjeseca od potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Dokaz	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
Ponude po potkriterijumu kvalitet (K) vrednovaće se vrednovaće se na osnovu garantnog roka. Garantni rok za izvedene radove je minimalno 24 mjeseca od potpisivanja Zapisnika o primopredaji.	Dokaz	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	1	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Rušenje postojeće tavanične drvene konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju van kruga elektrane na udaljenosti do 10 km.	20.00	m ²
			2	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Rušenje postojećih sendvič zidova strojare sa odvozom šuta na deponiju van elektrane. Sendvič zid sastoji se iz dva sloja betonskih blokova d=12 cm između kojih je tvrda mineralna vuna debljine 10 cm. Visina objekta iznosi 2,80 m. Obračun po m' srušenog zida. Ova pozicija obuhvata i demontažu postojeće drvene i eloksirane bravarije (vrata i trokrilnog prozora) sa odlaganjem na mjestu koje odredi Investitor u krugu elektrane.	8.00	m

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	3	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojeće podne obloge sa ovozom šuta na deponiju van elektrane. Pod se sastoji od antivibracione plute d=10 cm, AB ploče d=7cm i antistatik livenog poda.	15.00	m²
			4	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje postojećih mozaik pločica sa postojećeg poda hale sa odvozom šuta na deponiju van kruga elektrane na udaljenosti do 10 km.	10.00	m²
			5	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i izrada izolacije poda od anti-vibracione plute d=10 cm. Podloga na koju se nanaosi mora biti suva, ravna i čista. Postavljanje parne brane između plute i betonske podloge. Plutu prije betoniranja zaštititi debelim nailonom. Ova pozicija obuhvata i pripremu podloge (izravnjanje i krpljenje eventualnih oštećenja). Obračun po m2 komplet odrađene pozicije.	25.00	m²
			6	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport, šalovanje, sječenje i ugradnja arm. mreže Q503-Ø8/10x10 od čelika MAR 500/560. Obračun po kg ugrađene armature.	200.00	kg

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	7	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport, sječenje i ugradnja armature za izradu horizontalnih i vertikalnih serklaža. Serklaž armirati sa 4RØ10 od čelika B500B i uzengijama RØ6/20 cm. Obračun po kg ugrađene armature.	170.00	kg
			8	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i betoniranje betonske ploče d=7-10 cm betonom marke MB25. Ova pozicija obuhvata ispitivanje i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.	2.50	m3
			9	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i zidanje sendvič zida betonskim blokovima (d=12 cm) u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Na zidovima ostaviti otvore za prozore (dimenzija prozora cca 270/115 cm) i vrata (100/210 cm). U ovu poziciju uključiti i betoniranje AB horizontalnih (34x15 cm) i 12 vertikalnih AB serklaža (12x12 cm) i nadprozorskih i nadvratnih greda (MB 25). Visina objekta cca 3,00 m. Obračun po m' sažidanog zida.	11.00	m1

	1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	10	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI	Nabavki, transport i izrada izolacije sendvič zidova izolacionom plutom d=10 cm. Pluta se za zid lijepi jednokomponentnim poliuretanskim lijepkom i mehanički se prišvrćuje. Način ugradnje prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 ugrađene plute. 2	25.00	m²
				11	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI	Malterisanje svih unutrašnjih i spoljašnjih zidova produžnim malterom 1:3:9. Obračun po m2.	60.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	12	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TESARSKI RADOVI	Nabavka, transport i izrada tavanične drvene konstrukcije sa istovremenim postavljanjem broskog poda d=2,5 cm kao krovne obloge sa adekvatnom zaštitom u vidu premaza sa gornje strane. Svi drveni dijelovi konstrukcije su od čamovog drveta kvaliteta II dimenzija - poprečni presjek 12x15 cm. Građu prvo bajcovati pa onda premazati staklenom vodom zbog otpornosti na požar. Ukupna dužina drvenih greda cca 60 m. Tavanicu izolovati sa dva sloja polietilenske folije i mineralnom vunom d=15 cm. Tavanicu sa donje strane obložiti gipsanim kartonskim pločama koje se zašrafljuju za podkonstrukciju od plafonskih CD profila. Opšivka tavanične konstrukcije gipsanim pločama u cijeloj dužini. Obračun po m2 komplet odrađene pozicije po bruto osnovi objekta.	31.00	m²
			13	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_w \geq 35$ dB. Vrata sadrže staklenu ispunu u gornjoj polovini sa staklo paketom 4+9+4+9+4 mm. Dimenzija vrata 100x210 cm.	1.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	14	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila. Vrata sadrže staklenu ispunu u gornjoj polovini. Dimenzija vrata 80x210 cm.	1.00	kom.
			15	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_w \geq 35$ dB. . Dimenzija vrata 105x230 cm.	1.00	kom.
			16	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža trokrilnih prozora (fiksna krila) od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_w \geq 40$ dB. Staklo paket 4+9+4+9+4 mm. U cijenu novih prozora uračunati izradu i montažu odgovarajućih-pripadajućih aluminijskih solabanka. Dimenzije prozora 270x115 cm.	1.00	kom.
			17	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih zidova mrežicom i ljeplom u dva sloja na prethodno nanešenoj podlozi.	100.00	m ²
			18	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Gletovanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova u dva sloja sa brušenjem.	100.00	m ²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	19	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Nanošenje završnog premaza u dva sloja visokokvalitetnom perivom unutrašnjom zidnom bojom na osnovi vodene disperzije, koja je otporna na čišćenje običnim i dezinfekcionim sredstvima (JUPOL Latex matt ili ekvivalent) u boji koju odredi Investitor. Ova pozicija obuhvata i nanošenje osnovnog premaza koji ima funkciju veznog mosta između podloge i završnog premaza.	100.00	m²
			20	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - PODOPOLAGAČKI RADOVI	Izrada antistatik poda na bazi epoksida. Podloga antistatik poda mora biti glatka i ravna, i u potpunosti iznivelisana, suva i bez prisustva ikakvih stranih čestica. Prije ugradnje na betonskoj podlozi obaviti testove na vlagu (procenat vlage ne bi smjeo da prelazi 3% po CM metodi).	23.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	21	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka materijala i zidanje šanka od YTONG bloka d=20 cm visine 130 cm i dužine 235 cm. Za zidanje koristiti bijeli tankoslojni malter za zidove od YTONG blokova. Završna obrada tako sazidanog šanka mrežicom i ljeplom u dva sloja. Radna ploča na šanku od univera d=38 mm otporna na grebanje, toplotu, habanje i hemijska sredstva. Dimenzije radne ploče 235x40 cm.	1.00	komplet
			22	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka materijala i montaža pregradnog zida (d=10 cm) o obostrano obložen obloženi protivpožarnim gips-kartonskim pločama (d=12,5 mm) koje se postavljaju na standardnoj PC podkonstrukciji od odgovarajućih profila (koji uključuju profile za ugradnju aluminijskih vrata) sa ispunom od kamene vune. Ova pozicija obuhvata gletovanje kao i bandažiranje spojeva.	6.00	m²
			23	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i montaža kombinovanog frižidera, u bijeloj boji, približnih dimenzija (VxŠxD) 150 x 55 x 57 cm. Energetski razred A+. Neto zapremina zamrzivača cca 45 L, neto zapremina frižidera cca 170 L.	1.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	24	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i montaža donjih kuhinjskih elemenata sa radnom pločom od univera, debljine 38 mm, otporne na grebanje, toplotu, habanje i hemisjka sredstva. Ova pozicija obuhvata izradu donjih kuhinjskih elemenata sa fiokama u gornjem dijelu, od univera 18 mm, sa frontovima od akrilnog medijapana u mat varijanti u dezentu po izboru Investitora. Donje kuhinjske elemente predviđeti sa jednom policom od univera debljine 18 mm. Mehanizmi zatvaranja frontova sa usporivačem. Po sredini predvidjeti ugradnu rernu zapremine 57 l, boja inox sa premazom protiv otisaka prstiju, energetske klase A i ugradnu nezavisnu staklokeramičku ploču ugradnih mjera cca. 56x4,5x50 cm, broj grijnih zona 4 indukcijske sa komandama na dodir. Dimenzije : cca. 120x86x60 cm (donji kuhinjski elementi sa radnom pločom) + 60x86x60 (ugradna rerna i ploča) + 120x86x60 (donji kuhinjski elementi sa radnom pločom). Tačne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	komplet
---	--	----------	----	---	--	------	---------

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	25	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka, ugradnja i montaža samostojećeg kuhinjskog aspiratora Max snage odvođenja vazduha do 500 m³/h, širine 60 cm. Ova pozicija obuhvata i nabavku izduvnog crijeva kao i odvod istog van objekata.	1.00	kom.
			26	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i ugradnja radnog stola. Sto će se oslanjati na tri betonska oslonca dimenzija d=12 cm visine 70 cm. Ploča stola od punog čamovog drveta d=5 cm. Ova pozicija obuhvata farbanje i lakiranje ploče. Dimenzije ploče: 335x55 cm; 100x40 cm. Tačne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	komplet
			27	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka dvosjeda dimenzija ŠIRINAxDUBINAxVISI NA 174x100x80 cm. Presvlaka od štofa u boji koju treba usaglasiti sa Investitorom. Model ANGELINA, proizvođač SIMPO ili ekvivalent.	1.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	28	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka trosjeda dimenzija ŠIRINAxDUBINAxVISI NA 214x100x80 cm. U trosjed je ugrađen mehanizam na razvlačenje sa dušekom koji može da se razvuče u ležaj. Presvlaka od štofa u boji koju treba usaglasiti sa Investitorom. Model ANGELINA, proizvođač SIMPO ili ekvivalent.	1.00	kom.
			29	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i montaža klub stola dimenzija ŠxDxV 80x80x45 cm. Boju stola usaglasiti prema namještaju.	1.00	kom.
			30	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i montaža zavjese sa rolo mehanizmom u istom dezenu kao i postojeća zavjesa u prostoriji. Dimenzije 255*180 cm	1.00	kom.
			31	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Priključnica 2M, 16A/250V, sa zaštitom, kataloški broj 17649, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	19.00	kom.
			32	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Priključnica 1M, 16A/250V sa zaštitom. Kataloški broj: 17686, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.
			33	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Tropolna priključnica 16A/440V sa nosačem i okvirom, kataloški broj: AC602.000 proizvođač: ALING-CONEL ili ekvivalent.	1.00	kom.
			34	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 2M, pričvršćivanje pomoću šarafa , kataloški broj: 24236 proizvođač: TEM ili ekvivalent.	2.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	35	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 3M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24232, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	1.00	kom.
			36	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 4M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24233, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.
			37	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 7M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24234, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.
			38	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 2M, kataloški broj: 15108, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	2.00	kom.
			39	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 3M, kataloški broj: 15234, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	1.00	kom.
			40	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 4M, kataloški broj: 15235, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.
			41	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 7M, kataloški broj: 15236, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.
			42	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 2M, Soft, kataloški broj: 24253, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	2.00	kom.
			43	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 3M, Soft, kataloški broj: 24237, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	1.00	kom.
			44	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 4M, Soft, kataloški broj: 24238, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	45	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 7M, Soft, kataloški broj: 24239, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.
			46	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Jednopolni prekidač 1M, kataloški broj: 15222, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.
			47	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Automatski jednopolni osigurač 6A, klasa B, kataloški broj: 002111512, proizvođač ETI ili ekvivalent.	3.00	kom.
			48	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Automatski jednopolni osigurač 16A, klasa B, kataloški broj: 002111516, proizvođač: ETI ili ekvivalent.	7.00	kom.
			49	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Automatski tropolni osigurač 16A, klasa B, kataloški broj: 002115516, proizvođač ETI ili ekvivalent.	1.00	kom.
			50	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna razvodna tabla za 12 osigurača, tip: ECT12PT, kataloški broj: 001101001, proizvođač: ETI ili ekvivalent.	1.00	kom.
			51	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nadgradni LED panel 600 x 600 mm, 36W, 4000K, 4300lm, proizvođač: Osram ili ekvivalent.	1.00	kom.
			52	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Anti-panik svjetiljka, 3W, 100lm, minimalna vidljiva distanca 15m, 3h rada u anti-panik modu, proizvođač: Olympia Electronics ili ekvivalent.	1.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	53	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nadgradni led panel 18W, 4000K, 1260Lm, 225x225, proizvođač: Osram ledvance ili ekvivalent.	4.00	kom.
			54	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosač 1M, NM10, pričvršćivanje pomoću šarafa, katalogski broj: 24235, proizvođač: TEM ili ekvivalen.	1.00	kom.
			55	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 1M, OL10PW, proizvođač Tem ili ekvivalent.	1.00	kom.
			56	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Instalacioni kabalovi i sitni montažni materijal.	1.00	paušal
			57	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 75m, komada 1, (za KVM vezu sa Klijentom 3 u monitoring sobi).	75.00	m
			58	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 50m, komada 1, (kao rezerva za vezu sa serverskom prostorijom).	50.00	m
			59	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 100m, komada 2, (jedan za internet vezu sa VF prostorijom, a jedan kao rezerva takođe sa VF prostorijom).	200.00	m

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	60	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Telefonski kabl (iz VF prostorije do strojare).	100.00	m
			61	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Koaksijalni kabl RG6U 75 oma (za kablovsku televiziju od satelitske antene do strojare).	120.00	m
			62	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Bužir crijevo savitljivo PVC 32 mm.	100.00	m
			63	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Ugradni modul RJ45 za kabl cat. 6A.	4.00	kom.
			64	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica komunikaciona RJ 45 8/8 Cat 6 1M.	4.00	kom.
			65	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica telefonska RJ 12 6/4 1M.	1.00	kom.
			66	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica antenska 1M SAT F konekcija	1.00	kom.
			67	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica 2M 2P+E sa zaštitom.	5.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	68	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojećih saniterija (WC šolja sa vodonosnikom, umivaonik sa česmom, plakar-ogledalo, sušač za ruke i držači toalet papira i ubrusa) iz dva WC-a sa odlaganjem na mjesto koje odredi Naručilac unutar objekta.	1.00	paušal
			69	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža metalne aluminijske bravarije vrata sa štokovima i odlaganje na mjesto koje odrediti Naručilac unutar objekta.	4.00	kom.
			70	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojeće aluminijske staklene stijene dim.1,20*1,1m	1.00	kom.
			71	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje podnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	9.00	m ²
			72	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje zidnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	45.00	m ²
			73	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Štemanje šliceva u zidu i podu za vodovodnu i kanalizacionu instalaciju i montaža nove kanalizacije i vodovodne instalacije sa svim neophodnim elementima. Razvod instalacija izvesti u skladu sa postojećom shemom uz instalaciju tople vode sa novomontiranog bojlera.	1.00	paušal

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	74	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - PODOPOLAGAČKI RADOVI	Izrada cementne košuljice, potvrđene gustine 2100 kg/m ³ , koja zadovoljava maksimalno opterećenja ploče <1.5kN/m ² , sa polipropilenskim vlaknima. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton njegovati. Kosuljica se postavlja na površini na kojoj se naknadno postavlja keramika.	9.00	m ²
			75	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i ugradnja hidroizolacije podova i zidova sa dvokomponentnom hidroizolacijom Sika 150 ili slično. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Prije samog nanošenja materijala obezbijediti podlogu bez prisustva prašine, predhodnih premaza, tragova masti, rđe, boje i ostalih materijala koji mogu negativno uticati na atheziju nanijete hidroizolacije na podlogu. Nanošenje prvog sloja korišćenjem nazubljenog gletera. Po sušenju prvog sloja nanosi se drugi sloj upotrebom ravnog gletera. Maksimalna preporučena debljina po sloju iznosi 2 mm.	15.00	m ²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	76	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - BRAVARSKI RADOVI	Izrada i montaža aluminijumske fasadne bravarije - vrata dim. 09*2,1m od aluminijumskih profila sa termoprekidom opremljene kvalitetnim okovom u boji po zahtjevu Naručioca. U cijenu uračunati zidarsku obradu oko otvora.	4.00	kom.
			77	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - BRAVARSKI RADOVI	Izrada i montaža aluminijumske fasadne stijene dim. 1,1 * 0,8 m od aluminijumskih profila sa staklenom ispunom. U cijenu uračunati zidarsku obradu oko otvora.	1.00	kom.
			78	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja keramike na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16 ili slično. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm². Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi - Podna protivklizna položica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora.	9.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	79	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja keramike na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16 ili slično. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm². Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi - Zidna pločica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora.	45.00	m²
			80	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - FARBARSKI RADOVI	Izrada spuštenog plafona od gipskartonskih aqua ploča na standardnoj metalnoj podkonstrukciji (dim. 2,8*1,6m i dim.3,0*2,8m) kao i izrada zida iznad novougrađene staklene stijene dim. 1,1*0,5m . U cijenu uračunati i izradu spojeva bandaž trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukciju i pribor za vješanje. Cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki.	13.00	m²
			81	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SUVOMONTAŽNI RADOVI	Bojenje unutrašnjih zidova akrilnom bojom, tipa lateks visoko otpornom perivom sa predhodnim gletovanjem poligitom, u dva sloja, kao priprema za molersko farbarske radove.	13.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	82	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SUVOMONTAŽNI RADOVI	Fasaderski radovi- nanošenje bavalita u postojećoj boji na prethodno pripremljenu podlogu.	1.50	m²
			83	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Montaža postojećih, prethodno demontiranih sanitarija.	1.00	komplet
			84	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Nabavka i montaža sušača za ruke inoxa min snage 2000 W.	3.00	kom.
			85	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Nabavka i montaža stojeće baterije za umivaonik za toplu i hladnu vodu.	2.00	kom.
			86	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Nabavka i ugradnja protočnog bojlera snage 2 kW, za pripremu sanitarne tople vode, sa mogućnošću montaže ispod umivaonika, proizvođač Bosch proizvod Tronic 4000 ET ili ekvivalentno.	2.00	kom.
			87	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Demontaža postojećih sanitarija (umivaonik sa česmom, ogledalo) sa odlaganjem na mjesto koje odredi Naručilac unutar objekta.	1.00	komplet
			88	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Demontaža- obijanje zidnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	12.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	89	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Suvomontažni radovi- Izrada maske dim. 0,15*0,15m visine h=2,8m za skrivanje vertikalnih vodovodnih i kanalizacionih cijevi. U cijenu uračunati i izradu spojeva bandaž trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva i odgovarajuće podkonstrukcije.	1.00	komplet
			90	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Izrada spuštenog plafona od gipskartonskih aqua ploča na standardnoj metalnoj podkonstrukciji. U cijenu uračunati i izradu spojeva bandaž trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukciju i pribor za vješanje. Cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki. Ova pozicija obuhvata i završnu molersko farbarsku obradu spušenog plafona.	5.00	m ²
			91	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Nabavka, transport i ugradnja keramike (zidna pločica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora) na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16 ili slično. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm ² . Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi.	24.00	m ²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	92	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Nabavka transport i montaža komplet umivaonika. Komplet se sastoji od keramičkog umivaonika Premium 60 dimenzija 60 x 47 cm, prve klase sa niklovanim sifonom sa ispuštom d = 32 mm, univerzalnom fiksnom pietom bez preliva, cesmom za lavabo za ugradnju na zidu, ogledalom 75 cm, držačem za ubrus, dispanezzerom za sapun, radna ploča i kabinet po izboru investitora. U cijenu je uračunata i britveni materijal za spajanje i povezivanje na instalacije. Obračun po komadu.	1.00	kom
			93	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i isporuka instalacionog kabla PP00 3x1.5 mm2	50.00	m
			94	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i isporuka instalacionog kabla PP00 3x2.5 mm2	50.00	m
			95	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za instalacije osvjetljenja u WC-u (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalice za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1.00	paušal

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	96	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za napajanje postojećih ogledala (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalice za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1.00	paušal
			97	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za napajanje anti panik svjetiljki (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalice za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1.00	paušal
			98	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za instalacije opšte potrošnje u WC-u (3 sušača za ruke i 3 bojlera, napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalice za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1.00	paušal

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	99	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog prekidača za rasvjetu koji sadrži: nosač 2M s nožicama za montažu u kutiju ø60mm sa nožicama, montažnu kutiju ø60 mm, dvije jednopolne sklopke 1M 16A, 250V tip SM10, dekorativni okvir 2M (OL10PW), proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.
			100	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja modularne priključnice (za priključenje bojlera) koja sadrži: nosač 2M s nožicama za montažu u kutiju ø60mm sa nožicama, montažnu kutiju ø60mm, priključnicu VM10 sa zaštitnim kontaktom, dekorativni okvir 2M (OL10PW), proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.
			101	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja led plafonskih ugradnih svjetiljki u WC-u, stepenu zaštite IP 44, temperatura boje 4000K, proizvođač: Osram ili ekvivalent.	6.00	kom.
			102	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja led anti panik svjetiljki u zaštiti minimalno IP42, snage maksimalno 3W, svjetlosni fluks minimalno 220lm, autonomija baterija od minimalno 3 časa rada, mogućnost ugradnje na zid i plafon, proizvođač: Olympia Electronics ili ekvivalent.	3.00	kom.

	1 Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	103	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja senzorskog sušača za ruke 1800W, 220VAC, bijele boje, tip: BO2702, proizvođač: Diplon ili ekvivalent.	1.00	kom.
	2 Partija 2 : Sanacija kamenog mosta preko rijeke Mrkošnice;	30000.00	1	IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJE MOSTA	Konstrukciju manjeg betonskog mosta usvojiti u skladu sa funkcijom objekta, pravilima i propisima za izgradnju objekta ove vrste. Most treba projektovati kao otvorenu konstrukciju sa AB pločom čije se opterećenje prenosi direktno na AB zidove koji će biti fundirani na trakastim temeljima. Proračun uticaja na konstrukciju izvršiti za dejstvo stalnog opterećenja, povremenog saobraćajnog opterećenja i seizmike. Projektom predvidjeti krilne zidove, asfaltni zastor od habajućeg asfalt betona AB11 i zaštitnu ogradu za pješake. Projekat treba da sadrži tekstualne , numeričke i grafičke priloge.	1.00	komplet
			2	IZVOĐENJE RADOVA	Izvođenje radova prema usvojenom projektu konstrukcije mosta.	1.00	komplet

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	1	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Rušenje postojeće tavanične drvene konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju van kruga elektrane na udaljenosti do 10 km.	20.00	m²
			2	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Rušenje postojećih sendvič zidova strojare sa odvozom šuta na deponiju van elektrane. Sendvič zid sastoji se iz dva sloja betonskih blokova d=12 cm između kojih je tvrda mineralna vuna debljine 10 cm. Visina objekta iznosi 2,80 m. Obračun po m' srušenog zida. Ova pozicija obuhvata i demontažu postojeće drvene i eloksirane bravarije (vrata i trokrilnog prozora) sa odlaganjem na mjestu koje odredi Investitor u krugu elektrane.	8.00	m
			3	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojeće podne obloge sa ovozom šuta na deponiju van elektrane. Pod se sastoji od antivibracione plute d=10 cm, AB ploče d=7cm i antistatik livenog poda.	15.00	m²
			4	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje postojećih mozaik pločica sa postojećeg poda hale sa odvozom šuta na deponiju van kruga elektrane na udaljenosti do 10 km.	10.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	5	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i izrada izolacije poda od anti-vibracione plute d=10 cm. Podloga na koju se nanaosi mora biti suva, ravna i čista. Postavljanje parne brane između plute i betonske podloge. Plutu prije betoniranja zaštititi debelim nailonom. Ova pozicija obuhvata i pripremu podloge (izravnjanje i krpljenje eventualnih oštećenja). Obračun po m2 komplet odrađene pozicije.	25.00	m²
			6	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport, šalovanje, sječenje i ugradnja arm. mreže Q503-Ø8/10x10 od čelika MAR 500/560. Obračun po kg ugrađene armature.	200.00	kg
			7	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport, sječenje i ugradnja armature za izradu horizontalnih i vertikalnih serklaža. Serklaž armirati sa 4RØ10 od čelika B500B i uzengijama RØ6/20 cm. Obračun po kg ugrađene armature.	170.00	kg
			8	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i betoniranje betonske ploče d=7-10 cm betonom marke MB25. Ova pozicija obuhvata ispitivanje i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.	2.50	m3

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	9	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i zidanje sendvič zida betonskim blokovima (d=12 cm) u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Na zidovima ostaviti otvore za prozore (dimenzija prozora cca 270/115 cm) i vrata (100/210 cm). U ovu poziciju uključiti i betoniranje AB horizontalnih (34x15 cm) i 12 vertikalnih AB serklaža (12x12 cm) i nadprozorskih i nadvratnih greda (MB 25). Visina objekta cca 3,00 m. Obračun po m' sazidanog zida.	11.00	m1
			10	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI	Nabavki, transport i izrada izolacije sendvič zidova izolacionom plutom d=10 cm. Pluta se za zid lijepi jednokomponentnim poliuretanskim lijepkom i mehanički se prišvrćuje. Način ugradnje prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 ugrađene plute. 2	25.00	m²
			11	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI	Malterisanje svih unutrašnjih i spoljašnjih zidova produžnim malterom 1:3:9. Obračun po m2.	60.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	12	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TESARSKI RADOVI	Nabavka, transport i izrada tavanične drvene konstrukcije sa istovremenim postavljanjem broskog poda d=2,5 cm kao krovne obloge sa adekvatnom zaštitom u vidu premaza sa gornje strane. Svi drveni dijelovi konstrukcije su od čamovog drveta kvaliteta II dimenzija - poprečni presjek 12x15 cm. Građu prvo bajcovati pa onda premazati staklenom vodom zbog otpornosti na požar. Ukupna dužina drvenih greda cca 60 m. Tavanicu izolovati sa dva sloja polietilenske folije i mineralnom vunom d=15 cm. Tavanicu sa donje strane obložiti gipsanim kartonskim pločama koje se zašrafljuju za podkonstrukciju od plafonskih CD profila. Opšivka tavanične konstrukcije gipsanim pločama u cijeloj dužini. Obračun po m2 komplet odrađene pozicije po bruto osnovi objekta.	31.00	m²
			13	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_w \geq 35$ dB. Vrata sadrže staklenu ispunu u gornjoj polovini sa staklo paketom 4+9+4+9+4 mm. Dimenzija vrata 100x210 cm.	1.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	14	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila. Vrata sadrže staklenu ispunu u gornjoj polovini. Dimenzija vrata 80x210 cm.	1.00	kom.
			15	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_w \geq 35$ dB. . Dimenzija vrata 105x230 cm.	1.00	kom.
			16	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža trokrilnih prozora (fiksna krila) od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_w \geq 40$ dB. Staklo paket 4+9+4+9+4 mm. U cijenu novih prozora uračunati izradu i montažu odgovarajućih-pripadajućih aluminijskih solabanka. Dimenzije prozora 270x115 cm.	1.00	kom.
			17	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih zidova mrežicom i ljepilom u dva sloja na prethodno nanešenoj podlozi.	100.00	m ²
			18	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Gletovanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova u dva sloja sa brušenjem.	100.00	m ²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	19	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Nanošenje završnog premaza u dva sloja visokokvalitetnom perivom unutrašnjom zidnom bojom na osnovi vodene disperzije, koja je otporna na čišćenje običnim i dezinfekcionim sredstvima (JUPOL Latex matt ili ekvivalent) u boji koju odredi Investitor. Ova pozicija obuhvata i nanošenje osnovnog premaza koji ima funkciju veznog mosta između podloge i završnog premaza.	100.00	m²
			20	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - PODOPOLAGAČKI RADOVI	Izrada antistatik poda na bazi epoksida. Podloga antistatik poda mora biti glatka i ravna, i u potpunosti iznivelisana, suva i bez prisustva ikakvih stranih čestica. Prije ugradnje na betonskoj podlozi obaviti testove na vlagu (procenat vlage ne bi smjeo da prelazi 3% po CM metodi).	23.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	21	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka materijala i zidanje šanka od YTONG bloka d=20 cm visine 130 cm i dužine 235 cm. Za zidanje koristiti bijeli tankoslojni malter za zidove od YTONG blokova. Završna obrada tako sazidanog šanka mrežicom i ljeplom u dva sloja. Radna ploča na šanku od univera d=38 mm otporna na grebanje, toplotu, habanje i hemijska sredstva. Dimenzije radne ploče 235x40 cm.	1.00	komplet
			22	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka materijala i montaža pregradnog zida (d=10 cm) o obostrano obložen obloženi protivpožarnim gips-kartonskim pločama (d=12,5 mm) koje se postavljaju na standardnoj PC podkonstrukciji od odgovarajućih profila (koji uključuju profile za ugradnju aluminijskih vrata) sa ispunom od kamene vune. Ova pozicija obuhvata gletovanje kao i bandažiranje spojeva.	6.00	m²
			23	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i montaža kombinovanog frižidera, u bijeloj boji, približnih dimenzija (VxŠxD) 150 x 55 x 57 cm. Energetski razred A+. Neto zapremina zamrzivača cca 45 L, neto zapremina frižidera cca 170 L.	1.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	24	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i montaža donjih kuhinjskih elemenata sa radnom pločom od univera, debljine 38 mm, otporne na grebanje, toplotu, habanje i hemisjka sredstva. Ova pozicija obuhvata izradu donjih kuhinjskih elemenata sa fiokama u gornjem dijelu, od univera 18 mm, sa frontovima od akrilnog medijapana u mat varijanti u dezenu po izboru Investitora. Donje kuhinjske elemente predvijeti sa jednom policom od univera debljine 18 mm. Mehanizmi zatvaranja frontova sa usporivačem. Po sredini predvidjeti ugradnu rernu zapremine 57 l, boja inox sa premazom protiv otisaka prstiju, energetske klase A i ugradnu nezavisnu staklokeramičku ploču ugradnih mjera cca. 56x4,5x50 cm, broj grijnih zona 4 indukcijske sa komandama na dodir. Dimenzije : cca. 120x86x60 cm (donji kuhinjski elementi sa radnom pločom) + 60x86x60 (ugradna rerna i ploča) + 120x86x60 (donji kuhinjski elementi sa radnom pločom). Tačne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	komplet
---	--	----------	----	---	---	------	---------

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	25	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka, ugradnja i montaža samostojećeg kuhinjskog aspiratora Max snage odvođenja vazduha do 500 m³/h, širine 60 cm. Ova pozicija obuhvata i nabavku izduvnog crijeva kao i odvod istog van objekata.	1.00	kom.
			26	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i ugradnja radnog stola. Sto će se oslanjati na tri betonska oslonca dimenzija d=12 cm visine 70 cm. Ploča stola od punog čamovog drveta d=5 cm. Ova pozicija obuhvata farbanje i lakiranje ploče. Dimenzije ploče: 335x55 cm; 100x40 cm. Tačne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	komplet
			27	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka dvosjeda dimenzija ŠIRINAxDUBINAxVISI NA 174x100x80 cm. Presvlaka od štofa u boji koju treba usaglasiti sa Investitorom. Model ANGELINA, proizvođač SIMPO ili ekvivalent.	1.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	28	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka trosjeda dimenzija ŠIRINAxDUBINAxVISI NA 214x100x80 cm. U trosjed je ugrađen mehanizam na razvlačenje sa dušekom koji može da se razvuče u ležaj. Presvlaka od štofa u boji koju treba usaglasiti sa Investitorom. Model ANGELINA, proizvođač SIMPO ili ekvivalent.	1.00	kom.
			29	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i montaža klub stola dimenzija ŠxDxV 80x80x45 cm. Boju stola usaglasiti prema namještaju.	1.00	kom.
			30	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i montaža zavjese sa rolo mehanizmom u istom dezenu kao i postojeća zavjesa u prostoriji. Dimenzije 255*180 cm	1.00	kom.
			31	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Priključnica 2M, 16A/250V, sa zaštitom, kataloški broj 17649, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	19.00	kom.
			32	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Priključnica 1M, 16A/250V sa zaštitom. Kataloški broj: 17686, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.
			33	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Tropolna priključnica 16A/440V sa nosačem i okvirom, kataloški broj: AC602.000 proizvođač: ALING-CONEL ili ekvivalent.	1.00	kom.
			34	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 2M, pričvršćivanje pomoću šarafa , kataloški broj: 24236 proizvođač: TEM ili ekvivalent.	2.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	35	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 3M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24232, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	1.00	kom.
			36	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 4M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24233, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.
			37	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 7M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24234, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.
			38	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 2M, kataloški broj: 15108, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	2.00	kom.
			39	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 3M, kataloški broj: 15234, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	1.00	kom.
			40	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 4M, kataloški broj: 15235, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.
			41	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 7M, kataloški broj: 15236, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.
			42	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 2M, Soft, kataloški broj: 24253, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	2.00	kom.
			43	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 3M, Soft, kataloški broj: 24237, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	1.00	kom.
			44	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 4M, Soft, kataloški broj: 24238, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.
			45	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 7M, Soft, kataloški broj: 24239, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	46	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Jednopolni prekidač 1M, kataloški broj: 15222, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	4.00	kom.
			47	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Automatski jednopolni osigurač 6A, klasa B, kataloški broj: 002111512, proizvođač ETI ili ekvivalent.	3.00	kom.
			48	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Automatski jednopolni osigurač 16A, klasa B, kataloški broj: 002111516, proizvođač: ETI ili ekvivalent.	7.00	kom.
			49	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Automatski trojpolni osigurač 16A, klasa B, kataloški broj: 002115516, proizvođač ETI ili ekvivalent.	1.00	kom.
			50	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna razvodna tabla za 12 osigurača, tip: ECT12PT, kataloški broj: 001101001, proizvođač: ETI ili ekvivalent.	1.00	kom.
			51	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nadgradni LED panel 600 x 600 mm, 36W, 4000K, 4300lm, proizvođač: Osram ili ekvivalent.	1.00	kom.
			52	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Anti-panik svjetiljka, 3W, 100lm, minimalna vidljiva distanca 15m, 3h rada u anti-panik modu, proizvođač: Olympia Electronics ili ekvivalent.	1.00	kom.
			53	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nadgradni led panel 18W, 4000K, 1260Lm, 225x225, proizvođač: Osram ledvance ili ekvivalent.	4.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	54	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosač 1M, NM10, pričvršćivanje pomoću šarafa, katalogski broj: 24235, proizvođač: TEM ili ekvivalen.	1.00	kom.
			55	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 1M, OL10PW, proizvođač Tem ili ekvivalent.	1.00	kom.
			56	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Instalacioni kabalovi i sitni montažni materijal.	1.00	paušal
			57	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 75m, komada 1, (za KVM vezu sa Klijentom 3 u monitoring sobi).	75.00	m
			58	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 50m, komada 1, (kao rezerva za vezu sa serverskom prostorijom).	50.00	m
			59	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 100m, komada 2, (jedan za internet vezu sa VF prostorijom, a jedan kao rezerva takođe sa VF prostorijom).	200.00	m
			60	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Telefonski kabl (iz VF prostorije do strojare).	100.00	m

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	61	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Koaksijalni kabl RG6U 75 oma (za kablovsku televiziju od satelitske antene do strojare).	120.00	m
			62	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Bužir crijevo savitljivo PVC 32 mm.	100.00	m
			63	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Ugradni modul RJ45 za kabl cat. 6A.	4.00	kom.
			64	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica komunikaciona RJ 45 8/8 Cat 6 1M.	4.00	kom.
			65	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica telefonska RJ 12 6/4 1M.	1.00	kom.
			66	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica antenska 1M SAT F konekcija	1.00	kom.
			67	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica 2M 2P+E sa zaštitom.	5.00	kom.

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	68	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojećih saniterija (WC šolja sa vodikotličem, umivaonik sa česmom, plakar-ogledalo, sušač za ruke i držači toalet papira i ubrusa) iz dva WC-a sa odlaganjem na mjesto koje odredi Naručilac unutar objekta.	1.00	paušal
			69	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža metalne aluminijske bravarije vrata sa štokovima i odlaganje na mjesto koje odrediti Naručilac unutar objekta.	4.00	kom.
			70	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojeće aluminijske staklene stijene dim.1,20*1,1m	1.00	kom.
			71	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje podnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	9.00	m²
			72	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje zidnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	45.00	m²
			73	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Štemanje šliceva u zidu i podu za vodovodnu i kanalizacionu instalaciju i montaža nove kanalizacione i vodovodne instalacije sa svim neophodnim elementima. Razvod instalacija izvesti u skladu sa postojećom shemom uz instalaciju tople vode sa novomontiranog bojlera.	1.00	paušal

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	74	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - PODOPOLAGAČKI RADOVI	Izrada cementne košuljice, potvrđene gustine 2100 kg/m ³ , koja zadovoljava maksimalno opterećenja ploče <1.5kN/m ² , sa polipropilenskim vlaknima. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton njegovati. Kosuljica se postavlja na površini na kojoj se naknadno postavlja keramika.	9.00	m ²
			75	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i ugradnja hidroizolacije podova i zidova sa dvokomponentnom hidroizolacijom Sika 150 ili slično. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Prije samog nanošenja materijala obezbijediti podlogu bez prisustva prašine, predhodnih premaza, tragova masti, rđe, boje i ostalih materijala koji mogu negativno uticati na atheziju nanijete hidroizolacije na podlogu. Nanošenje prvog sloja korišćenjem nazubljenog gletera. Po sušenju prvog sloja nanosi se drugi sloj upotrebom ravnog gletera. Maksimalna preporučena debljina po sloju iznosi 2 mm.	15.00	m ²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	76	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - BRAVARSKI RADOVI	Izrada i montaža aluminijske fasadne bravarije - vrata dim. 09*2,1m od aluminijskih profila sa termoprekidom opremljene kvalitetnim okovom u boji po zahtjevu Naručioca. U cijenu uračunati zidarsku obradu oko otvora.	4.00	kom.
			77	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - BRAVARSKI RADOVI	Izrada i montaža aluminijske fasadne stijene dim. 1,1 * 0,8 m od aluminijskih profila sa staklenom ispunom. U cijenu uračunati zidarsku obradu oko otvora.	1.00	kom.
			78	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja keramike na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16 ili slično. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm². Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi - Podna protivklizna položica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora.	9.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	79	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja keramike na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16 ili slično. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm². Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi - Zidna pločica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora.	45.00	m²
			80	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - FARBARI RADOVI	Izrada spušteneog plafona od gipskartonskih aqua ploča na standardnoj metalnoj podkonstrukciji (dim. 2,8*1,6m i dim.3,0*2,8m) kao i izrada zida iznad novougrađene staklene stijene dim. 1,1*0,5m . U cijenu uračunati i izradu spojeva bandaž trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukciju i pribor za vješanje. Cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki.	13.00	m²
			81	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SUVOMONTAŽNI RADOVI	Bojenje unutrašnjih zidova akrilnom bojom, tipa lateks visoko otpornom perivom sa predhodnim gletovanjem poligitom, u dva sloja, kao priprema za molersko farbarske radove.	13.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	82	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SUVOMONTAŽNI RADOVI	Fasaderski radovi-nanošenje bavalita u postojećoj boji na prethodno pripremljenu podlogu.	1.50	m²
			83	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Montaža postojećih, prethodno demontiranih sanitarija.	1.00	komplet
			84	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Nabavka i montaža sušača za ruke inoxa min snage 2000 W.	3.00	kom.
			85	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Nabavka i montaža stojeće baterije za umivaonik za toplu i hladnu vodu.	2.00	kom.
			86	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Nabavka i ugradnja protočnog bojlera snage 2 kW, za pripremu sanitarne tople vode, sa mogućnošću montaže ispod umivaonika, proizvođač Bosch proizvod Tronic 4000 ET ili ekvivalentno.	2.00	kom.
			87	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Demontaža postojećih saniterija (umivaonik sa česmom, ogledalo) sa odlaganjem na mjesto koje odredi Naručilac unutar objekta.	1.00	komplet
			88	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Demontaža- obijanje zidnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	12.00	m²
			89	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Suvomontažni radovi-Izrada maske dim. 0,15*0,15m visine h=2,8m za skrivanje vertikalnih vodovodnih i kanalizacionih cijevi. U cijenu uračunati i izradu spojeva bandaž trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva i odgovarajuće podkonstrukcije.	1.00	komplet

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	90	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Izrada spušenog plafona od gipskartonskih aqua ploča na standardnoj metalnoj podkonstrukciji. U cijenu uračunati i izradu spojeva bandaž trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukciju i pribor za vješanje. Cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki. Ova pozicija obuhvata i završnu molersko farbarsku obradu spušenog plafona.	5.00	m²
			91	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Nabavka, transport i ugradnja keramike (zidna pločica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora) na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16 ili slično. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm². Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi.	24.00	m²

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	92	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Nabavka transport i montaža komplet umivaonika. Komplet se sastoji od keramičkog umivaonika Premium 60 dimenzija 60 x 47 cm, prve klase sa niklovanim sifonom sa ispuhom d = 32 mm, univerzalnom fiksnom pietom bez preliha, cesmom za lavabo za ugradnju na zidu, ogledalom 75 cm, držačem za ubrus, dispanezerom za sapun, radna ploča i kabinet po izboru investitora. U cijenu je uračunata i britveni materijal za spajanje i povezivanje na instalacije. Obračun po komadu.	1.00	kom
			93	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i isporuka instalacionog kabla PP00 3x1.5 mm2	50.00	m
			94	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i isporuka instalacionog kabla PP00 3x2.5 mm2	50.00	m
			95	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za instalacije osvjetljenja u WC-u (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalice za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1.00	paušal

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	96	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za napajanje postojećih ogledala (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalice za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1.00	paušal
			97	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za napajanje anti panik svjetiljki (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalice za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1.00	paušal
			98	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za instalacije opšte potrošnje u WC-u (3 sušača za ruke i 3 bojlera, napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalice za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1.00	paušal

1	Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	99	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog prekidača za rasvjetu koji sadrži: nosač 2M s nožicama za montažu u kutiju ø60mm sa nožicama, montažnu kutiju ø60 mm, dvije jednopolne sklopke 1M 16A, 250V tip SM10, dekorativni okvir 2M (OL10PW), proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.
			100	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja modularne priključnice (za priključenje bojlera) koja sadrži: nosač 2M s nožicama za montažu u kutiju ø60mm sa nožicama, montažnu kutiju ø60mm, priključnicu VM10 sa zaštitnim kontaktom, dekorativni okvir 2M (OL10PW), proizvođač: TEM ili ekvivalent.	3.00	kom.
			101	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja led plafonskih ugradnih svjetiljki u WC-u, stepenu zaštite IP 44, temperatura boje 4000K, proizvođač: Osram ili ekvivalent.	6.00	kom.
			102	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja led anti panik svjetilki u zaštiti minimalno IP42, snage maksimalno 3W, svjetlosni fluks minimalno 220lm, autonomija baterija od minimalno 3 časa rada, mogućnost ugradnje na zid i plafon, proizvođač: Olympia Electronics ili ekvivalent.	3.00	kom.

	1 Partija 1 : Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata	50000.00	103	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA -ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja senzorskog sušača za ruke 1800W, 220VAC, bijele boje, tip: BO2702, proizvođač: Diplon ili ekvivalent.	1.00	kom.
	2 Partija 2 : Sanacija kamenog mosta preko rijeke Mrkošnice;	30000.00	1	IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJE MOSTA	Konstrukciju manjeg betonskog mosta usvojiti u skladu sa funkcijom objekta, pravilima i propisima za izgradnju objekta ove vrste. Most treba projektovati kao otvorenu konstrukciju sa AB pločom čije se opterećenje prenosi direktno na AB zidove koji će biti fundirani na trakastim temeljima. Proračun uticaja na konstrukciju izvršiti za dejstvo stalnog opterećenja, povremenog saobraćajnog opterećenja i seizmike. Projektom predvidjeti krilne zidove, asfaltni zastor od habajućeg asfalt betona AB11 i zaštitnu ogradu za pješake. Projekat treba da sadrži tekstualne , numeričke i grafičke priloge.	1.00	komplet
			2	IZVOĐENJE RADOVA	Izvođenje radova prema usvojenom projektu konstrukcije mosta.	1.00	komplet