

PREGLED POSTUPKA #73380

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA BAR
PIB	02015137
E-mail	domzdravljabar@t-com.me
Telefon	030/311-001
Internet adresa	domzdravljabar.com
Fax	030/314-748
Adresa	Jovana Tomaševića 32
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija krova Ambulante Sutomore
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nerma Kalamperović
Kontakt	030 314 748
Datum objave	06.06.2024. 12:00

Napomena

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se: •
neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 32, Bar •
preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 32, Bar radnim danima
od 7 do 14 sati, zaključno sa danom 13.06.2024. godine do 12:00 sati.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Rekonstrukcija krova Ambulante Sutomore	06.06.2024 12:00	13.06.2024 12:00	13.06.2024 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Pokrivanje ravnog krova limom Sutomore 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje 45261000 - Radovi na postavljanju i pokrivanju krovnih konstrukcija i s njima povezani radovi	33.057,85 EUR	6.942,15 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde: 1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište, 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta sto se dokazuje Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: dokaza o registraciji u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava- Obrazac 2	Drugi uslovi
60 dana	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i sedam dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Rok izvršenja radova je 40 dana	Rok izvršenja ugovora
Ambulanta Sutomore	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Sav materijal, radove i cijelo gralište, dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ	Drugi uslovi
Izvođač radova je obavezan da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova	Drugi uslovi
Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene građe(Jelovina, borovina i sl.)	Drugi uslovi
Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane naručioca	Drugi uslovi
Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova.	Drugi uslovi
SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:  garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, безусловnu i plativu na prvi poziv, koju će naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora o javnoj nabavci . Ako Ponuđač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 33.057,85 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni i demontažni radovi	Prije izvršenja zemljanih radova izvođač radova će obaviti sljedeće pripreme za normalno i pravilno izvršenje radova: Oboriti sva drveća koja se nalaze u gabaritu objekta koji se izgrađuje Počupati korijenje i povaditi panjeve. Posjeći sve šiblje. Porušiti sve pomoćne objekte i ograde koji se nalaze u zoni gabarita objekta koji se izgrađuje. Izraditi potrebne nastrešnice i magacine za skladištenje materijala. Izraditi potreban elaborat zaštite na radu i organizacionu šemu građenja. Obračun paušalno.	1,00 paušal
2	Demontaža postojećeg krovnog pokrivača sa odvozom na deponiju	Obračun po kvadratu krovnog pokrivača.	450,00 m2
3	Izolaterski radovi	Nabavka i postavljanje parne brane kao zaštitnog sloja termoizolacije u slojevima kosog krova. Parna brana se stavlja preko AB kose ploče prije postavljanje termike u dva sloja Cijena obuhvata rad i materijal, obračun po m2	450,00 m2

4	Izolaterski radovi	Nabavka i postavljanje paropropusne - vodonepropusne folije tipa Homseal LDS 0.02 ili ekvivalent kao sloja između crijeva i osb ploča u slojevima kosog krova. Paropropusnost omogućava prolaz vodene pare iz izolacije kroz foliju. Cijena obuhvata rad i materijal, obračun po m2	450,00 m2
5	Izolaterski radovi	Nabavka i postavljanje termičke izolacije kosog krova, mineralnom vunom tipa Knauf Insulation KR SK ili ekvivalent. Debljina termoizolacije d=10cm i postavlja se između drvenih rogova. Iznad rogova u suprotnom pravcu postavlja se staklena mineralna vuna d=3cm Knauf INSulation TI 135U ili ekvivalent. Cijena obuhvata rad i materijal, obračun po m2	450,00 m2
6	Tesarski radovi	Zamjena dotrajale drvene krovne konstrukcije - rogovi dim.10/5x14cm, postavljeni u pravcu pada krova. U cijenu su uključena spojna sredstva. Obračun po m2 horizontalne projekcije nosača, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i premaze za impregnaciju.	520,00 m2
7	Tesarski radovi	Letvisanje krova gredicama b/d=5/5cm i 3/4cm u dva ortogonalna pravca-roštilj.Obračun po m2 računato po kosini , a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i premaze za impregnaciju.	450,00 m2
8	Tesarski radovi	Izrada daščane podloge od OSB ploča d=1.2cm preko drvenih rogova. Obračun po m2 mjereno po kosini, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i premaze za impregnaciju.	450,00 m2
9	Krovopokrivački radovi	Pokrivanje dotrajalih krovnih površina mediteran crepom. Ugradnja se vrši preko gotovih krovnih nosača. Nagib krova 24°. Obračun po m2 pokrivene površine - računato u nagibu.	450,00 m2

10	Limarski radovi	"Izrada i montaža horizontalnih ležećih oluka razvijene širine 1500 mm od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima d=0.68mm, u boji po izboru projektanta.Izvesti u padu prema vertikalama i sa njima ugraditi i štucne na licu mjesta, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa horizontalnom cijevi za vezu sa slivnikom, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom. "	46,00 m
11	Limarski radovi	"Izrada i montaža opštivki oko otvora na krovu razvijene širine 400 mm od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima d=0.68mm, u boji po izboru projektanta, sa svim potrebnim veznim i spojnim materijalom. Obračun po m1 izvedenog oluka, zajedno sa horizontalnom cijevi za vezu sa slivnikom, komplatno sa svim veznim i spojnim materijalom. "	18,00 m
12	Limarski radovi	Nabavka materijala i izrada opšivki atika na fasadi sa gornje strane razvijene širine 800mm od fabrički bojenog pocinčanog plastificiranog lima d=0.68mm, kao spoja horizontalnog i vertikalnog odvoda vode, tj prodora. Spojeve i falceve obraditi sa posebnom pažnjom i uz obavezno praćenje nadzora.	120,00 m

13	Bravarski radovi	Izrada i montaža fasadne bravarije sa termoprekidom i otvaranjem prema semi. UGRADNJA se vrši preko slijepog stoka od celicnih kutija dimenzija 20*40 mm, pričvršćenih za građevinski element-zid od betona / giter bloka ankerima od flah profila 30*3 mm na dovoljan broj mjesta, obostrano po visini i u gornjoj i donjoj zoni, bez mogućnosti pomjeranja. Završna zaštita osnovnim premazom za metal u dva sloja. Spoj slijepog stoka i elementa mora biti dobro zaptiven prigušujućim materijalima u kombinaciji poliuretana i trajno elasticnog gita. DOPROZORNIK je urađen od profilisanih, visekomornih aluminijumskih profila tipa REYNARS ili ekvivalent sa prekinutim termomostom, sa umetnutim gumenim trakama za bolje nalijeganje krila i pokrivnim lajsnama na spoju sa građevinskim elementom. ZASTAKLJENJE se vrši temoizolacionim staklo paketom. Sav zaptivni materijal je EPDM gumom, dobre otpornosti na starenje. Spaletne i solbank je od profilisanog alu lima - alukobonda (po potrebi na sopstvenoj podkonstrukciji), obrade kao pozicija seme, a podprozorna klupica od alu bonda / keramike (u zavisnosti od enterijera). ZAVRSNA OBRADA je eloksaza u tonu po izboru projektanta i Investitora. Zidarska mjera otvore: 140/80cm	3,00 komada
----	------------------	---	-------------

14	Fasaderski radovi	Obrada badža sa otvorima na krovu u sledećim slojevima: - 1x sloj lijepka za lijepljenje i nivelisanje polistirolnih ploča od tvrde pjene . - 1x plistirolna ploča od tvrde pjene d=2cm , ploce dodatno fiksirati za zid kisobran tiplovima od nerdjajućeg čelika (5-6 kom/m2). - 1x masa za armiranje - 1x mrežica). 1x masa za armiranje, (podloga za završnu obradu). - 1x bavalit. U cijenu uračunat nabavka, ugradnja kompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podloge, izrada termo fasade u opisanim slojevima. Obračun po m2 izvedene fasade	25,00 m2
15	Fasaderski radovi	Bojenje malterisanih spoljnih plafona fasadnom bojom po izboru projektanta. Obračun po m2.	25,00 m2
16	Razni radovi	Postavljanje sloja za pad u vidu cementne košuljice u prostoru horizontalnih oluka Obracun po m	46,00 m
17	Gromobran i uzemljenje	Isporuka i ugradnja spušnih provodnika gromobranske instalacije od toplocinkovane trake FeZn 20×3mm. Računa se po dužnom metru, sa svim sitnim materijalom potrebnim za montažu.	130,00 m
18	Gromobran i uzemljenje	Isporuka i ugradnja ukrasnog komada- TRAKA-TRAKA 60X60MM JUS 936	17,00 komada
19	Gromobran i uzemljenje	Isporuka i ugradnja potpora za vod B beton L-120 FI8 JUS.N.B4. 925 B	16,00 komada
20	Gromobran i uzemljenje	Isporuka i ugradnja nosača trake predviđenih za montažu na limenoj atici	30,00 komada