Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na izgradnji nadstrešnice kod mehaničarske radionice

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNO KOTOR DOO

PIB:

02013274

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privrednih subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnog direktora privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 003/23 i 011/23).	ESPD
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Rok plaćanja je: 30 dana od dana prijema fakture, koja se ispostavlja po završenim radovima i pozitivnom izvještaju nadzornog organa o izvršenim radovima, sa pozivom na broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača. Stručni nadzor vrši sprovođenje kontrole kvaliteta i kvantiteta izvršenih radova, o čemu dostavlja izvještaj Naručiocu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslovi za primopredaju radova: pozitivni izveštaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Garancija ponude se dostavlja: - neposrednom predajom sa naznakom broja tenderske dokumentacije na arhivi naručioca na adresi naručioca D.O.O. “KOMUNALNO KOTOR”, Škaljari bb, Kotor. - preporučenom pošiljkom sa naznakom broja tenderske dokumentacije sa povratnicom na adresi D.O.O. “KOMUNALNO KOTOR”, Škaljari bb, 85330 Kotor.Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". neposredna dostava se vrši radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 14.06.2024. godine do 12:00 sati. Otvaranje orginalne garancije ponude će se održati 14.06.2024. godine u 12:30 sati, u upravi Društva.	Garancija ponude

Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum 3 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija/adaptacija nadstrešnica minimalne površine od 500 m2.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - minimum 1 ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta i to ovlašćeni inženjer za izvođenje građevinskih radova. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazima o angažovanju radne snage i to: - Za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta–odnosno ovlašćenog inženjera za izvođenje građevinskih radova dostaviti - Licencu navedenog ovlašćenih inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta. Potvrde kojima se potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima i to minimum 3 potvrde za izgradnju i/ili rekonstrukciju/adaptaciju nadstrešnica minimalne površine od 500 m2. Reference se dokazuju potvrdama izdatih od strane pravnog lica, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Dinamički plan izvođenja radova: Izvođač je dužan da, u roku od 5 dana od dana uvođenja u posao uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova. Odobrenje dinamičkog plana od strane Stručnog nadzoraneće promijeniti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi Stručnom nadzoru u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani plan	Drugi uslovi
Garancije kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku i dokaze (geodetski snimak) o izvedenim količinama.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora ili okvirnog sporazuma	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.	Rok izvršenja ugovora

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležnog za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privrednih subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnog direktora privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 003/23 i 011/23).	ESPD
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Rok plaćanja je: 30 dana od dana prijema fakture, koja se ispostavlja po završenim radovima i pozitivnom izvještaju nadzornog organa o izvršenim radovima, sa pozivom na broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača. Stručni nadzor vrši sprovođenje kontrole kvaliteta i kvantiteta izvršenih radova, o čemu dostavlja izvještaj Naručiocu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslovi za primopredaju radova: pozitivni izveštaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Garancija ponude se dostavlja: - neposrednom predajom sa naznakom broja tenderske dokumentacije na arhivi naručioca na adresi naručioca D.O.O. “KOMUNALNO KOTOR”, Škaljari bb, Kotor. - preporučenom pošiljkom sa naznakom broja tenderske dokumentacije sa povratnicom na adresi D.O.O. “KOMUNALNO KOTOR”, Škaljari bb, 85330 Kotor.Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda". neposredna dostava se vrši radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 14.06.2024. godine do 12:00 sati. Otvaranje orginalne garancije ponude će se održati 14.06.2024. godine u 12:30 sati, u upravi Društva.	Garancija ponude

Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum 3 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija/adaptacija čeličnh konstrukcija (nadstrešnice, hale. garaže, skladišta i slično) minimalne površine od 500 m2.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - minimum 1 ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta i to ovlašćeni inženjer za izvođenje građevinskih radova. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dokazima o angažovanju radne snage i to: - Za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta–odnosno ovlašćenog inženjera za izvođenje građevinskih radova dostaviti - Licencu navedenog ovlašćenih inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta. Potvrde kojima se potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima i to minimum 3 potvrde za izgradnju i/ili rekonstrukciju/adaptaciju čeličnh konstrukcija (nadstrešnice, hale. garaže, skladišta i slično) minimalne površine od 500 m2. Reference se dokazuju potvrdama izdatih od strane pravnog lica, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Dinamički plan izvođenja radova: Izvođač je dužan da, u roku od 5 dana od dana uvođenja u posao uradi i dostavi Stručnom nadzoru na odobrenje detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem-radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa Ugovorenim rokom završetka radova. Odobrenje dinamičkog plana od strane Stručnog nadzoraneće promijeniti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi Stručnom nadzoru u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja. Ako Stručni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu s Ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i s iznesenim namjerama Izvođača, tada će Izvođač u skladu sa zahtjevom dostaviti Stručnom nadzoru revidirani plan	Drugi uslovi
Garancije kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku i dokaze (geodetski snimak) o izvedenim količinama.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora ili okvirnog sporazuma	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora: 60 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.	Rok izvršenja ugovora

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum kvalitet: -vrednovaće se ponuđeni garantni rok na izradu nadstrešnice koji ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana primopredaje završenih radova od nadzornog organa. Dužina garantnog roka mora biti izražena u broju mjeseci. Ponudi sa najdužim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalan broj bodova=10 bodova, a ostalim ponudama dodjeljuje se broj bodova po formuli: Broj bodova(garantni rok)= RI(najkraći garantni rok)/RI1(ponuđeni najduži garantni rok)*10	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kriterijum kvalitet: -vrednovaće se ponuđeni garantni rok na izradu nadstrešnice koji ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana primopredaje završenih radova od nadzornog organa. Dužina garantnog roka mora biti izražena u broju mjeseci. Ponudi sa najdužim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalan broj bodova=10 bodova, a ostalim ponudama dodjeljuje se broj bodova po formuli: Broj bodova(garantni rok)= RI(najkraći garantni rok)/RI1(ponuđeni najduži garantni rok)*10	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
107000.00	1	Izrada projekta organizacije građenja sa pratećim sadržajima.		1.00	Komp.

107000.00	2	Obezbjeđenje neophodnih mjera zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa projektom organizacije građenja, odgovarajućim elaboratima i propisima		1.00	Komp.
	3	Rasciscavanje terena od granja, siblja. Stavka sadrzi i odvoz otpadaka na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju		1.00	pauš.
	4	Rušenje armirano betonskog platoa na pozicijama postavljanja stubova za nadstresnicu, prema projektu. Usijecanje i rušenje platoa izvesti pažljivo. Otpadni materijal zajedno sa šljunkom ispod prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju		58.00	m²
	5	Široki otkop zemlje mašinskim putem. Iskop za temeljne stope i temeljne grede u zemlji IV - VI kategorije mašinskim putem. Otkop izvesti do potrebne dubine i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopani materijal deponovati u okviru gradilišta za kasnija nasipanja, a ostatak iskopanog materijala odvesti na gradsku deponiju. Cijena obuhvata i utovar i odvoz na gradsku deponiju do 10km. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.		122.07	m³
	6	Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=20cm ispod temeljnih stopa i temeljnih greda objekta. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti.Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja.		10.67	m³
	7	Nasipanje, i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista oko temeljnih stopa i temeljnih greda u slojevima od max.d=30 cm. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 nasutog i nabijenog materijala.		66.73	m³
	8	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz , istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.		55.34	m³

107000.00	9	Izrada podloge (mršavi beton) d=5 cm ispod temeljnih stopa. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Pozicija obuhvata izradu libažnog sloja debljine d=5 cm . Obračun po m2 libežnog sloja računajući sav materijal i rad. Osnova libažnog sloja je uvećana za max. 10cm u odnosu na ivice temeljne konstrukcije.		36.51	m²
	10	Izrada temeljne konstrukcije - temeljne stope , betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za stubove. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.		21.90	m3
	11	Izrada temeljne konstrukcije - temeljnih greda betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za stubove. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.		14.17	m3
	12	Izrada armiranobetonskih stubova u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.		3.60	m3

107000.00	13	Izrada armirano betonskih podnih ploča platoa, koje su prethodno uklonjene u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 35 (C 30/37). u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m² gotove ploče.d=15 cm		58.00	m²
	14	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.		2830.68	kg
	15	Izrada konstrukcije obuhvata nabavku materijala, pripremu i izradu čelične konstrukcije u radionici, transport i montažu na gradilištu prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji. Osnovni materijal konstrukcije sastoji se od profila i ploča kvaliteta čelika S235JR (t<30mm) i S235JO (t>30mm), a u cijenu su uključeni zavrtnjevi, anker zavrtnjevi, sidrene ploče, šabloni, malter za podlivanje. Antikorozionu zastitu konstrukcije izvrsiti postupkom toplog cinkovanja u min debljini od 80mikrona u svemu prema važećim standardima ukoliko je cinkovanje moguće uraditi na tržištu, a preko cinka izvesti završno farbanje u RALu prema želji investitora. Ukoliko nije moguće izvršiti cinkovanje na tržištu, onda AKZ izvesti farbanjem zaštita konstrukcije klasa izloženosti C-X, dugotrajnost T>15god, u svemu prema preporukama važećih standarda EN1090. Obračun po kg izrađene, AKZ zaštićene konstrukcije, transportovane i montirane na gradilištu. U cijenu uključiti i Izvještaje o kvalitetu izvedenih zavarenih spojeva na licu mjesta.		14286.77	kg
	16	Nabavka i ugradnja sendvič panela punjenog poliuretnom, profilacije TR 37/200. debljine d=5cm. Obloga od pocinčanog plastificiranog lima u RAL boji po izbori investitora. Sendvič paneli pričvršćeni vijcima za čeličnu konstrukciju, u svemu prema specifikacijama i sistemskim detaljima odabranog proizvođača.		304.00	m2

107000.00	17	Cijena uključuje i izradu svih potrebnih tipskih opšivki za izabrani panel: ugaone opšivke krajeva panela, ugaone opšivke sučeljavanja panela, olučne horizontalne i olučne vertikalne.		168.00	m'

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
107000.00	1	Izrada projekta organizacije građenja sa pratećim sadržajima.		1.00	Komp.
	2	Obezbjeđenje neophodnih mjera zaštite na radu i zaštite od požara u skladu sa projektom organizacije građenja, odgovarajućim elaboratima i propisima		1.00	Komp.
	3	Rasciscavanje terena od granja, siblja. Stavka sadrzi i odvoz otpadaka na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju		1.00	pauš.
	4	Rušenje armirano betonskog platoa na pozicijama postavljanja stubova za nadstresnicu, prema projektu. Usijecanje i rušenje platoa izvesti pažljivo. Otpadni materijal zajedno sa šljunkom ispod prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obaveza izvođača je da obezbijedi deponiju		58.00	m²
	5	Široki otkop zemlje mašinskim putem. Iskop za temeljne stope i temeljne grede u zemlji IV - VI kategorije mašinskim putem. Otkop izvesti do potrebne dubine i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopani materijal deponovati u okviru gradilišta za kasnija nasipanja, a ostatak iskopanog materijala odvesti na gradsku deponiju. Cijena obuhvata i utovar i odvoz na gradsku deponiju do 10km. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.		122.07	m³
	6	Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=20cm ispod temeljnih stopa i temeljnih greda objekta. Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti.Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja.		10.67	m³

107000.00	7	Nasipanje, i nabijanje selektiranom zemljom iz iskopa i pozajmista oko temeljnih stopa i temeljnih greda u slojevima od max.d=30 cm. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama (ploče i maljevi). Zemlja upotrebljena za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 nasutog i nabijenog materijala.		66.73	m³
	8	Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz , istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.		55.34	m³
	9	Izrada podloge (mršavi beton) d=5 cm ispod temeljnih stopa. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Pozicija obuhvata izradu libažnog sloja debljine d=5 cm . Obračun po m2 libežnog sloja računajući sav materijal i rad. Osnova libažnog sloja je uvećana za max. 10cm u odnosu na ivice temeljne konstrukcije.		36.51	m²
	10	Izrada temeljne konstrukcije - temeljne stope , betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za stubove. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.		21.90	m3
	11	Izrada temeljne konstrukcije - temeljnih greda betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati, ispod objekta sa pripremljenim ankerima za stubove. U svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.		14.17	m3

107000.00	12	Izrada armiranobetonskih stubova u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom.		3.60	m3
	13	Izrada armirano betonskih podnih ploča platoa, koje su prethodno uklonjene u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 35 (C 30/37). u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,oplata, transport,rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m^2 gotove ploče.d=15 cm		58.00	m^2
	14	Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.		2830.68	kg

107000.00	15	Izrada konstrukcije obuhvata nabavku materijala, pripremu i izradu čelične konstrukcije u radionici, transport i montažu na gradilištu prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji. Osnovni materijal konstrukcije sastoji se od profila i ploča kvaliteta čelika S235JR (t<30mm) i S235JO (t>30mm), a u cijenu su uključeni zavrtnjevi, anker zavrtnjevi, sidrene ploče, šabloni, malter za podlivanje. Antikorozionu zastitu konstrukcije izvrsiti postupkom toplog cinkovanja u min debljini od 80mikrona u svemu prema važećim standardima ukoliko je cinkovanje moguće uraditi na tržištu, a preko cinka izvesti završno farbanje u RALu prema želji investitora. Ukoliko nije moguće izvršiti cinkovanje na tržištu, onda AKZ izvesti farbanjem zaštita konstrukcije klasa izloženosti C-X, dugotrajnost T>15god, u svemu prema preporukama važećih standarda EN1090. Obračun po kg izrađene, AKZ zaštićene konstrukcije, transportovane i montirane na gradilištu. U cijenu uključiti i Izvještaje o kvalitetu izvedenih zavarenih spojeva na licu mjesta.		14286.77	kg
	16	Nabavka i ugradnja sendvič panela punjenog poliuretnom, profilacije TR 37/200. debljine d=5cm. Obloga od pocinčanog plastificiranog lima u RAL boji po izbori investitora. Sendvič paneli pričvršćeni vijcima za čeličnu konstrukciju, u svemu prema specifikacijama i sistemskim detaljima odabranog proizvođača.		304.00	m2
	17	Cijena uključuje i izradu svih potrebnih tipskih opšivki za izabrani panel: ugaone opšivke krajeva panela, ugaone opšivke sučeljavanja panela, olučne horizontalne i olučne vertikalne.		168.00	m'

Izvještaj generisan 07.06.2024 08:36