

PREGLED POSTUPKA #74922

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Betoniranje puteva u Mojdežu i Baošićima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	24.06.2024. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Betoniranje puteva u Mojdežu i Baošićima	24.06.2024 09:00	27.06.2024 09:00	27.06.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	OPŠTINA HERCEG NOVI Sanacija lokalne putne mreže, planinskih staza i komunalne infrastrukture 45233140 - Radovi na putevima 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju	1.528.925,62 EUR	321.074,38 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Mojdež i Baošići	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Mašinski široki iskop zemlje III i IV kat. sa uračunatim ručnim dokopavanjem dubine cca 80 cm, za potrebe zamjene tla na planiranom putu. Pozicija obuhvata utovar iskopanog materijala na vozilo i transport na deponiju. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.	300,00 m3
2	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Nabavka materijala, transport i betoniranje temelja potpornih zidova betonom MB30. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	4,00 m3
3	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano betonskih potpornih zidova betonom MB30 u dvostranoj oplati, sa barbakanama. Zidovi su debljine 20cm i prosječne visine 1m. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	6,00 m3
4	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Valjanje i nabijanje posteljice puta nakon širokog iskopa. Valjanje izvršiti vibrovaljcima, tako da se obezbijedi modul stišljivosti Ms>40 MPa. Obračun se vrši po m2 pripremljene i uvaljane posteljice.	370,00 m2

5	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje i sabijanje tampona u sloju 50 cm. Za nasipanje koristiti tucanik granulacije 0 – 63 mm. Sabijanje vršiti odgovarajućim vibro valjkom do potrebne zbijenosti od min 60 MPa. Obračun se vrši po m3 ugrađenog tampona u zbijenom stanju.	190,00 m3
6	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Nabavka, transport, razastiranje, planiranje i sabijanje mljevenog tampona granulacije 0-32mm u sloju debljine 20 cm. Sabijanje vršiti pomoću vibro valjka do potrebne zbijenosti od min 60 MPa. Obračun po m3 ugrađenog tampona.	75,00 m3
7	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Nabavka materijala, transport i ugradnja korugovane cijevi Ø300mm SN8. U cijenu uračunati sav materijal alat i rad. Obračun po m' ugrađene cijevi.	20,00 m'
8	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Nabavka materijala, transport i betoniranje arm. betonskih stepenica, debljine ploče d=10cm, betonom MB30 u oplati. U cijenu uračunati sav materijal, alat, rad, njegovanje i zaštitu završne obrade betona. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranih stepenica horizontalne projekcije.	10,00 m2
9	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Nabavka materijala, transport i betoniranje rigola betonom marke MB30. Debljina dna i zidova rigola je 10cm. Poprečni presjek svjetlog otvora rigola je 40x40cm. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m' izvedenog rigola u svemu prema datom opisu.	115,00 m'

10	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Nabavka materijala, transport i betoniranje zastora puta betonom marke MB30. Debljina sloja betona je 12cm. Pozicija obuhvata i izradu dilatacionih spojnica na svakih 5m dužine. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranog puta.	370,00 m2
11	I Betoniranje puta u Mojdežu dužine 121m	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.	2150,00 kg
12	II Betoniranje dijela puta Kapetana Štumbergera u Baošićima	Mašinski iskop zemlje na projektovanu kotu terena, utovar u kamion i odvoz viška materijala na deponiju. U iskop je uključen i potreban iskop za polaganje cijevi fekalne kanalizacije i potrebnog revizionog okna. Obračun po m3 iskopanog materijala u zbijenom stanju.	60,00 m3
13	II Betoniranje dijela puta Kapetana Štumbergera u Baošićima	Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje tampona granulacije 0-32mm, do potrebnog modula stišljivosti od 30MPa. Obračun po m3 ugrađenog tampona po datom opisu.	30,00 m3
14	II Betoniranje dijela puta Kapetana Štumbergera u Baošićima	Nabavka materijala, dovoz i betoniranje puta betonom marke MB30 u sloju debljine d=15cm. U cjenu uračunati montažu potrebne oplata kao i njegu i održavanje betona. Put treba izvesti sa potrebnim podužnim i poprečnim nagibom. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m2 betoniranog puta.	300,00 m2
15	II Betoniranje dijela puta Kapetana Štumbergera u Baošićima	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.	1500,00 kg
16	II Betoniranje dijela puta Kapetana Štumbergera u Baošićima	Nabavka, transport i polaganje u rov cijevi Ø160mm. U cjenu uračunati i zasipanje cijevi pijeskom frakcije 0-4mm. Obračun po m' ugrađenih cijevi po datom opisu.	60,00 m'

17	II Betoniranje dijela puta Kapetana Štumbergera u Baošićima	Izrada oplata, šalovanje, armiranje i betoniranje zidova revizionog okna i izrada gornje ploče sa poklopcem za teški saobraćaj. U cijenu uračunati i izradu kinete. Obračun po komadu izrađenog šahta.	3,00 kom
----	---	--	----------