

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija objekta škole - Područno odjeljenje Dajbabe

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU OSNOVNA ŠKOLA OKTOIH

PIB:

02064022

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom: -Dokaz o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama; - Licenca projektanta i izvođača radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - "Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; a što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora tj. pravnih lica o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 2 potvrde (reference) o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija / adaptacija kosih krovova minimalne površine od 200 m2 sa minimalnom vrijednošću pojedinačnog ugovora od 20.000,00 € bez PDV-a.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama i to: Privredni subjekat je dužan da angažuje minimum 1 ovlaštenog diplomiranog građevinskog inženjera, smjer konstruktivni ili ovlaštenog diplomiranog inženjera arhitekture, koji će rukovoditi adaptacijom objekta škole, a koji ima potrebno iskustvo i to minimum 2 reference rukovodioca na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne	Stručna i tehnička sposobnost

nabavke, podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija / adaptacija kosih krovova minimalne površine od 200 m² sa minimalnom vrijednošću pojedinačnog ugovora od 20.000,00 € bez PDV-a. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: -dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); - Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20); -Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi adaptacijom objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi adaptacijom objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na adaptaciji objekta. Reference inženjera se dokazuju potvrdama izdatim od strane investitora tj. pravnih lica o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	
90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem poštanskog operatera, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, i to: - neposredno na arhivi naručioca na adresi ul. Buda Tomovića bb, Podgorica, radnim danima od 08:00 do 15:00 sati zaključno sa danom 08.08.2024. godine do 10:00 sati ili - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Buda Tomovića bb, Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena naručiocu od strane poštanskog operatera, najkasnije do dana 08.08.2024. godine do 10:00 sati.	Garancija ponude
Rok izvođenja radova je po ponudi Izvođača, a ne smije biti kraći od 35 radnih dana niti duži od 45 radnih dana. Rok počinje teći od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je javna ustanova Osnovna škola "Oktoih" u Podgorici, Područno odjeljenje Dajbabe.	Mjesto izvršenja ugovora
30 kalendarskih dana od dana prijema situacija ovjerenih od strane investitora i nadzornog organa	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun izvođača radova.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja: Uplata će biti izvršena po ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, na žiro račun Izvođača radova.	Uslovi plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet javne nabavke u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora.	Garantni rok
Od strane privrednog društva angažovanog za vršenje nadzora	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Izjava privrednog subjekta- Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač-izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvođenju radova; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.	Drugi uslovi

Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene. Izvođač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka prethodne. U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju ponude.	Drugi uslovi
Jezik ponude: Ponuda se sačinjava na: • crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom: -Dokaz o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama; - Licenca projektanta i izvođača radova (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata - "Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; a što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora tj. pravnih lica o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 2 potvrde (reference) o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija / adaptacija kosih krovova minimalne površine od 200 m2 sa minimalnom vrijednošću pojedinačnog ugovora od 20.000,00 € bez PDV-a.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama i to: Privredni subjekat je dužan da angažuje minimum 1 ovlaštenog diplomiranog građevinskog inženjera, smjer konstruktivni ili ovlaštenog diplomiranog inženjera arhitekture, koji će rukovoditi adaptacijom objekta škole, a koji ima potrebno iskustvo i to minimum 2 reference rukovodioca na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne	Stručna i tehnička sposobnost

nabavke, podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija / adaptacija kosih krovova minimalne površine od 200 m2 sa minimalnom vrijednošću pojedinačnog ugovora od 20.000,00 € bez PDV-a. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: -dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); - Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20); -Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi adaptacijom objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi adaptacijom objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na adaptaciji objekta. Reference inženjera se dokazuju potvrdama izdatim od strane investitora tj. pravnih lica o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	
90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem poštanskog operatera, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, i to: - neposredno na arhivi naručioca na adresi ul. Buda Tomovića bb, Podgorica, radnim danima od 08:00 do 15:00 sati zaključno sa danom 08.08.2024. godine do 10:00 sati ili - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Buda Tomovića bb, Podgorica, s tim što garancija ponude mora biti uručena naručiocu od strane poštanskog operatera, najkasnije do dana 08.08.2024. godine do 10:00 sati.	Garancija ponude
Rok izvođenja radova je po ponudi Izvođača, a ne smije biti kraći od 35 radnih dana niti duži od 45 radnih dana. Rok počinje teći od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je javna ustanova Osnovna škola "Oktoih" u Podgorici, Područno odjeljenje Dajbabe.	Mjesto izvršenja ugovora
30 kalendarskih dana od dana prijema situacija ovjerenih od strane investitora i nadzornog organa	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun izvođača radova.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja: Uplata će biti izvršena po ovjerenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, na žiro račun Izvođača radova.	Uslovi plaćanja
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet javne nabavke u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora.	Garantni rok
Od strane privrednog društva angažovanog za vršenje nadzora	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Izjava privrednog subjekta- Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač-izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvođenju radova; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.	Drugi uslovi

Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene. Izvođač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka prethodne. U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju ponude.	Drugi uslovi
Jezik ponude: Ponuda se sačinjava na: • crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Po parametru kvalitet (K) ponude će se vrednovati u odnosu na rok za izvođenje radova na sljedeći način: Ponuda sa najkraćim ponuđenim rokom za izvođenje radova dobija maksimalni predviđeni broj bodova po ovom parametru tj.10 bodova, a ostalim ponudama dodjeljuje se proporcionalni broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova K} = (\text{najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova}) / (\text{ponuđeni rok za izvođenje radova}) \times 10$ Napomena: Ponuđeni rok izvođenja radova ne može biti kraći od 35 radnih dana niti duži od 45 radnih dana.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Po parametru kvalitet (K) ponude će se vrednovati u odnosu na rok za izvođenje radova na sljedeći način: Ponuda sa najkraćim ponuđenim rokom za izvođenje radova dobija maksimalni predviđeni broj bodova po ovom parametru tj.10 bodova, a ostalim ponudama dodjeljuje se proporcionalni broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova K} = (\text{najkraći ponuđeni rok za izvođenje radova}) / (\text{ponuđeni rok za izvođenje radova}) \times 10$ Napomena: Ponuđeni rok izvođenja radova ne može biti kraći od 35 radnih dana niti duži od 45 radnih dana.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

61983.47	1	PRIPREMNI RADOVI	Pripremni radovi. Organizacija gradilišta. Organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Prije izvršenja zemljanih radova izvođač radova će obaviti sljedeće pripreme za normalno i pravilno izvršenje radova: Izraditi potrebne nastrešnice i magacine za skladištenje materijala a prvenstveno koristiti postojeće prostorije objekta.	1.00	pauš
	2	RADOVI RUŠENJA	Rušenje dimnjaka od opeke u nivou tavanai prizemlja. Dimnjak je zidan opekarskim dimnjačkim blokovima i potrebno je izvršiti segmentno rušenje istog kako se ne bi urušili ostali konstruktivni elementi. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu kao i sav potrebni alat, materijal i skela. Obračun po m.	2.00	m
	3	RADOVI RUŠENJA	Rušenje postojećeg azbestnog pokrivača sa iznošenjem šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu. U cijenu uključena demontaža svih limenih opšivki, vertikalnih i horizontalnih oluka. Obračun po m2.	35.64	m2
	4	RADOVI RUŠENJA	Rušenje postojećeg pokrivača od crijepa sa iznošenjem šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu. U cijenu uključena demontaža svih limenih opšivki, vertikalnih i horizontalnih oluka. Obračun po m2.	199.50	m2
	5	RADOVI RUŠENJA	Rušenje oštećenog dijela postojeće drvene krovne konstrukcije sa iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu. Predvidjeti uklanjanje do 20% postojeće konstrukcije uz zadržavanje svih zdravih elemenata. Postojeće letve ukloniti u potpunosti. Obračun po m2.	199.50	m2
	6	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojećih podnih obloga (laminata) do nivoa armirano betonske ploče. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu. Obračun po m2.	103.10	m2
	7	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojeće betonske podloge ispod završnog poda i iskorištavanje materijala kao nabijenog tampona ispod novopredviđene AB ploče. U cijenu uračunato rušenje oštećene betonske podloge, nabijanje materijala i iznošenje viška šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu. Obračun po m2.	103.10	m2

61983.47	8	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojeće podne keramike. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu. Obračun po m2.	5.00	m2
	9	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojeće zidne keramike. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu. Obračun po m2.	5.00	m2
	10	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojećih sanitarnih elemenata. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu. Obračun po komadu.	4.00	m2
	11	RADOVI RUŠENJA	Demontaža stubova postojeće čelične dvorišne ograde. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu. Obračun po komadu.	12.00	kom
	12	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojećih vrata na pozicijama gdje je predviđena montaža novih vrata. Stavkom nijesu predviđena vrata koja se uklanjaju zajedno sa pozicijom kompletnog zida. Obračun po komadu.	7.00	kom
	13	ZEMLJANI RADOVI	Ručni i mašinski iskop zemlje za trotoar oko objekta. Kopanje vršiti na dubini najmanje 20cm ispod temelja postojećeg objekta. Iskoristiti postojeći trotoar kao podlogu za novoprojektovani trotoar. U cijenu uračunato iznošenje i skladištenje šuta na predviđenu građevinsku deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala.	3.18	m3
	14	ZEMLJANI RADOVI	Tamponiranje podloge ispod trotoara oko objekta. Prilikom tamponiranja izvršiti nabijanje materijala do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog materijala.	3.18	m3
	15	ZEMLJANI RADOVI	Tamponiranje podloge ispod mrtve ploče objekta na dijelu oštećene AB ploče. Nasipanje i valjanje materijala izvršiti ručno u jednom sloju debljine do 20cm. Prilikom tamponiranja izvršiti nabijanje materijala vibro žabom do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog materijala.	20.62	m3

61983.47	16	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada podne (mrtve) AB ploče debljine d=10cm u dijelu objekta gdje se uklanja postojeće oštećena betonska podloga. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ručna ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem. Pozicijom obuhvatiti i nabavku i montažu odgovarajuće armature. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo. Obračun po m3 kompletne pozicije.	10.31	m3
	17	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada AB ploče trotoara debljine d=10cm u dijelu oko objekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem. Pozicijom obuhvatiti i nabavku i montažu odgovarajuće armature. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo. Obračun po m3 kompletne pozicije.	3.00	m3
	18	ZIDARSKI RADOVI	Izrada rabciranih cementnih košuljica debljine cca d=5m u prostorijama gdje je predviđena podna keramika. Cijenom obuhvaćeno postavljanje mreže (1kg/m2) sa preklpom 5 cm (1,08 m2/m2). Završna obrada perdašenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	103.10	m2

61983.47	19	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i mjestimična zamjena postojeće krovne konstrukcije. Konstrukciju čine drveni rogovi dimenzija 7/25cm koji se oslanjaju na podvlake 14/20cm a sve oslonjeno na kamene noseće zidove. Opisani ram je nosač plafonske potkonstrukcije i potkonstrukcije krovnog pokrivača. Osovinsko rastojanje između rogova iznosi cca 95cm. Odabir elemenata izvršiti prema postojećoj krovnoj konstrukciji. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Pored opisane konstrukcije ako jhe neophodno, ramove dodatno ojačati drvenim kliještima od dasaka debljine 24mm. NAPOMENA: Izvođač uz saglasnost nadzornog organa ima obavezu da izvrši procjenu kvaliteta postojeće konstrukcije i eventualno zadržavanje iste uz zamjenu do 25% konstrukcije. Obračun po m2 stvarne površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	235.14	m2
	20	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža opšivki od drvenih daski debljine 24mm. Daske postaviti na postojećoj ili naknadno postavljenoj drvenoj podkonstrukciji. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Obračun po m2 površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	235.14	m2
	21	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža krovnih letvi i kontra letvi dimenzija 5x4cm za pokrivač od crijepa. Najprije u pravcu nagiba krova preko daske i paropropustne folije postaviti letve za ventilisanje na rastojanju od 50cm a zatim upravno na letve postaviti sloj kontraletvi dimenzija 5x4cm na odstojanju od oko 30cm kao podkonstrukcija za kontinental crijep. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Obračun po m2 površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	235.14	m2

61983.47	22	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža krovnih letvi i kontra letvi dimenzija 5x4cm za pokrivač od krovnih sendvič panela. Najprije u pravcu nagiba krova preko daske i paropropustne folije postaviti letve za ventilisanje na rastojanju od 50cm a zatim upravno na letve postaviti sloj kontraletvi dimenzija 5x4cm na odstojanju od oko 60cm kao podkonstrukcija za kontinental crijep. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Obračun po m2 površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	35.64	m2
	23	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža poda na tavanu od dasaka debljine 24mm i širine staze 80cm. Daske postaviti na postojećoj ili naknadno postavljenoj drvenoj podkonstrukciji. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Obračun po m2 površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	50.00	m2

61983.47	24	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada montaža spuštjenih plafona u mokrim čvorovima vlagootpornim gipskartonskim ploča d=12.5 mm, sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RBI ili ekvivalent pločama 12,5 mm, sa jednim slojem ploča. Spušten plafon sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i vlagootpornim Rigips RBI ili ekvivalent pločama 12,5 mm, sa jednim slojem ploča. Spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom I Rigips RBI ili ekvivalent pločama debljine 12.5 mm, koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držača (distancera), vešaljke sa federom ili Nonijus držača. Na UD profile lijepi se traka za zvučnu izolaciju, Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, a razmak između nosećih CD profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom I gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. U cijeni i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vešanje. U cijeni korištenje lake pokretne skele. Plafon montirati na visinu prema projektu. Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Što se neće posebno plaćati. Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog (vertikalnog ili kosog) zatvaranja plafonskih površina i neće se posebno obračunavati.	11.20	m2
----------	----	-----------------	---	-------	----

61983.47	25	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada montaža spuštenih plafona gipskartonskim ploča d=12.5 mm a metalnom CD/UD potkonstrukcijom sa jednim slojem ploča. Spušten plafon sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i običnom Rigips RB ili ekvivalent pločama 12,5 mm, sa jednim slojem ploča. Spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom I Rigips RB ili ekvivalent pločama debljine 12.5 mm, koje se pričvršćuju Rigips ili ekvivalent mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držača (distancera), vešaljke sa federom ili Nonijus držača. Na UD profile lijepi se traka za zvučnu izolaciju, Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, a razmak između između nosećih CD profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom I gletuju pomoću Rigips ili ekvivalent mase za ispunu spojeva. U cijeni i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vešanje. U cijeni korištenje lake pokretne skele. U cijeni korištenje lake pokretne skele. Plafon montirati na visinu prema projektu. Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Što se neće posebno plaćati. Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog (vertikalnog ili kosog) zatvaranja plafonskih površina i neće se posebno obračunavati. NAPOMENA: U slučaju da se prilikom demontaže krova sačuva postojeća podkonstrukcija i gipskartonska obloga plafona, nadzorni organ može napraviti procjenu i istu sačuvati tj.ne vršiti njenu zamjenu. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	4.00	m2
----------	----	-----------------	---	------	----

61983.47	26	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i montaža zidnih obloga obloženih vlagootpornim gipskartonskim pločama d=12.5mm, koji se postavljaju na standardnoj metalnoj podkonstrukciji od rigips ili ekvivalent profila d=3cm. Termoizolaciono i zvučnoizolaciono oblaganje zidova sa Rigips ili ekvivalent CD/UD profilima, distancerima pričvršćenim na masivni zid, mineralnom vunom i Rigips ili ekvivalent RBI vlagootpornim pločama 12,5 mm. Oblaganje zidova izvodi se pomoću CD/UD potkonstrukcije i Rigips RBI vlagootpornim ploča debljine 12,5 mm koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima za Rigips CD profile 27/60/27. CD profili se utaknu između horizontalnih UD profila 27/28/27 mm koji se nivelišu i pričvršćuju se Rigips distancerima. Distanceri se montiraju na zid na horizontalnom rastojanju od 60 cm, a na vertikalnom do maksimum 150 cm. Prazan prostor između zida i ploče koristi se za provođenje instalacija. Za elektrovodove koriste se Rigips dozne. U međuprostor postavljaju se Isover mineralna vuna i parna brana (nisu neophodne), i na taj način se poboljšava termoizolacija i sprečava prodor vlage u prostoriju. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Sastavni dio podkonstrukcije čini i standardni štok za ugradnju vrata u pregradu, što se posebno ne obračunava. Oblogu zida izvesti rigips pločama debljine d=12.5mm. Svi slojevi ploča zaglađeni rigips gletmasom. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	3.00	m2
----------	----	-----------------	--	------	----

61983.47	27	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada horizontalne dvokomponentne hidroizolacije SIKALASTIC1K ili ekvivalent preko mrtve AB ploči. Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Hidroizolaciju nanijeti ručno u dva sloja . Pripremu podloge,način primjene, i njegu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zidove za min.h=20cm. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu holкера. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	119.58	m2
	28	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada horizontalne dvokomponentne hidroizolacije premazom Sikalastic 152 ili ekvivalent na podovima u sanitarijama. Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Hidroizolaciju nanijeti ručno u dva sloja . Pripremu podloge,način primjene, i njegu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zidove za min.h=30cm. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu holкера. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	26.70	m2
	29	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja parne brane iznad plafonske gipskartonske ploče i donje daske krovnog sistema ploče a ispod sloja kamene vune. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m2.	132.00	m2
	30	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja paropropustne vodonepropustne folije ispod ventilisanog sloja krovnog pokrivača. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m2.	199.50	m2

61983.47	31	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije od staklene mineralne vune preko novoprojektovanog gipskartonskog plafona. Debljina termoizolacije d= 10cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvođača. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	12.00	m2
	32	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije od staklene mineralne vune preko podkonstrukcije postojećeg plafona. Debljina termoizolacije d= 10cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvođača. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	122.00	m2
	33	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije od stirodura XPS-a preko podne AB ploče. Debljina termoizolacije d= 2 cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvođača. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	103.10	m2

61983.47	34	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i oblaganje krova objekta termoizolacionim limenim sendvič panelima debljine 5cm. Sendvič paneli su tip Topterm KPmv ili slični. Boja panela je bijela RAL 9002. Termopaneli se sastoje od vanjskog i unutrašnjeg čeličnog lima debljine 0.50mm, sa termoizolacionom ispunom. Sendvič paneli se postavljaju preko prethodno montirane i pripremljene drvene potkonstrukcije. Panele postaviti prema uputstvu proizvođača i važećim standardima i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 površine.	46.35	m2
	35	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža olučnih horizontala širine 11cm, od plastificiranog lima, debljine d= 0,55mm. Pojedine delove olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 50mm i silikonirati. Plastificirane držače postaviti na razmaku od 90 cm. Cijenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m'.	61.10	m
	36	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža olučnih vertikalna dim.100x100 mm, od plastificiranog lima, debljine d= 0,55mm. Pojedine delove olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 50mm i silikonirati. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200mm. Preko obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu traku. Cijenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka (obujmice). Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m'.	18.00	m
	37	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun m' ugrađene opšivke okapne bočne lajsne rš41. Obračun po m'.	13.20	m
	38	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun m' ugrađene opšivke češalj rš41. Obračun po m'.	13.30	m

61983.47	39	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun m' ugrađene opšivke uvodni lim rš25. Obračun po m'.	61.10	m
	40	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun m' ugrađene opšivke maska preko poliuretana rš25. Obračun po m'.	13.30	m
	41	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun po komadu ugrađene opšivke dimnjaka.	2.00	kom
	42	STOLARSKI RADOVI	Izrada i montaža tavanskog stepeništa na izvlačenje. Konstrukciju stepeništa izvesti od plastificiranog čelika. Poklopac od univera u bijeloj bioji sa mehanizmom za zatvaranje. Dužina stepeništa min 350cm. Obračun po komadu.	1.00	kom
	43	BRAVARSKI RADOVI	Fasadna jednokrilna vrata sa panel ispunom od aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL M9400.Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta. Montažu vršiti po uputstvima proizvođača uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istim. Okov okretni sistemski,sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom,oblik i boja po izboru projektanta. Ispuna krila vrata je od termoizolacionog alu. panela. Unutrašnja jednokrilna vrata. dim. 90/210cm.	1.00	kom

61983.47	44	BRAVARSKI RADOVI	Unutrašnja jednokrilna vrata sa panel ispunom od aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL M9400.Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta. Predvidjeti montažu zastakljenog otvora dim20x20cm. Montažu vršiti po uputstvima proizvođača uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istim. Okov okretni sistemski,sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom,oblik i boja po izboru projektanta. Ispuna krila vrata je od termoizolacionog alu. panela. Unutrašnja jednokrilna vrata. dim. 90/210cm.	2.00	kom
	45	BRAVARSKI RADOVI	Unutrašnja jednokrilna vrata sa panel ispunom od aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL M9400.Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta. Montažu vršiti po uputstvima proizvođača uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istim. Okov okretni sistemski,sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom,oblik i boja po izboru projektanta. Ispuna krila vrata je od termoizolacionog alu. panela. Unutrašnja jednokrilna vrata. dim. 90/210cm.	2.00	kom
	46	BRAVARSKI RADOVI	Unutrašnja jednokrilna vrata sa panel ispunom od aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL M9400.Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta. Montažu vršiti po uputstvima proizvođača uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istim. Okov okretni sistemski,sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom,oblik i boja po izboru projektanta. Ispuna krila vrata je od termoizolacionog alu. panela. Unutrašnja jednokrilna vrata. dim. 70/210cm	2.00	kom

61983.47	47	BRAVARSKI RADOVI	Dvorišna ograda je od čeličnih cijevi prema dimenzijama postojeće ograde. Osnovnu konstrukciju ograde čine vertikalne i horizontalni nosači od čeličnih cijevi cijevi Ø50 mm ankerisanih preko čeličnih pločica AB temeljne stope. Ispuna ograde je od čeličnih cijevi Ø10 mm vertikalno postavljeni na određenim pozicijama razmacima maksimum 10 cm, zavarenim za osnovnu konstrukciju ograde. Visina ograde mora biti minimum 140 cm od kote terena . Završna obrada - sve spojeve i varove obraditi. Kompletanu poziciju-ogradu je potrebno nakon izrade ofarbati u 2 sloja kako bi se zaštitila od atmosferskih uticaja. Cijelu poziciju zaštititi osnovnim premazom u dva sloja i obojiti bojom za metal (otpornom na agresivnu sredinu). Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL karti 7016 - grafitno siva. Obračun po m.	50.00	m
	48	BRAVARSKI RADOVI	Izrada i montaža čelične konstrukcije ulaztne nadstrešice. Osnovnu konstrukciju ograde čine horizontalni i kosi nosači od čeličnih cijevi kutija 50x50 mm ankerisanih preko čeličnih pločica fiksiranih za AB fasadne elemente. Završna obrada - sve spojeve i varove obraditi. Kompletanu poziciju-nadstrešicu je potrebno nakon izrade ofarbati u 2 sloja kako bi se zaštitila od atmosferskih uticaja. Cijelu poziciju zaštititi osnovnim premazom u dva sloja i obojiti bojom za metal (otpornom na agresivnu sredinu). Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL karti 9002 - bijela. Obračun po m2.	10.71	m2
	49	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i oblaganje podova toaleta podnim protivkliznim granitnim pločicama dimenzija prema izboru arhitekta u boji i tonu prema usvojenom uzorku. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu fuga na fugu sa fugovanjem u boji i tonu po izboru arhitekta. Prije montaže izvršiti premazivanje postojećih pločica betonkontaktom. Obračun po m2.	11.50	m2

61983.47	50	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i oblaganje zidova toaleta zidnim keramičkim pločicama dimenzija prema izboru arhitekta u boji i tonu prema usvojenom uzorku. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu fuga na fugu sa fugovanjem u boji i tonu po izboru arhitekta. U cijenu uključiti nabavku i montažu aluminijskih ugaonih lajsni. Prije montaže izvršiti premazivanje postojećih pločica betonkontakom. Obračun po m2.	35.36	m2
	51	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i oblaganje podova podnim keramičkim pločicama dimenzija prema izboru arhitekta u boji i tonu prema usvojenom uzorku. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu fuga na fugu sa fugovanjem u boji i tonu po izboru arhitekta. U cijenu uključiti nabavku i montažu aluminijskih ugaonih lajsni. Obračun po m2.	103.10	m2
	52	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Gletovanje postojećih plafona disperzivnim kitom. Površine ostrugati, obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	103.10	m2
	53	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Bojenje gletovanih plafona ploča poludisperzivnim bojama po izboru projektanta. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bijelom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	103.10	m2
	54	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Gletovanje novoprojektovanih gipskartonskih plafona disperzivnim kitom. Površine ostrugati, obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	11.20	m2

61983.47	55	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Bojenje gletovanih novoprojektovanih gipskartonskih plafona poludisperzivnim bojama po izboru projektanta. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bijelom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	11.20	m2
	56	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Gletovanje zidova i stubova, disperzivnim kitom. Površine ostrugati, obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	340.92	m2
	57	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Bojenje zidova i stubova, poludisperzivnim bojama po izboru projektanta. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	365.92	m2
	58	RAZNI RADOVI	Montaža čeličnog nosača za dimnjak na tavanskoj konstrukciji. Nosač čine kutijasti čelični profili dim 60x60x5mm na visini do krovnog pokrivača. Profile pričvrstiti brezonima za postojeći zid i krovnu konstrukciju. Konstrukciju zaštititi antikorozivnim sredstvima i premazati u temeljnom i završnom bijelom bojom. Obračun po kom.	1.00	kom
	59	RAZNI RADOVI	Nabavka i montaža gromobranskih instalacija uz neophodno Položaj izvoditi prema postojećim instalacijama uz zamjenu postojećih flahova savremenim cjevastim modelima . Provodnik od nerđajućeg čelika Fe/Zn Ø8 mm, prema planu gromobranske instalacije, sa izradom veza na uzemljivač i prihvatni sistem. Cijenom obuhvatiti komplet veze i spojnice prema uputstvima proizvođača. Obračun po m.	61.10	kom

61983.47	60	RAZNI RADOVI	Nabavka i montaža umivaonik sa inoks sifonom . Cijenom obuhvatiti komplet veze, sifone i spojnice prema uputstvima proizvođača. Obračun po komadu.	2.00	kom
	61	RAZNI RADOVI	Nabavka i montaža WC šolje sa daskom i vodokotlićem . Cijenom obuhvatiti komplet veze, sifone i spojnice prema uputstvima proizvođača. Obračun po komadu.	2.00	kom
	62	TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža završnog pokrivača od mediteran crijepa. Crijep se postavlja preko prethodno postavljene drvene krovne konstrukcije na osovinskom rastojanju od cca40cm. Utrošak 13.2 kom/m2. U cijenu ulaze svi potrebni prateći elementi, sljemeni elementi crijepa, sav materijal, rad i potrebna skela. Crijep postaviti prema važećim standardima i uputstvima proizvođača. Obračun po m2 stvarne površine krovnih ravni.	199.50	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
61983.47	1	PRIPREMNI RADOVI	Pripremni radovi. Organizacija gradilišta. Organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi koji idu na teret izvođača. Prije izvršenja zemljanih radova izvođač radova će obaviti sljedeće pripreme za normalno i pravilno izvršenje radova: Izraditi potrebne nastrešnice i magacine za skladištenje materijala a prvenstveno koristiti postojeće prostorije objekta.	1.00	pauš
	2	RADOVI RUŠENJA	Rušenje dimnjaka od opeke u nivou tavanai prizemlja. Dimnjak je zidan opekarskim dimnjačkim blokovima i potrebno je izvršiti segmentno rušenje istog kako se ne bi urušili ostali konstruktivni elementi. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiu kao i sav potrebni alat, materijal i skela. Obračun po m.	2.00	m

61983.47	3	RADOVI RUŠENJA	Rušenje postojećeg azbestnog pokrivača sa iznošenjem šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiiju. U cijenu uključena demontaža svih limenih opšivki, vertikalnih i horizontalnih oluka. Obračun po m2.	35.64	m2
	4	RADOVI RUŠENJA	Rušenje postojećeg pokrivača od crijepa sa iznošenjem šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiiju. U cijenu uključena demontaža svih limenih opšivki, vertikalnih i horizontalnih oluka. Obračun po m2.	199.50	m2
	5	RADOVI RUŠENJA	Rušenje oštećenog dijela postojeće drvene krovne konstrukcije sa iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiiju. Predvidjeti uklanjanje do 20% postojeće konstrukcije uz zadržavanje svih zdravih elemenata. Postojeće letve ukloniti u potpunosti. Obračun po m2.	199.50	m2
	6	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojećih podnih obloga (laminata) do nivoa armirano betonske ploče. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiiju. Obračun po m2.	103.10	m2
	7	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojeće betonske podloge ispod završnog poda i iskorištavanje materijala kao nabijenog tampona ispod novopredviđene AB ploče. U cijenu uračunato rušenje oštećene betonske podloge, nabijanje materijala i iznošenje viška šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiiju. Obračun po m2.	103.10	m2
	8	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojeće podne keramike. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiiju. Obračun po m2.	5.00	m2
	9	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojeće zidne keramike. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiiju. Obračun po m2.	5.00	m2
	10	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojećih sanitarnih elemenata. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiiju. Obračun po komadu.	4.00	m2
	11	RADOVI RUŠENJA	Demontaža stubova postojeće čelične dvorišne ograde. U cijenu uračunato iznošenje šuta van objekta na predviđenu gradilišnu depoiiju. Obračun po komadu.	12.00	kom

61983.47	12	RADOVI RUŠENJA	Demontaža postojećih vrata na pozicijama gdje je predviđena montaža novih vrata. Stavkom nijesu predviđena vrata koja se uklanjaju zajedno sa pozicijom kompletnog zida. Obračun po komadu.	7.00	kom
	13	ZEMLJANI RADOVI	Ručni i mašinski iskop zemlje za trotoar oko objekta. Kopanje vršiti na dubini najmanje 20cm ispod temelja postojećeg objekta. Iskoristiti postojeći trotoar kao podlogu za novoprojektovani trotoar. U cijenu uračunato iznošenje i skladištenje šuta na predviđenu građevinsku deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala.	3.18	m3
	14	ZEMLJANI RADOVI	Tamponiranje podloge ispod trotoara oko objekta. Prilikom tamponiranja izvršiti nabijanje materijala do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog materijala.	3.18	m3
	15	ZEMLJANI RADOVI	Tamponiranje podloge ispod mrtve ploče objekta na dijelu oštećene AB ploče. Nasipanje i valjanje materijala izvršiti ručno u jednom sloju debljine do 20cm. Prilikom tamponiranja izvršiti nabijanje materijala vibro žabom do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog materijala.	20.62	m3
	16	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada podne (mrtve) AB ploče debljine d=10cmu dijelu objekta gdje se uklanja postojeće oštećena betonska podloga. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ručna ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem. Pozicijom obuhvatiti i nabavku i montažu odgovarajuće armature. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo. Obračun po m3 kompletne pozicije.	10.31	m3
	17	BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	Izrada AB ploče trotoara debljine d=10cm u dijelu oko objekta. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB 30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem. Pozicijom obuhvatiti i nabavku i montažu odgovarajuće armature. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo. Obračun po m3 kompletne pozicije.	3.00	m3

61983.47	18	ZIDARSKI RADOVI	Izrada rabriciranih cementnih košuljica debljine cca d=5m u prostorijama gdje je predviđena podna keramika. Cijenom obuhvaćeno postavljanje mreže (1kg/m2) sa preklapom 5 cm (1,08 m2/m2). Završna obrada perdašenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	103.10	m2
	19	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i mjestimična zamjena postojeće krovne konstrukcije. Konstrukciju čine drveni rogovi dimenzija 7/25cm koji se oslanjaju na podvlake 14/20cm a sve oslonjeno na kamene noseće zidove. Opisani ram je nosač plafonske potkonstrukcije i potkonstrukcije krovnog pokrivača. Osovinsko rastojanje između rogova iznosi cca 95cm. Odabir elemenata izvršiti prema postojećoj krovnoj konstrukciji. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Pored opisane konstrukcije ako jhe neophodno, ramove dodatno ojačati drvenim kliještima od dasaka debljine 24mm. NAPOMENA: Izvođač uz saglasnost nadzornog organa ima obavezu da izvrši procjenu kvaliteta postojeće konstrukcije i eventualno zadržavanje iste uz zamjenu do 25% konstrukcije. Obračun po m2 stvarne površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	235.14	m2
	20	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža opšivki od drvenih daski debljine 24mm. Daske postaviti na postojećoj ili naknadno postavljenoj drvenoj podkonstrukciji. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Obračun po m2 površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	235.14	m2

61983.47	21	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža krovnih letvi i kontra letvi dimenzija 5x4cm za pokrivač od crijepa. Najprije u pravcu nagiba krova preko daske i paropropustne folije postaviti letve za ventilisanje na rastojanju od 50cm a zatim upravno na letve postaviti sloj kontraletvi dimenzija 5x4cm na odstojanju od oko 30cm kao podkonstrukcija za kontinental crijep. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Obračun po m2 površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	235.14	m2
	22	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža krovnih letvi i kontra letvi dimenzija 5x4cm za pokrivač od krovnih sendvič panela. Najprije u pravcu nagiba krova preko daske i paropropustne folije postaviti letve za ventilisanje na rastojanju od 50cm a zatim upravno na letve postaviti sloj kontraletvi dimenzija 5x4cm na odstojanju od oko 60cm kao podkonstrukcija za kontinental crijep. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Obračun po m2 površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	35.64	m2
	23	TESARSKI I POKRIVAČKI KROVNI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža poda na tavanu od dasaka debljine 24mm i širine staze 80cm. Daske postaviti na postojećoj ili naknadno postavljenoj drvenoj podkonstrukciji. U cijenu izrade ulazi kompletna opisana pozicija, uključujući sve potrebne prateće elemente kao i zaštitu/premaz kompletne konstrukcije. Obračun po m2 površine krova. Cijena obuhvata sav materijal, rad i potrebnu skelu kao i odgovarajuću podkonstrukciju.	50.00	m2

61983.47	24	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada montaža spuštenih plafona u mokrim čvorovima vlagootpornim gipskartonskim ploča d=12.5 mm, sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RBI ili ekvivalent pločama 12,5 mm, sa jednim slojem ploča. Spušten plafon sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i vlagootpornim Rigips RBI ili ekvivalent pločama 12,5 mm, sa jednim slojem ploča. Spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RBI ili ekvivalent pločama debljine 12.5 mm, koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držača (distancera), vešaljke sa federom ili Nonijus držača. Na UD profile lijepi se traka za zvučnu izolaciju, Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, a razmak između između nosećih CD profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. U cijeni i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vešanje. U cijeni korištenje lake pokretne skele. Plafon montirati na visinu prema projektu. Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Što se neće posebno plaćati. Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog (vertikalnog ili kosog) zatvaranja plafonskih površina i neće se posebno obračunavati.	11.20	m2
----------	----	-----------------	---	-------	----

61983.47	25	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i izrada montaža spušenih plafona gipskartonskim ploča d=12.5 mm a metalnom CD/UD potkonstrukcijom sa jednim slojem ploča. Spušten plafon sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i običnom Rigips RB ili ekvivalent pločama 12,5 mm, sa jednim slojem ploča. Spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom I Rigips RB ili ekvivalent pločama debljine 12.5 mm, koje se pričvršćuju Rigips ili ekvivalent mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držača (distancera), vešaljke sa federom ili Nonijus držača. Na UD profile lijepi se traka za zvučnu izolaciju, Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm, a razmak između između nosećih CD profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom I gletuju pomoću Rigips ili ekvivalent mase za ispunu spojeva. U cijeni i izrada spojeva bandažnim trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukcija i pribor za vešanje. U cijeni korištenje lake pokretne skele. U cijeni korištenje lake pokretne skele. Plafon montirati na visinu prema projektu. Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Što se neće posebno plaćati. Ova pozicija obuhvata i izradu svih kaskada i bočnog (vertikalnog ili kosog) zatvaranja plafonskih površina i neće se posebno obračunavati. NAPOMENA: U slučaju da se prilikom demontaže krova sačuva postojeća podkonstrukcija i gipskartonska obloga plafona, nadzorni organ može napraviti procjenu i istu sačuvati tj.ne vršiti njenu zamjenu. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	4.00	m2
----------	----	-----------------	--	------	----

61983.47	26	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka materijala i montaža zidnih obloga obloženih vlagootpornim gipskartonskim pločama d=12.5mm, koji se postavljaju na standardnoj metalnoj podkonstrukciji od rigips ili ekvivalent profila d=3cm. Termoizolaciono i zvučnoizolaciono oblaganje zidova sa Rigips ili ekvivalent CD/UD profilima, distancerima pričvršćenim na masivni zid, mineralnom vunom i Rigips ili ekvivalent RBI vlagootpornim pločama 12,5 mm. Oblaganje zidova izvodi se pomoću CD/UD potkonstrukcije i Rigips RBI vlagootpornim ploča debljine 12,5 mm koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima za Rigips CD profile 27/60/27. CD profili se utaknu izmedju horizontalnih UD profila 27/28/27 mm koji se nivelišu i pričvršćuju se Rigips distancerima. Distanceri se montiraju na zid na horizontalnom rastojanju od 60 cm, a na vertikalnom do maksimum 150 cm. Prazan prostor izmedju zida i ploče koristi se za provođenje instalacija. Za elektrovodove koriste se Rigips dozne. U međuprostor postavljaju se Isover mineralna vuna i parna brana (nisu neophodne), i na taj način se poboljšava termoizolacija i sprečava prodor vlage u prostoriju. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Sastavni dio podkonstrukcije čini i standardni štok za ugradnju vrata u pregradu, što se posebno ne obračunava. Oblogu zida izvesti rigips pločama debljine d=12.5mm. Svi slojevi ploča zaglađeni rigips gletmasom. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Zavisno od položaja zida i potrebe fiksiranja zida, podkonstrukciju produžiti do potrebne kote što se posebno ne obračunava. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	3.00	m2
----------	----	-----------------	--	------	----

61983.47	27	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada horizontalne dvokomponentne hidroizolacije SIKALASTIC1K ili ekvivalent preko mrtve AB ploči. Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Hidroizolaciju nanijeti ručno u dva sloja . Pripremu podloge,način primjene, i njegu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zidove za min.h=20cm. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu holкера. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	119.58	m2
	28	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada horizontalne dvokomponentne hidroizolacije premazom Sikalastic 152 ili ekvivalent na podovima u sanitarijama. Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Hidroizolaciju nanijeti ručno u dva sloja . Pripremu podloge,način primjene, i njegu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Hidroizolaciju podići uz zidove za min.h=30cm. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Napomena: Cijenom obuhvatiti izradu holкера. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	26.70	m2
	29	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja parne brane iznad plafonske gipskartonske ploče i donje daske krovnog sistema ploče a ispod sloja kamene vune. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m2.	132.00	m2
	30	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja paropropustne vodonepropustne folije ispod ventilisanog sloja krovnog pokrivača. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun po m2.	199.50	m2

61983.47	31	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije od staklene mineralne vune preko novoprojektovanog gipskartonskog plafona. Debljina termoizolacije d= 10cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvođača. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	12.00	m2
	32	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije od staklene mineralne vune preko podkonstrukcije postojećeg plafona. Debljina termoizolacije d= 10cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvođača. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	122.00	m2
	33	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije od stirodura XPS-a preko podne AB ploče. Debljina termoizolacije d= 2 cm. Ugradnju termoizolacije izvesti u svemu prema detalju iz projekta i uputstvu proizvođača. Obračun po m2 ugrađene izolacije.	103.10	m2

61983.47	34	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i oblaganje krova objekta termoizolacionim limenim sendvič panelima debljine 5cm. Sendvič paneli su tip Topterm KPmv ili slični. Boja panela je bijela RAL 9002. Termopaneli se sastoje od vanjskog i unutrašnjeg čeličnog lima debljine 0.50mm, sa termoizolacionom ispunom. Sendvič paneli se postavljaju preko prethodno montirane i pripremljene drvene potkonstrukcije. Panele postaviti prema uputstvu proizvođača i važećim standardima i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 površine.	46.35	m2
	35	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža olučnih horizontala širine 11cm, od plastificiranog lima, debljine d= 0,55mm. Pojedine delove olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 50mm i silikonirati. Plastificirane držače postaviti na razmaku od 90 cm. Cijenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka. Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m'.	61.10	m
	36	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport i montaža olučnih vertikalna dim.100x100 mm, od plastificiranog lima, debljine d= 0,55mm. Pojedine delove olučnih cijevi uvući jedan u drugi minimum 50mm i silikonirati. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200mm. Preko obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu traku. Cijenom je obuhvaćen sav potreban vezivni i zaptivni materijal, držači oluka (obujmice). Raditi u svemu prema važećim propisima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m'.	18.00	m
	37	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun m' ugrađene opšivke okapne bočne lajsne rš41. Obračun po m'.	13.20	m
	38	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun m' ugrađene opšivke češalj rš41. Obračun po m'.	13.30	m

61983.47	39	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun m' ugrađene opšivke uvodni lim rš25. Obračun po m'.	61.10	m
	40	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun m' ugrađene opšivke maska preko poliuretana rš25. Obračun po m'.	13.30	m
	41	LIMARSKI RADOVI	Nabavka, transport, izrada i ugrađivanje svih potrebnih opšivki od plastificiranog lima d=0.55mm . U cijenu uračunati sav potreban osnovni i vezivni materijal kao i potrebna skela.Obračun po komadu ugrađene opšivke dimnjaka.	2.00	kom
	42	STOLARSKI RADOVI	Izrada i montaža tavanskog stepeništa na izvlačenje. Konstrukciju stepeništa izvesti od plastificiranog čelika. Poklopac od univera u bijeloj boji sa mehanizmom za zatvaranje. Dužina stepeništa min 350cm. Obračun po komadu.	1.00	kom
	43	BRAVARSKI RADOVI	Fasadna jednokrilna vrata sa panel ispunom od aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL M9400.Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta. Montažu vršiti po uputstvima proizvođača uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istim. Okov okretni sistemski,sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom,oblik i boja po izboru projektanta. Ispuna krila vrata je od termoizolacionog alu. panela. Unutrašnja jednokrilna vrata. dim. 90/210cm.	1.00	kom

61983.47	44	BRAVARSKI RADOVI	Unutrašnja jednokrilna vrata sa panel ispunom od aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL M9400.Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta. Predvidjeti montažu zastakljenog otvora dim20x20cm. Montažu vršiti po uputstvima proizvođača uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istim. Okov okretni sistemski,sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom,oblik i boja po izboru projektanta. Ispuna krila vrata je od termoizolacionog alu. panela. Unutrašnja jednokrilna vrata. dim. 90/210cm.	2.00	kom
	45	BRAVARSKI RADOVI	Unutrašnja jednokrilna vrata sa panel ispunom od aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL M9400.Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta. Montažu vršiti po uputstvima proizvođača uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istim. Okov okretni sistemski,sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom,oblik i boja po izboru projektanta. Ispuna krila vrata je od termoizolacionog alu. panela. Unutrašnja jednokrilna vrata. dim. 90/210cm.	2.00	kom
	46	BRAVARSKI RADOVI	Unutrašnja jednokrilna vrata sa panel ispunom od aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL M9400.Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji po izboru projektanta. Montažu vršiti po uputstvima proizvođača uz obaveznu primenu svih elemenata koji su predviđeni istim. Okov okretni sistemski,sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom,oblik i boja po izboru projektanta. Ispuna krila vrata je od termoizolacionog alu. panela. Unutrašnja jednokrilna vrata. dim. 70/210cm	2.00	kom

61983.47	47	BRAVARSKI RADOVI	Dvorišna ograda je od čeličnih cijevi prema dimenzijama postojeće ograde. Osnovnu konstrukciju ograde čine vertikalne i horizontalni nosači od čeličnih cijevi cijevi Ø50 mm ankerisanih preko čeličnih pločica AB temeljne stope. Ispuna ograde je od čeličnih cijevi Ø10 mm vertikalno postavljeni na određenim pozicijama razmacima maksimum 10 cm, zavarenim za osnovnu konstrukciju ograde. Visina ograde mora biti minimum 140 cm od kote terena . Završna obrada - sve spojeve i varove obraditi. Kompletanu poziciju-ogradu je potrebno nakon izrade ofarbati u 2 sloja kako bi se zaštitila od atmosferskih uticaja. Cijelu poziciju zaštititi osnovnim premazom u dva sloja i obojiti bojom za metal (otpornom na agresivnu sredinu). Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL karti 7016 - grafitno siva. Obračun po m.	50.00	m
	48	BRAVARSKI RADOVI	Izrada i montaža čelične konstrukcije ulaztne nadstrešice. Osnovnu konstrukciju ograde čine horizontalni i kosi nosači od čeličnih cijevi kutija 50x50 mm ankerisanih preko čeličnih pločica fiksiranih za AB fasadne elemente. Završna obrada - sve spojeve i varove obraditi. Kompletanu poziciju-nadstrešicu je potrebno nakon izrade ofarbati u 2 sloja kako bi se zaštitila od atmosferskih uticaja. Cijelu poziciju zaštititi osnovnim premazom u dva sloja i obojiti bojom za metal (otpornom na agresivnu sredinu). Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL karti 9002 - bijela. Obračun po m2.	10.71	m2
	49	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i oblaganje podova toaleta podnim protivkliznim granitnim pločicama dimenzija prema izboru arhitekta u boji i tonu prema usvojenom uzorku. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu fuga na fugu sa fugovanjem u boji i tonu po izboru arhitekta. Prije montaže izvršiti premazivanje postojećih pločica betonkontaktom. Obračun po m2.	11.50	m2

61983.47	50	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i oblaganje zidova toaleta zidnim keramičkim pločicama dimenzija prema izboru arhitekta u boji i tonu prema usvojenom uzorku. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu fuga na fugu sa fugovanjem u boji i tonu po izboru arhitekta. U cijenu uključiti nabavku i montažu aluminijskih ugaonih lajsni. Prije montaže izvršiti premazivanje postojećih pločica betonkontaktom. Obračun po m2.	35.36	m2
	51	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala i oblaganje podova podnim keramičkim pločicama dimenzija prema izboru arhitekta u boji i tonu prema usvojenom uzorku. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu fuga na fugu sa fugovanjem u boji i tonu po izboru arhitekta. U cijenu uključiti nabavku i montažu aluminijskih ugaonih lajsni. Obračun po m2.	103.10	m2
	52	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Gletovanje postojećih plafona disperzivnim kitom. Površine ostrugati, obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	103.10	m2
	53	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Bojenje gletovanih plafona ploča poludisperzivnim bojama po izboru projektanta. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bijelom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	103.10	m2
	54	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Gletovanje novoprojektovanih gipskartonskih plafona disperzivnim kitom. Površine ostrugati, obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	11.20	m2

61983.47	55	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Bojenje gletovanih novoprojektovanih gipskartonskih plafona poludisperzivnim bojama po izboru projektanta. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bijelom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	11.20	m2
	56	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Gletovanje zidova i stubova, disperzivnim kitom. Površine ostrugati, obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine finalno moraju da su ravne i spremne za bojenje. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	340.92	m2
	57	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Bojenje zidova i stubova, poludisperzivnim bojama po izboru projektanta. Sve površine očistiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put, dok se ne dobije ujednačen ton. Obračun po m2 izvedene površine računajući sav rad i materijal.	365.92	m2
	58	RAZNI RADOVI	Montaža čeličnog nosača za dimnjak na tavanjskoj konstrukciji. Nosač čine kutijasti čelični profili dim 60x60x5mm na visini do krovnog pokrivača. Profile pričvrstiti brezonima za postojeći zid i krovnu konstrukciju. Konstrukciju zaštititi antikorozivnim sredstvima i premazati u temeljnom i završnom bijelom bojom. Obračun po kom.	1.00	kom
	59	RAZNI RADOVI	Nabavka i montaža gromobranskih instalacija uz neophodno Položaj izvoditi prema postojećim instalacijama uz zamjenu postojećih flahova savremenim cjevastim modelima . Provodnik od nerđajućeg čelika Fe/Zn Ø8 mm, prema planu gromobranske instalacije, sa izradom veza na uzemljivač i prihvatni sistem. Cijenom obuhvatiti komplet veze i spojnice prema uputstvima proizvođača. Obračun po m.	61.10	kom

61983.47	60	RAZNI RADOVI	Nabavka i montaža umivaonik sa inoks sifonom . Cijenom obuhvatiti komplet veze, sifone i spojnice prema uputstvima proizvođača. Obračun po komadu.	2.00	kom
	61	RAZNI RADOVI	Nabavka i montaža WC šolje sa daskom i vodokotlićem . Cijenom obuhvatiti komplet veze, sifone i spojnice prema uputstvima proizvođača. Obračun po komadu.	2.00	kom
	62	TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI	Nabavka materijala izrada i montaža završnog pokrivača od mediteran crijepa. Crijep se postavlja preko prethodno postavljene drvene krovne konstrukcije na osovinskom rastojanju od cca40cm. Utrošak 13.2 kom/m2. U cijenu ulaze svi potrebni prateći elementi, sljemeni elementi crijepa, sav materijal, rad i potrebna skela. Crijep postaviti prema važećim standardima i uputstvima proizvođača. Obračun po m2 stvarne površine krovnih ravni.	199.50	m2

Izvještaj generisan 23.07.2024 11:16