

PREGLED POSTUPKA #76338

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH
PIB	11081231
E-mail	ums@ums.gov.me
Telefon	020/684-900
Internet adresa	//
Fax	//
Adresa	Svetlane Kane Radević 3
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija otvorenog sportskog terena u dvorištu OŠ “Polica”, Berane
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dijana Džaković
Kontakt	068-634-330
Datum objave	25.07.2024. 13:30

Napomena	Članom 121 Zakona o sportu („Sl. List CG“ br. 44/18 i 123/21) propisano je da Ministarstvo sporta i mladih može finansirati odnosno sufinansirati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata u vrijednosti do 10,000 eura, odnosno, uz prethodnu saglasnost Vlade, Ministarstvo može finansirati odnosno sufinansirati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata u vrijednosti preko 10,000 eura. Na osnovu prethodno dostavljenog zahtjeva, Ministarstvo sporta i mladih finansira realizaciju projekta Adaptacija otvorenog sportskog terena u dvorištu OŠ “Polica”, Berane. S tim u vezi, Ministarstvo sporta i mladih je pribavilo saglasnost Ministarstva finansija, akt br. 02-400/24-4137/2 od 04.07.2024. godine, da su obezbjeđena sredstva za potrebe realizacije navedenog projekta iz oblasti sportske infrastrukture. Vlada Crne Gore je dana 23.07.2024. godine broj: 08-041/24-4033/2, dala saglasnost za finansiranje Adaptacija otvorenog sportskog terena u dvorištu OŠ “Polica”, Berane.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda - Adaptacija otvorenog sportskog terena u dvorištu OŠ "Polica", Berane	25.07.2024 13:30	31.07.2024 10:00	31.07.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24)	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvođenja radova, odnosno izvršenja ugovora je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je OŠ “Polica”, Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22 i 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok plaćanja je: U roku od 30 (trideset) dana od dana izvedenih radova, uredno dostavljene fakture i potpisanog Zapisnika o primopredaji izvršenih radova	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.103,31 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Građevinski radovi	Pripremno-završni radovi	1,00 paušalno
2	Građevinski radovi	Obilježavanje trase kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine:	130,00 m
3	Građevinski radovi	Mašinski iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projekta za polaganje kablova u rovu, u zemljištu do VII kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procijenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, računato po m ³ iskopa:	41,50 m3
4	Građevinski radovi	Isporuka pijeska granulacije (0-4mm) i izrada posteljice kablova. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska (granulacije 0-4mm) debljine 10 cm, a nakon postavljanja kablova i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m ³ korišćenog pijeska:	10,50 m3

5	Građevinski radovi	Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80. Traka se polaže na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:	145,00 m
6	Građevinski radovi	Isporuka i polaganje "gal"- štitnika mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivajući kabal u potpunosti. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitu (l = 1m):	145,00 m
7	Građevinski radovi	Isporuka i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobno veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po dužnom metru položene trake Fe/Zn 25x4mm :	150,00 m
8	Građevinski radovi	Nabavka, isporuka i ugradnja kablovske kanalizacije-korugovanih cijevi HDPE, Ø75 mm, na mjestu polaganja kabla iz zemljanog rova do razvodnog ormara, u kompletu sa obujmicama za pričvršćivanje za fasadu, a plaća se po metru ugrađene cijevi. Ukupno za isporuku i montažu:	2,00 m

9	Građevinski radovi	Izrada betonskih temelja stuba, beton MB20 dimenzija 800x800x1000mm (DxŠxV). Stavka obuhvata ugradnju korugovanih cijevi HDPE Ø75 mm prilikom izrade betonskog temelja, kao i ugradnja anker vijaka koji su obuhvaćeni stavkom nabavke, isporuke i ugradnje stuba odgovarajućih dimenzija. Ukupno za izradu računato po komadu betonskog temelja:	4,00 kom
10	Građevinski radovi	Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara. Pri zatrpavanju uklanjati veće komade materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m ³ korištenog iskopa:	31,00 m3
11	Građevinski radovi	Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km, a plaća se po m ³ viška iskopa.	31,00 m3
12	Elektromontažni radovi	Nabavka, transport i polaganje niskonaponskog energetskog kabla sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: razvlačenje kablova ·provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju ·izrada strujnih veza na oba kraja kabla tip kabla PP00-y 5x4 mm ² m 160; tip kabla PP00-y 3x1,5 mm ² m 35.	195,00 m

13	Elektromontažni radovi	Nabavka, transport i polaganje niskonaponskog energetskog kabla, koji se polaže od postojećeg razvodnog ormara u objektu do RO-K sa kojeg se napajaju svjetiljke VS1. Stavka obuhvata sav montažni materijal koji je neophodan sa ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja, štemanje zidova unutar objekta, polaganje provodnika u HF kanalicama na mjestima na kojim je to neophodno, kao i sanacija oštećenih površina i vraćanje u prvobitno stanje. Ukupno za materijal i rad: Procijenjena dužina kabla iznosi 50m, prilikom izvođenja potrebno je utvrditi tačnu dužinu i trasu polaganja kabla od postojećeg razvodnog ormara u objektu do RO-K tip kabla N2XH-J 5x6 mm² m 55	55,00 m
14	Elektromontažni radovi	Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbjeđivanje sertifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd.	1,00 paušalno
15	Elektromontažni radovi	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal:	1,00 paušalno
16	Električna instalacija osvjetljenja	(VS1) Nabavka isporuka i ugradnja - LED reflektor, ukupne ulazne snage 127 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 19984 lm, efikasnost svjetiljke 157 lm/W, temperatura boje svijetla 4000K, Tijelo reflektora izrađeno od livenog aluminijuma (EN AC-44300), svijetlo siva brušena tekstura (RAL9006). Kućište svjetiljke izrađeno od kaljenog stakla debljine 4mm, stepena zaštite IP66, mehaničke zaštite IK08, dimenzija 579x360x115mm, mase 9.79 kg. Tip: AFP2 M 60L70 740 A6 NONE CL2 ANT, proizvođača Thorn, Zumtobel. Svjetiljka se montira na stub visine 8m. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svijetla i svom potrebnom opremom za montažu i rad. Ukupno za materijal i rad:	8,00 kom

17	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka transport i ugradnja čeličnih konusnih stubova, čelika prema JUS.C.BO. 500/1988, klasa Č 0361 ili da bude bolji od njega, debljine min 3mm, okruglog poprečnog presjeka, zaštićen toplo pocinkovanog spolja i iznutra nanosom cinka, u skladu sa JUS EN ISO 1461, sa završnomdekorativnom bojom RAL 7035, elektrostatički nanesenom a zatim pečenom prema JUS EN 40- 4/1993. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko zavarene temeljne ploče (na dnu stuba), koja može biti ispupčena ili ravna ali mora da omogući efikasno odvođenje vode i ankera (sa maticama), ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem i antivandal bravom, najmanjeg stepena zaštite IP 44, unutar kojeg treba da je ugrađen nosač za priključnu ploču kao i sa zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stubove, proizvođač treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od 90 daN/m². Prilagođen za montažu lire LR II h=1.0, L=1.0m .Prilikom montaže stuba potrebno je provjeriti vertikalnost stuba iz dva upravna pravca. Ukupno računato po ugrađenom stubu visine 8m. Ekvivalent tipu KR-S-A- 8/60 proizvođača Amiga KraljevoStavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:	4,00 kom
----	-------------------------------------	--	----------

18	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka isporuka i ugradnja priključne ploče za stubove javne rasvjete. Ploča je izradjena od specijalne poliesterske smole. Nazivnog napona 450V. Nazivne struje osigurača max 16 A. Sa mogućnošću konekcije četiri provodnika. Pozicijom obuhvaćeni potrebni osigurači. Sličan tipu 3900374 proizvođača FEMAN Jagodina. Ukupno za materijal i rad:	4,00 kom
19	Električna instalacija osvjetljenja	Nabavka isporuka i ugradnja Cu kablovskih papučica za gnječenje. Ukupno za materijal i rad:	32,00 kom
20	Razvodni ormar	Isporuka i ugradnja nadgradnog razvodnog ormara RO-K, predviđenog za montažu na fasadi objekta, IP65 (fabričke ili radioničke izrade). Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju ormara, prekidača i ranžiranje kablova. U RO-K se ugrađuju sledeći elementi: Rastavljač iSW 32A, 1-0, 3P kom. 1 Automatski prekidač iK60N-C/20A, 3p; 6kA kom. 1 Sklopka 1-0, 3p, 25A kom. 1 Ostali sitan material pauš. 1 Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju ormara. Ukupno za materijal i rad:	1,00 kom
21	Razvodni ormar	Isporuka i ugradnja automatskog prekidača iK60N-C/25A, 3p, 6kA za ugradnju u postojeći razvodni ormar sa kojeg se napaja novoprojektovani ormar RO-K. Ukupno za materijal i rad:	1,00 kom