

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Uređenje objekta kotlarnice iza zgrade "Vodovod i kanalizacije" DOO po partijama

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA BAR

PIB:

02015099

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Za Partiju 1. Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne
Za Partiju 1. Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum 1 ovlašćeni inženjer za izvođenje elektrotehničkih radova–smjer elektrotehnika (za jaku struju) Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazima o angažovanju radne snage i to: - Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) i potvrda da je član Inženjerske komore Crne Gore, prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Obrazac 2 koji je u prilogu	ESPD	Da
Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke	Da
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro radnim danima od 08,00 do 14,00 sati. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Partija 1: 30 radnih dana od uvođenja Izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Za Partiju 2. 45 radnih dana od uvođenja Izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Za partiju 1 2 (dvije) godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok	Ne

Bar	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Za partiju 1: u roku od 30 dana od dana ovjere okončane situacije od strane Nadzornog organa i Naručioca	Rok plaćanja	Ne
Virmanski	Način plaćanja	Da
Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Garancija kvaliteta za partiju 1: Za izvedene radove Izvođač je dužan dostaviti dokaze o kvalitetu ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 2: 2 (dvije) godine od dana izvršenog prijema opreme.Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok	Ne
Za partiju 2: u roku od 30 dana od dana ovjere okončane situacije od strane Stručnog nadzora i Naručioca	Rok plaćanja	Ne
Za Partiju 1: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, dužan je dostaviti ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda	Drugi uslovi	Ne

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj raskida ugovora nastalog zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi	Da
--	--------------	----

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Za Partiju 1. Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

Za Partiju 1. Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum 1 ovlašćeni inženjer za izvođenje elektrotehničkih radova–smjer elektrotehnika (za slabu struju) Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se: dokazima o angažovanju radne snage i to: - Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Obrazac 2 koji je u prilogu	ESPD	Da
Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke	Da
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili; 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro radnim danima od 08,00 do 14,00 sati. • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, Građanski biro Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude	Da
Partija 1: 30 radnih dana od uvođenja Izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Za Partiju 2. 45 radnih dana od uvođenja Izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora	Ne
Za partiju 1 2 (dvije) godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja nadzornog organa. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok	Ne

Bar	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Za partiju 1: Avans u iznosu od 50% odmah nakon uvođenja izvođača u posao i 50% nakon završetka svih radova i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja	Ne
Virmanski	Način plaćanja	Da
Preko Stručnog nadzora. Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Da
Garancija kvaliteta za partiju 1: Za izvedene radove Izvođač je dužan dostaviti dokaze o kvalitetu ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku.	Drugi uslovi	Ne
Za partiju 2: 2 (dvije) godine od dana izvršenog prijema opreme.Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren.Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok	Ne
Za partiju 2: Avans u iznosu od 50% odmah nakon uvođenja izvođača u posao i 50% nakon završetka svih radova i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja	Ne

Za Partiju 1: Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ukoliko ponuđač nudi ekvivalent, dužan je dostaviti ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i zahtjevom za dostavljanje ponuda	Drugi uslovi	Ne
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj raskida ugovora nastalog zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Partija 1. Oblaganje podova, zidne obloge, spuštene plafoni, postavljanje rasvjete sa izvođenjem molerskih radov	16270.00	1	ZIDOVI	Zidna obloga - radijalna talasasta forma narandžaste boje. Postavljanje pvc zidne obloge talasaste forme po horizontali u boji ral narandžasta, na površini od 21.2m2 Postavljanje i montaža zidnih dekortativnih modularnih panela u boji/ral. Sve dimenzije i mjere raditi po crtežima iz projekta. Količina po m ² u prostoriji 1 i 2	21.20	m2

	1 Partija 1. Oblaganje podova, zidne obloge, spuštene plafoni, postavljanje rasvjete sa izvođenjem molerskih radov	16270.00	2 ZIDOVI	Zidna obloga - vertikalna ravnomjerna podjela u zelenoj boji na zidu između prostorija sa obje strane. Postavljanje pvc zidne obloge talasaste forme po vertikaliu boji ral zelena, na površini od 12.9m2. U okviru zidne obloge potrebno je da se omogući otvaranje na površini koja oblaže ulazna vrata dimenzija 100 x 210cm, 65 x 210cm. Količina po m² u prostoriji 1 i 2	12.90	m2
			3 ZIDOVI	ZIDNA OBLOGA - gipsana zidna obloga u radijalnoj formi zelene boje u sali za sastanke. Postavljanje gipsane obloge, gletovanje, formiranje radijusa prema susjednom zidu i farbanje u ral zelenoj boji. Kod druge pozicije zidne obloge tip 1 potrebno je formirati radijalne ivice kao po crtežima. Površina pozicije 4m2. Sve dimenzije provjeriti u crtežima. Prostorija 2.	31.50	m2
			4 ZIDOVI	ZIDNA OBLOGA- vertikalna ravnomjerna podjela u zelenoj boji na zidovima visine 3,7m. Ujednačena vertikalna podjela pvc elementima na podkostrukciji dimenzija 4 x 1 x 370 cm.U okviru vertikalne podjele potrebno je da se omogući otvaranje	57.03	m2

na površini koja oblaže
ulazna vrata dimenzija
100 x 210cm.
Vertikale od pvc
materijala obloženog
folijom u boji ral zelena
po crtežima iz projekta.
Dimenzije i površina
pozicije zidne obloge
144 x 370 cm / 5.33m²

Postavljanje
ujednačene vertikalne
podjele sa pvc
vertikalama dimenzija
4 x1cm h-370cm na
površini od 9.3m². Pvc
materijala obloženog
folijom u boji ral zelena
po crtežima iz projekta.
Ujednačena vertikalna
podjela pvc
elementima na
podkostrukciji
dimenzija 4 x 1 x 370
cm.

Na vertikalnoj podjeli
potrebno je da se
postave slovni znaci
HUB u vertikalni i od
istog materijala,
dimenzija 70 x 320cm.
Vertikale od pvc
materijala obloženog
folijom u boji ral zelena
po crtežima iz projekta.
Dimenzije i površina
pozicije zidne obloge
160 x 370 cm
na vertikalnoj podjeli.

Vertikale od pvc
materijala obložene
folijom u boji ral zelena
po crtežima iz projekta.
dimenzije i površina
pozicije zidne obloge
160 x 370 cm / 5.90m²

Postavljanje
ujednačene vertikalne
podjele sa pvc
vertikalama dimenzija
4 x1cm h-370cm na
površini od 3.5m²

		Pvc materijal obložen folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Omogućiti otvaranje fronta po potrebi radi pristupa prozoru i provjetravanja, pomoću vrata, tj mogućnosti otvaranja fronta koji je u vidu ujednačenih vertikalnih podjela, koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima komode. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Postavljanje ujednačene vertikalne podjele sa pvc vertikalama dimenzija 4 x1cm h-370cm na površini od 11.0m2 pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Postavljanje i montaža zidnih dekortativnih modularnih panela u boji/ral.		
	5 PLAFON	SPUŠTENI PLAFON Postavljanje i montaža plafonskih gipsanih obloga/ panela u zelenoj boji. Dimenzije spuštenih plafona vidjeti u crtežima. Prostorija 1 i 2	29.50	m2
	6 RASVJETA	PLAFONSKA RASVJETA Postavljanje i montaža plafonske	17.30	m

				ugradne/nadgradne rasvjete. Postaviti LED trake po obodu spušenog plafona na čelu obloge. Prostoriji 1 i 2		
	7	RASVJETA		PLAFONSKA RASVJETA Postavljanje i montaža ugradne plafonske rasvjete. Postaviti tačkastu rasjetu po crtežima iz projekta. Ugradna fiksna svjetiljka za opšte osvetljenje. Kućište od livenog aluminijuma, završno zaštićena epoksi- poliester prahom sitnostrukturne teksture. Isporučuje se sa priborom za montažu. Ukupna snaga svjetiljke: min 12.0W. Temperatura boje svetla min 4000 K.Životni vek led izvora svetlosti min 50000 sati. Inicijalni fluks svjetiljke je min 1500lm. Efikasnost svjetiljke ne manja od min125lm/W. Dimenzije svjetiljke 170/120 Ø/H[mm]. Stepen zaštite IP20. Svjetiljka je servisibilna, odnosno ugrađeni izvori svetla i drayveri su izmenjljivi prema ZHAGA standardu proizvođač Buck ili ekvivalentno.	11.00	kom
	8	MOLERSKI RADOVI		Gletovanje i farbanje Gletovanje i farbanje plafonskih i zidnih površina kao i unutrašnje stolarije/bravarije u ralu po izboru projektanta/investitora Prostoriji 1 i 2	75.00	m2

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00		1 KUHINJA	KUHINJSKI ELEMENTI Svi frontovi kuhinje potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera, kao i frontalna strana prema zidu. Pristup unutrašnjem dijelu kuhinjskih elemenata, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima pulta. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Na radnim površinama kuhinjskih elemnata potrebno je kao zaštitu od oštećenja postaviti transparentnu zaštitnu gumenu podlogu. Tekstura i materijalizacija radne ploče - u ral / zelenoj boji dimenzija kuhinje je 145 x 60 x 77.05cm visina - 110 cm Prostorija 2	1.50 m	
--	--	----------	--	-----------	--	--------	--

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	2	NAMJEŠTAJ	PULT/RECEPCIJA Svi frontovi pulta potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu pulta/policama, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima pulta. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Na radnim površinama pult je potrebno zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče – jasen ostale frontove pulta raditi u ral / zelenoj boji. Dimenzija pulta je 168 x 57 x 93 cm visina - 70 i 87 cm Prostorija 1	1.00	kom
--	--	----------	---	-----------	--	------	-----

	2	Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	3	NAMJEŠTAJ	TIPSKA RADNA / KANCELARIJSKA STOLICA Radna stolica se sastoji od matalnih/aluminijumskih nogara u boji ral/antracit, kao postolje i konstruktivni element iste. Materijalizacija gornjeg dijela stolice / sjedenje i naslon, su anatomske u kalupu izrađene monolitni plastični element, sa određenom dozom elastičnosti u boji ral / bijela. Dimenzije stolice su 45 x 45 x 75 cm. Prostorija 1 i 2	13.00	kom
--	---	--	----------	---	-----------	---	-------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	4	NAMJEŠTAJ	DVOSJED I KLUB STO U relax zoni prijemnog dijela hub-a pozicioniran je dvosjed kao alternativni radni prostor ali i prostor za odmor. Materijalizacija dvosjeda je platno umjerene teksture u sivoj boji. Dimenzije dvosjeda su 155 x 80 x h80 cm. Klub sto svi frontovi klub stola potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Radne površine klub stola potrebno je zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče i ostalih frontova pulta raditi u ral / zelenoj boji. Dimenzija pulta je 120 x 82 x 35cm Prostorija 1	1.00	kom
--	--	----------	---	-----------	---	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00		5 NAMJEŠTAJ	RADNI STOLOVI Radna površina stola potrebno je da bude izrađena od medijapana, debljine 2.5 cm, sa oborenim ivicama po obodu površine radnog stola, tako da simulira debljinu radne ploče od 5 cm. Ostali konstruktivni elementi, nogari i postolje stola, potrebno je izraditi od metalnih profila. Radne površine stola potrebno je zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče– jasen konstruktivni elemnti - postolje i nogari u ral / antracit boji. Dimenzija radnog stola je 140 x 80 x 75cm Prostorija 1	4.00	kom
--	--	----------	--	-------------	---	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	6	NAMJEŠTAJ	MODULARNI RADNI STOLOVI - 1, 2, 3, 4 Radna površina stola potrebno je da bude izrađena od medijapana, debljine 2.5 cm, sa oborenim ivicama po obodu površine radnog stola, tako da simulira debljinu radne ploče od 5 cm. Ostali konstruktivni elementi, nogari i postolje stola, potrebno je izraditi od univera po crtežima iz projekta. Radne površine stola potrebno je zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče- stolovi 1 i 2 – jasen, konstruktivni elementi - postolje i nogari u ral / jasen teksturi. Dimenzija radnog stola 1 je 117.5 x 162.53 x 128.5 h-70cm. Dimenzija radnog stola 2 je 117.5 x 226.1 x 133.6 h-70cm Tekstura i materijalizacija radne ploče- stolovi 3 i 4 - ral zelena boja, konstruktivni elementi - postolje i nogari u ral / zelena boja. Dimenzija radnog stola 3 je 190 x 110 h-70cm. Dimenzija radnog stola 4 je 190x 60.53 x 121.56 x 141.83 x 63.3 h-70cm Prostorija 2	4.00	kom
--	--	----------	---	-----------	--	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	7 NAMJEŠTAJ	KOMODE Svi frontovi komode potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu pulta/policama, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima komode. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. I iznad komode potrebno je formirati ujednačenu vertikalnu podjelu dimenzija vertikalna 4x1cm h-90 cm od pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Tekstura i materijalizacija komode - medijapan/univer u ral / zelenoj boji. Dimenzija komode je 128,6x 58 x 70.6 h - 120cm komoda i 90cm vertikalna ujednačena podjela po obodu komode Prostorija 1	2.00	kom
--	--	----------	-------------	---	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	8 NAMJEŠTAJ	KOMODA/POLICE Svi frontovi komode potrebno je da budu izrađeni od ujednačene vertikalne podjele dimenzija vertikalna 4 x 1 cm h-360 cm od pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Police i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu policama, omogućiti pomoću vrata, tj mogućnosti otvaranja fronta koji je u vidu ujednačenih vertikalnih podjela, koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima komode. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Tekstura i materijalizacija komode/polica – univer u ral / zelenoj boji. Dimenzija komode je 138,3 x 123 x 123.15 h - 360cm komoda i takođe 360cm vertikalna ujednačena podjela po obodu komode.	1.00	kom
--	--	----------	-------------	--	------	-----

	2	Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	9	NAMJEŠTAJ	NATPIS Postavljanje i montaža slova/natpisa od univera u zelenoj boji po crtežima iz projekta Prostorija 1	3.00	kom
--	---	--	----------	---	-----------	---	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Partija 1. Oblaganje podova, zidne obloge, spuštene plafoni, postavljanje rasvjete sa izvođenjem molerskih radov	16270.00	1	ZIDOV	Zidna obloga - radijalna talasasta forma narandžaste boje. Postavljanje pvc zidne obloge talasaste forme po horizontali u boji ral narandžasta, na površini od 21.2m2 Postavljanje i montaža zidnih dekortativnih modularnih panela u boji/ral. Sve dimenzije i mjere raditi po crtežima iz projekta. Količina po m² u prostoriji 1 i 2	21.20	m2

	1 Partija 1. Oblaganje podova, zidne obloge, spuštene plafoni, postavljanje rasvjete sa izvođenjem molerskih radov	16270.00	2 ZIDOVI	Zidna obloga - vertikalna ravnomjerna podjela u zelenoj boji na zidu između prostorija sa obje strane. Postavljanje pvc zidne obloge talasaste forme po vertikaliu boji ral zelena, na površini od 12.9m2. U okviru zidne obloge potrebno je da se omogući otvaranje na površini koja oblaže ulazna vrata dimenzija 100 x 210cm, 65 x 210cm. Količina po m² u prostoriji 1 i 2	12.90	m2
			3 ZIDOVI	ZIDNA OBLOGA - gipsana zidna obloga u radijalnoj formi zelene boje u sali za sastanke. Postavljanje gipsane obloge, gletovanje, formiranje radijusa prema susjednom zidu i farbanje u ral zelenoj boji. Kod druge pozicije zidne obloge tip 1 potrebno je formirati radijalne ivice kao po crtežima. Površina pozicije 4m2. Sve dimenzije provjeriti u crtežima. Prostorija 2.	31.50	m2
			4 ZIDOVI	ZIDNA OBLOGA- vertikalna ravnomjerna podjela u zelenoj boji na zidovima visine 3,7m. Ujednačena vertikalna podjela pvc elementima na podkostrukciji dimenzija 4 x 1 x 370 cm.U okviru vertikalne podjele potrebno je da se omogući otvaranje	57.03	m2

na površini koja oblaže
ulazna vrata dimenzija
100 x 210cm.
Vertikale od pvc
materijala obloženog
folijom u boji ral zelena
po crtežima iz projekta.
Dimenzije i površina
pozicije zidne obloge
144 x 370 cm / 5.33m²

Postavljanje
ujednačene vertikalne
podjele sa pvc
vertikalama dimenzija
4 x1cm h-370cm na
površini od 9.3m². Pvc
materijala obloženog
folijom u boji ral zelena
po crtežima iz projekta.
Ujednačena vertikalna
podjela pvc
elementima na
podkostrukciji
dimenzija 4 x 1 x 370
cm.

Na vertikalnoj podjeli
potrebno je da se
postave slovni znaci
HUB u vertikalni i od
istog materijala,
dimenzija 70 x 320cm.
Vertikale od pvc
materijala obloženog
folijom u boji ral zelena
po crtežima iz projekta.
Dimenzije i površina
pozicije zidne obloge
160 x 370 cm
na vertikalnoj podjeli.

Vertikale od pvc
materijala obložene
folijom u boji ral zelena
po crtežima iz projekta.
dimenzije i površina
pozicije zidne obloge
160 x 370 cm / 5.90m²

Postavljanje
ujednačene vertikalne
podjele sa pvc
vertikalama dimenzija
4 x1cm h-370cm na
površini od 3.5m²

		Pvc materijal obložen folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Omogućiti otvaranje fronta po potrebi radi pristupa prozoru i provjetravanja, pomoću vrata, tj mogućnosti otvaranja fronta koji je u vidu ujednačenih vertikalnih podjela, koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima komode. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Postavljanje ujednačene vertikalne podjele sa pvc vertikalama dimenzija 4 x1cm h-370cm na površini od 11.0m2 pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Postavljanje i montaža zidnih dekortativnih modularnih panela u boji/ral.		
5	PLAFON	SPUŠTENI PLAFON Postavljanje i montaža plafonskih gipsanih obloga/ panela u zelenoj boji. Dimenzije spuštenih plafona vidjeti u crtežima. Prostorija 1 i 2	29.50	m2
6	RASVJETA	PLAFONSKA RASVJETA Postavljanje i montaža plafonske	17.30	m

					ugradne/nadgradne rasvjete. Postaviti LED trake po obodu spuštenog plafona na čelu obloge. Prostoriji 1 i 2		
			7	RASVJETA	PLAFONSKA RASVJETA Postavljanje i montaža ugradne plafonske rasvjete. Postaviti tačkastu rasjetu po crtežima iz projekta. Ugradna fiksna svjetiljka za opšte osvetljenje. Kućište od livenog aluminijuma, završno zaštićena epoksi- poliester prahom sitnostrukturne teksture. Isporučuje se sa priborom za montažu. Ukupna snaga svjetiljke: min 12.0W. Temperatura boje svetla min 4000 K.Životni vek led izvora svetlosti min 50000 sati. Inicijalni fluks svjetiljke je min 1500lm. Efikasnost svjetiljke ne manja od min125lm/W. Dimenzije svjetiljke 170/120 Ø/H[mm]. Stepen zaštite IP20. Svjetiljka je servisibilna, odnosno ugrađeni izvori svetla i drayveri su izmenjljivi prema ZHAGA standardu proizvođač Buck ili ekvivalentno.	11.00	kom
			8	MOLERSKI RADOVI	Gletovanje i farbanje Gletovanje i farbanje plafonskih i zidnih površina kao i unutrašnje stolarije/bravarije u ralu po izboru projektanta/investitora Prostoriji 1 i 2	75.00	m2

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	1	KUHINJA	KUHINJSKI ELEMENTI Svi frontovi kuhinje potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera, kao i frontalna strana prema zidu. Pristup unutrašnjem dijelu kuhinjskih elemenata, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima pulta. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Na radnim površinama kuhinjskih elemnata potrebno je kao zaštitu od oštećenja postaviti transparentnu zaštitnu gumenu podlogu. Tekstura i materijalizacija radne ploče - u ral / zelenoj boji dimenzija kuhinje je 145 x 60 x 77.05cm visina - 110 cm Prostorija 2	1.50 m	
--	--	----------	---	---------	--	--------	--

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	2	NAMJEŠTAJ	PULT/RECEPCIJA Svi frontovi pulta potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu pulta/policama, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima pulta. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Na radnim površinama pult je potrebno zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče – jasen ostale frontove pulta raditi u ral / zelenoj boji. Dimenzija pulta je 168 x 57 x 93 cm visina - 70 i 87 cm Prostorija 1	1.00	kom
--	--	----------	---	-----------	--	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	3	NAMJEŠTAJ	TIPSKA RADNA / KANCELARIJSKA STOLICA Radna stolica se sastoji od matalnih/aluminijumskih nogara u boji ral/antracit, kao postolje i konstruktivni element iste. Materijalizacija gornjeg dijela stolice / sjedenje i naslon, su anatomske u kalupu izrađene monolitni plastični element, sa određenom dozom elastičnosti u boji ral / bijela. Dimenzije stolice su 45 x 45 x 75 cm. Prostorija 1 i 2	13.00	kom
--	--	----------	---	-----------	---	-------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	4	NAMJEŠTAJ	DVOSJED I KLUB STO U relax zoni prijemnog dijela hub-a pozicioniran je dvosjed kao alternativni radni prostor ali i prostor za odmor. Materijalizacija dvosjeda je platno umjerene teksture u sivoj boji. Dimenzije dvosjeda su 155 x 80 x h80 cm. Klub sto svi frontovi klub stola potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Radne površine klub stola potrebno je zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče i ostalih frontova pulta raditi u ral / zelenoj boji. Dimenzija pulta je 120 x 82 x 35cm Prostorija 1	1.00	kom
--	--	----------	---	-----------	---	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	5	NAMJEŠTAJ	RADNI STOLOVI Radna površina stola potrebno je da bude izrađena od medijapana, debljine 2.5 cm, sa oborenim ivicama po obodu površine radnog stola, tako da simulira debljinu radne ploče od 5 cm. Ostali konstruktivni elementi, nogari i postolje stola, potrebno je izraditi od metalnih profila. Radne površine stola potrebno je zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče– jasen konstruktivni elemnti - postolje i nogari u ral / antracit boji. Dimenzija radnog stola je 140 x 80 x 75cm Prostorija 1	4.00	kom
--	--	----------	---	-----------	---	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	6	NAMJEŠTAJ	MODULARNI RADNI STOLOVI - 1, 2, 3, 4 Radna površina stola potrebno je da bude izrađena od medijapana, debljine 2.5 cm, sa oborenim ivicama po obodu površine radnog stola, tako da simulira debljinu radne ploče od 5 cm. Ostali konstruktivni elementi, nogari i postolje stola, potrebno je izraditi od univera po crtežima iz projekta. Radne površine stola potrebno je zaštititi od oštećenja na način da se postavi transparentna zaštitna gumena podloga. Tekstura i materijalizacija radne ploče- stolovi 1 i 2 – jasen, konstruktivni elementi - postolje i nogari u ral / jasen teksturi. Dimenzija radnog stola 1 je 117.5 x 162.53 x 128.5 h-70cm. Dimenzija radnog stola 2 je 117.5 x 226.1 x 133.6 h-70cm Tekstura i materijalizacija radne ploče- stolovi 3 i 4 - ral zelena boja, konstruktivni elementi - postolje i nogari u ral / zelena boja. Dimenzija radnog stola 3 je 190 x 110 h-70cm. Dimenzija radnog stola 4 je 190x 60.53 x 121.56 x 141.83 x 63.3 h-70cm Prostorija 2	4.00	kom
--	--	----------	---	-----------	--	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	7	NAMJEŠTAJ	KOMODE Svi frontovi komode potrebno je da budu izrađeni od medijapana, debljine 2.5 cm. Polica i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu pulta/policama, omogućiti pomoću vrata koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima komode. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. I iznad komode potrebno je formirati ujednačenu vertikalnu podjelu dimenzija vertikalna 4x1cm h-90 cm od pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Tekstura i materijalizacija komode - medijapan/univer u ral / zelenoj boji. Dimenzija komode je 128,6x 58 x 70.6 h - 120cm komoda i 90cm vertikalna ujednačena podjela po obodu komode Prostorija 1	2.00	kom
--	--	----------	---	-----------	---	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	8	NAMJEŠTAJ	KOMODA/POLICE Svi frontovi komode potrebno je da budu izrađeni od ujednačene vertikalne podjele dimenzija vertikalna 4 x 1 cm h-360 cm od pvc materijala obloženog folijom u boji ral zelena po crtežima iz projekta. Police i unutrašnji konstruktivni elementi potrebno je da budu izrađeni od univera. Pristup unutrašnjem dijelu policama, omogućiti pomoću vrata, tj mogućnosti otvaranja fronta koji je u vidu ujednačenih vertikalnih podjela, koja je potrebno da sadrže borduru kao način otvaranja, pozicionirana, gledajući front, sa lijeve strane. Vrata ni na koji način ne treba da budu naglašena vizuelno, već da izgledaju monolitno i kao jedinstvena cjelina sa ostalim djelovima komode. Otvaranja omogućiti po vertikalnoj osi. Tekstura i materijalizacija komode/polica – univer u ral / zelenoj boji. Dimenzija komode je 138,3 x 123 x 123.15 h - 360cm komoda i takođe 360cm vertikalna ujednačena podjela po obodu komode.	1.00	kom
--	--	----------	---	-----------	--	------	-----

	2 Opremanje objekta sa postavljanjem kuhinje	20620.00	9	NAMJEŠTAJ	NATPIS Postavljanje i montaža slova/natpisa od univera u zelenoj boji po crtežima iz projekta Prostorija 1	3.00	kom
--	--	----------	---	-----------	---	------	-----

Izveštaj generisan 25.07.2024 13:43