

PREGLED POSTUPKA #76578

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada glavnog projekta javne rasvjete duž dijela magistralnog puta M-5 (dionica Ribarevina-Berane) u naseljima Srđevac, Poda i Bioče.
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Čatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	26.07.2024. 09:30

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	ESPD
rok izvršenja ugovora je 15 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon izrade glavnog projekta i dobijanja pozitivnog izvještaja revizora o izvršenoj reviziji.	Rok plaćanja
Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice treba da posjeduje i dostavi - Licencu projektanta i izvođača radova (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 86/22 i 004/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 004/23)	Stručna i tehnička sposobnost
Dokaz o članstvu za ovlašćenog inženjera u inženjerskoj Komori Crne Gore (shodno čl. 124, 125 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20,86/22 i 004/23).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.235,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
	PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA Javne rasvjete i tk infrastrukture u zoni trotoara na dionici magistralnog puta M-5(dionica Ribarevina-Berane) u naseljima Srđevac,Poda i Bioče 1. UVOD Ovim projektnim zadatkom određuju se uslovi za izgradnju javne rasvjete i tk infrastrukture duž pješačke staze čija je izgradnja planirana. Pješačka staza je planirana na dionici magistralnog puta M-5(dionica Ribarevina-Berane) u naseljima Srđevac,Poda i Bioče, sa namjerom sprečavanja kretanja pješaka po kolovozu namijenjenom odvijanju motornog saobraćaju. Osnova za izradu projektnog zadatka su urbanističko tehnički uslovi. 2. PREDMET PROJEKTOG ZADATKA Predmet projektnog zadatka je utvrđivanje uslova i zahtjeva za izradu Glavnog projekta izgradnje javne rasvjete I Glavnog projekta tk infrastrukture u zoni planiranih trotoara duž dionice magistralnog puta kroz naseljeno mjesto na lijevoj strani puta ukoliko prostorna i terenska ograničenja to dozvoljavaju odnosno na desnoj strani gdje je to		

neophodno radi podužnog vođenja pješačkog saobraćaja. Planirani trotoari predviđeni su u zoni putnog pojasa i određenoj mjeri van njega ukoliko je neophodno radi formiranja neophodnih elemenata puta u poprečnom profilu. Planirana dužina trotoara je oko 3,2km kroz KO Poda, br. parcela: 575, 1816, 489, 488, 487, 486, 485, 481, 480, 479, 759, 1814, 761, 768, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 785, 784, 786, 787, 788, 796, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1004, 1019, 1022/2, 1029, 1030, 1032, 1051, 1136, 1137, 1138, 1135, 1140, 1132, 1141, 1142, 1143, 1144, 1182, 1183, 1184, 1191, 1192, 1194, 1198, 1199, 1200, 1204, 1205, 1206, 1235, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280, 1283, 1286, 1287, 1288, 1289, 1295, 1294, 1305, 1296, 1304/1, 1297, 1745, 1747, 1749/1, 1752, 1753, 1755, 1757, 1740, 1739, 1738, 1713. Projektant je dužan da izradi projektnu dokumentaciju na nivou Glavnog projekta, a na osnovu usaglasenog rješenja sa Investitorom, Glavnim projektom trotoara, ovog projektnog zadatka i Urbanističko-tehničkih uslova. Projektant je dužan da u okviru Glavnog projekta dostavi tekstualne, grafičke i numeričke priloge sa svim potrebnim detaljima.

3. OSNOVE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

Projektan
zadatak Projektan
zadatak je obavezujući za projektanta i istovremeno predstavlja osnovu za izradu Glavnog projekta. Uslovi nadležnih organa i organizacija
Naručilac će dostaviti projektantu na korišćenje potrebne uslove, dobijene od

nadležnih organa i organizacija, za izradu Glavnog projekta. Geodetske podloge Geodetsko katastarske podloge će projektant preuzeti od naručioca.. Propisi i standardi Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu objekata. 4. ELEMENTI ZA PROJEKTOVANJE Projektant je dužan da prije izrade Glavnog projekta, rješenje usaglasi sa zahtjevima Investitora, a potom na osnovu istog, izradi projektnu dokumentaciju na nivou Glavnog projekta, u skladu sa ovim projektnim zadatkom i urbanističko-tehničkim uslovima, a sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Objekat predvidjeti da se radi od kvalitetnih i trajnih materijala, koji zadovoljavaju tražene norme za ovu vrstu objekta, sa posebnim akcentom na lako održavanje. Objekat projektovati kao savremen, maksimalno funkcionalan i racionalan, kako u periodu realizacije tako i u periodu eksploatacije istih. 5. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Projektant se obavezuje da Glavni projekat izradi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020) Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije. "Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019 i uslovima i mišljenjima javnih preduzeća koja su sastavni dio UTU-a. Glavni projekat naročito mora sadržati sljedeće: Opšta dokumentacija U skladu

1

sa Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije. "Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019 Glavni projekat-elektroinstalacije jake struje sa svim potrebnim detaljima i opisom sa posebno razrađenim priključkom na elektroenergetsku mrežu: Projektno rješenje rasvjete trotoara i kompletne saobraćajnice predvidjeti sa toplocinkovanim stubovima. Pri rasporedu stubova voditi računa o postojećim instalacijama i prilazima parcelama/objektima. Projekat mora biti u skladu sa UT uslovima nadležnog organa, Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete i Evropskim standardima. Projektom rješenjem predvidjeti ugradnju LED svjetiljki od renomiranog proizvođača koje posjeduju ENEC sertifikat i CE deklaraciju. Svjetiljke po konstruktivnim osobinama moraju biti otporne na sve mjerodavne uslove okoline, mehanička opterećenja usled djelovanja vjetra, otpornost na koroziju, prašinu, vlagu, vibracije, temperaturu, te moraju imati dobra termička svojstva radi dobrog hlađenja drayvera i svih njenih sastavnih delova. Optički blokovi trebaju biti hermetički zatvoreni i da ne zahtevaju nikakvo održavanje. Nivo mehaničke zaštite mora biti visok, a najmanje IP66. U smislu održavanja treba predvidjeti svjetiljke jednostavne za montažu uz minimalnu upotrebu alata, tako da pristup dijelu svjetiljke sa predspojnim uređajima i dovođenje

1,00 kompl.

napajanja bude bez upotrebe alata. Projektom javne rasvjete obuhvatiti i projekat napajanja električnom energijom kojim treba definisati trase kablova i uskladiti ih sa projektom trotoara i ostalim instalacijama. Tip i presjek kablova uskladiti sa snagom potrošača koji se napajaju u pogledu pada napona, trajno dozvoljene struje, sistemom zaštite i stepenom požarne otpornosti, kao i sa zahtjevima nadležne elektrodistribucije. Pri osvjetljavanju puta mora se voditi računa o : • Postojećem stanju -okolnim objektima i međusobnom odnosu objekata i saobraćajnih tokova u njegovoj blizini(zbog opasnosti od zaslepljivanja vozača) • Ograničavanju blještanja svjetiljki • Uštedi električne energije • Što jednostavnijem i jeftinijem održavanju u eksploatacionom periodu • Pozicije stubova predvidjeti na način da njihova pozicija omogućava nesmetanu prohodnost pješaka • U fazi obrade Glavnog projekta projektant je dužan sagledati cjelokupnu situaciju i obraditi projekat u skladu sa zakonom, propisima, UT uslovima i uslovima nadležnih institucija. Projekat uraditi u svemu prema pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta. Glavni projekat - elektroinstalacije slabe struje sa svim potrebnim detaljima i proračunima: Projekat uraditi u skladu sa standardima iz ove oblasti, sa svim potrebnim tekstualnim, numeričkim i grafičkim podacima, poštujući preporuke nadležnih institucija. 6. USLOVI OBRADE

GLAVNOG PROJEKTA Glavni projekat Cjelokupna grafička dokumentacija mora biti predstavljena u digitalnoj formi koja je kompatibilna sa programom Auto Cad čiji jedan primjerak se dostavlja Investitoru a predata u zaštićenom obliku u skladu sa Zakonom u adekvatnom broju primeraka. Kompletan Glavni projekat treba upakovati u format A4 u jednom primjerku projektne dokumentacije u analognom obliku i 10 (deset) u digitalnom obliku na CD-u. Digitalni oblik dokumentacije mora da sadrži sve grafičke i tekstualne priloge koji moraju da odgovaraju priložima dokumentacije predate u analognoj formi.

7. ZAKONSKA REGULATIVA - Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020) - Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata "Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019

8. ZAVRŠNE ODREDBE Tokom rada, projektant je dužan sarađivati sa Investitorom i redovno ga obavještavati o napredovanju radova na projektu, o predviđenim tehničkim rješenjima. Projektant je dužan, da nakon što Investitor odabere revidenta za kontrolu tehničke dokumentacije, u roku koji odredi Revident, ukloni sve eventualne nedostatke, kako bi se od strane Revidenta dobilo pozitivno mišljenje.