

PREGLED POSTUPKA #77018

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ
PIB	02001624
E-mail	racunovodja@vrtic-nk.me
Telefon	040/245-834
Internet adresa	www.vrticniksic.com
Fax	040/245-834
Adresa	Kosovska bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na daptaciji prostora - jaslice vj "Ciciban"
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ana Dragićević
Kontakt	040/245-834
Datum objave	02.08.2024. 14:30

Napomena	Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuđač podnosi ponudu, kojom nudi predmet nabavke za određenu cijenu sa svim troškovima i popustima za cjelokupan predmet nabavke, u skladu sa uslovima i zahtjevima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponuda. Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24). U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da dostavi izjavu Obrazac 2. Na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	02.08.2024 14:30	06.08.2024 15:00	06.08.2024 15:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ Radovi na adaptaciji prostora - jaslice vj "Ciciban" 45000000 - Građevinski radovi 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje 45454000 - Radovi na rekonstruisanju	39.986,55 EUR	8.397,18 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : - Licenca projektanta i izvođača radova ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2 (Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023.godine i 049/2024 od 29.05.2024). Forma obrasca 2 je data kao prilog Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: 01. septembar 2024.godine	Rok izvršenja ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora .	Drugi uslovi
Plaćanje će se izvršiti u roku do 30 dana nakon potpisivanja zapisnika o primo predaji radova i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca . Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora.	Garantni rok
Izvođač je dužan da u trenutku potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog garantnog roka. U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor. Takođe, Izvođač je dužan da Naručiocu preda pisanu izjavu da garantuje za izvedene radove 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora.	Drugi uslovi
Drugi uslovi: Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradnjem objekta, izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti naručioca. Izvođač je dužan da radove koji su predmet ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenje radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje – osiguravača.	Drugi uslovi
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.	Drugi uslovi
Uslov Stručna i tehnička sposobnost:Privredni subjekat je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke; a što se dokazuje potvrdom izdatom od strane investitora, o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ispunjenost uslova se dokazuje dostavljanjem minimum 3 potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke (Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija/adaptacija - izvođenje građevinsko zanatskih radova). Potvrde izdate samo od pravnog lica i sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: Privredni subjekat je dužan da angažuje minimum 1 ovlaštenog diplomiranog građevinskog inženjera, smjer konstruktivni ili ovlaštenog dipl. inženjera arhitekture, koji će rukovoditi adaptacijom objekta, a koji ima iskustvo i to minimum 3 reference na rukovodjenju gradjenja na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke (Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumijeva se izgradnja i/ili rekonstrukcija/adaptacija - izvođenje građevinsko zanatskih radova). Ponuđač je dužan dostaviti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom), Licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta. Reference se dokazuju potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima (izdate samo od pravnog lica), tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Stručna i tehnička sposobnost

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode i/ili opremu koji su ekvivalentni proizvodima i/ili opremi navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49 /24). U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalentno“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. Ekvivalent mora ispunjavati vrijednosne kriterijume minimalno istih vrijednosti kao onih datih u tenderskoj dokumentaciji.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.986,55 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	Uklanjanje postojećih pvc jednokrlnih vrata. Bravarija se uklanja u cjelosti vodeći računa da ne dođe do oštećenja postojećih unutrašnjih špaletni i podova radi kasnije lakše sanacije. Uklonjeni materijal / šut je potrebno privremeno odložiti na pogodno mjesto radi kasnijeg utovara i odvoženja na gradsku deponiju što se posebno obračunava. Obračun po kom uklonjene pozicije. Jednokrlna vrata dim.90x210cm	1,00 kom
2	PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI	"Izvođenje pripremnih radova nakon radova demontaže I rušenja: Organizacija gradilišta, obezbjeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti. Organizacija privremene deponije i drugi pripremni radovi." Obračun paušalno	1,00 pauš.

3	BETONSKI RADOVI I ZIDARSKI RADOVI	"Nabavka materijala i izlivanje cementne košuljice d=3-5cm, kao podloge za planirane finalne podne obloge, sa svim potrebnim predradnjama i materijalom. Pozicija obuhvata izvođenje cementne košuljice u toaletima uz formiranje potrebnog pada ka slivnicima. Obračun po m² izvedene košuljice." Izlivanje cementne košuljice	70,90 m ²
4	BETONSKI RADOVI I ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i obrada špaletni unutrašnjih otvora nakon ugradnje planirane stolarije - malterisanje produžnim malterom. Pozicija uključuje sve potrebne predradnje, kao i zaštitu planirane bravarije, podova i zidova. Prosječna obostrana širina špaletne iznosi 20cm. Obračun po m1 obrađene špaletne. Špaletne unutrašnjih otvora (otvori u zidanim i betonskim zidovima)	56,00 m ¹
5	IZOLATERSKI RADOVI	IZOLATERSKI RADOVI "Nabavka materijala i izrada termo/zvučne izolacije u sklopu cementne košuljice (XPS (stirodur) min 25gr d=3cm). Pozicija uključuje zaštićivanje XPS-a građevinskom PA folijom d=0,15mm radi izlivanja košuljice. Obračun po m2 postavljene izolacije." Obračun po m² postavljene izolacije	70,90 m ²

6	IZOLATERSKI RADOVI	"Izrada hidroizolacije podova i dijela zidova mokrih čvorova - kupatila, kao i dijela zidova u kuhinji premazom na bazi polimer cementa ("SIKA lastik" 152 ili ekv.). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama ("SIKA stop seal" ili ekv.). Preko sloja cem. estriha postaviti sloj izolacije koju, pored zidova, treba podići do visine 180 cm. Izolaciju raditi u svemu prema uputstvu proizvođača i detalju u projektu. Obračun po m² izvedene hidroizolacije razvijene površine. " Obračun po m² postavljene izolacije	71,00 m ²
7	IZOLATERSKI RADOVI	"Nabavka materijala i postavljanje mineralne meke vune na pozicijama ispune planiranih lakih gips-kartonskih pregrada i iznad planiranog spuštenog plafona -150kg/m³. Pozicije iznad plafona uključuju zaštićivanje meke mineralne vune građevinskom PA folijom d=0,15mm - obostrano. Obračun po m² postavljene izolacije. Pozicije pregradnih zidova d=10cm podrazumjevaju ispunu sa vunom d=5cm." Obračun po m² postavljene izolacije d=5cm	93,20 m ²

8	IZOLATERSKI RADOVI	"Nabavka materijala i postavljanje mineralne meke vune na pozicijama ispunje planiranih lakih gips-kartonskih pregrada i iznad planiranog spuštenog plafona -150kg/m³. Pozicije iznad plafona uključuju zaštićivanje meke mineralne vune građevinskom PA folijom d=0,15mm - obostrano. Obračun po m² postavljene izolacije. Pozicije pregradnih zidova d=10cm podrazumjevaju ispunu sa vunom d=5cm." Obračun po m² postavljene izolacije d=5cm (iznad plafona)	70,90 m ²
9	KERAMIČARSKI RADOVI	"Nabavka materijala i postavljanje podne keramike I klase u svim prostorijama predviđenim projektom. Keramika mora da ima protivklizna svojstva u suvom i mokrom stanju, što se dokazuje dokumentacijom proizvođača, kao i odgovarajućom atestnom dokumentacijom za konkretno izabranu keramiku. Keramika se postavlja preko unaprijed izvedene cementne košuljice, u ljepilu za keramiku ("Ceresit CM 11 ili tehnički ekvivalent) sa otvorenom spojnicom d=2mm. Pozicija uključuje postavljanje soklene keramike izrezane iz podne, h=7-10cm (odnosi se na pozicije gdje nije predviđena zidna keramika). Obračun po m² postavljene keramike." Podna keramika u toaletima/ostavama	15,40 m ²

10	KERAMIČARSKI RADOVI	"Nabavka materijala i postavljanje zidne keramike I klase u kupatilima i toaletima do plafona, dok se u kuhinji postavlja do visine od 1.6m na zidu iza elemenata. Pločice postavljati na ljepilu za keramiku ""ceresit CM 9 ili tehnički ekvivalent"" sa otvorenom spojnicom d=1-2mm. Pločice su dezenirane i gleđosane u tonu po izboru projektanta. Poslije oblaganja sve površine očistiti i oprati vodom, što je zaračunato ovom cijenom. Pozicija uključuje nabavu i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni na prozorskim špaletnama. NAPOMENA: Prilikom obračuna površine, unutrašnji otvori se odbijaju u cjelosti, dok se površina fasadnih otvora zadržava iz razloga obrade špaletni. Obračun po m2 postavljene keramike" Obračun po m² postavljene keramike	73,00 m²
11	PODOPOLAGAČKI RADOVI	"Nabavka, dopremanje i postavljanje laminata 1. klase, obrađenih ivica voodootpornim tretmanom radi postizanja visoke otpornosti na vlagu. Laminat je tipa ""Tarkett Matera ili ekv"" u teksturi svijetli hrast ili vizelni ekvivalent. Laminat se postavlja preko odgovarajuće termosilent podloge i unaprijed pripremljene i zaglađene cementne košuljice. ." Obračun po m2	60,50 m2

12	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka i postavljanje pvc lajsni u boji i teksturi samog laminata h=6 cm. Lajsne se postavljaju na svim pozicijama gdje je podna obloga laminat, a u svemu prema uputstvu proizvođača, fiksiranjem za zidove tiplama ili dvostrano ljepljivom trakom. Ukoliko se usled valovitosti zida / poda jave zazori iste je neophodno ispuniti akilnim kitom odgovarajuće boje uz zaštitćivanje okolnih površina. Obračun po m1 postavljene sokl lajsne	72,60 m ¹
13	STOLARSKI RADOVI	Pult - recepcija, dim. 140x50x115cm kom	1,00 kom
14	STOLARSKI RADOVI	"Nabavka materijala, izrada i montaža čajne kuhinje cf5 u svemu prema šemi namještaja i opreme i to: Kuhinjski elementi (donji i viseći) se izrađuju od univera, d=18mm u mat bijeloj boji. Radna ploča se izrađuje od univera d=36mm u bijeloj boji. Pozicija uključuje sav potreban okov. Kuhinja je dimenzija: 250x60x230cm."	1,00 kom

15	STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI	SPOLJAŠNJA PVC BRAVARIJA Generalni opis za vanjsku stolariju: "Nabavka materijala, izrada i ugradnja Fasadne bravarije od pvc profila, sa prekinutim termomostom preko umetka od poliamida. Finalna obrada profila fasadne bravarije je plastificiranje u skladu sa bojom postojeće fasadne bravarije. Zastakljivanje se vrši termoizolacionim paketom stakala i to 4+16+4mm. Obavezno korišćenje jednog niskoemisionog stakla / premaza / Low E). " "Bravariju snabdjeti visokokvalitetnim okovima. NAPOMENA: Obaveza Ponuđača / Izvođača je dostavljanje tražene atestne dokumentacije koja dokazuje zadovoljavanje traženih karakteristika fasadne bravarije iz opisa pozicije. " Fixna zastakljena stijena F1, dim. 90x280cm.	1,00 kom
16	STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI	UNUTRAŠNJA STOLARIJA Jednokrilna unutrašnja vrata. Način otvaranja prema šemama bravarije. Krilo vrata je 44mm debljine, sastoji se od masivne lamelirane čamove potkonstrukcije, sa ispunom od papirnog saća, obostrano obloženo MDF pločama debljine 6 mm, furnirane prirodnim furnirom hrasta. Krilo vrata je ravnih ivica okovano sa 3 AGB šarke, AGB bravom sa sobnim ključem u boji INOX-a. Površinska obrada se sastoji od lakiranja poliuretanskim lakovima. Jednokrilna vrata V1 dim.70x215cm	2,00 kom

17	STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI	UNUTRAŠNJA STOLARIJA Jednokrילna unutrašnja vrata. Način otvaranja prema šemama bravarije. Krilo vrata je 44mm debljine, sastoji se od masivne lamelirane čamove potkonstrukcije, sa ispunom od papirnog saća, obostrano obloženo MDF pločama debljine 6 mm, furnirane prirodnim furnirom hrasta. Krilo vrata je ravnih ivica okovano sa 3 AGB šarke, AGB bravom sa sobnim ključem u boji INOX-a. Površinska obrada se sastoji od lakiranja poliuretanskim lakovima. Jednokrילna vrata V2 dim.80x215cm	1,00 kom
18	STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI	UNUTRAŠNJA STOLARIJA Jednokrילna unutrašnja vrata. Način otvaranja prema šemama bravarije. Krilo vrata je 44mm debljine, sastoji se od masivne lamelirane čamove potkonstrukcije, sa ispunom od papirnog saća, obostrano obloženo MDF pločama debljine 6 mm, furnirane prirodnim furnirom hrasta. Krilo vrata je ravnih ivica okovano sa 3 AGB šarke, AGB bravom sa sobnim ključem u boji INOX-a. Površinska obrada se sastoji od lakiranja poliuretanskim lakovima. Jednokrילna vrata V3 dim.90x215cm	2,00 kom

19	STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI	"Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnje bravarije od pvc profila, sa prekinutim termomostom preko umetka od poliamida. " "Bravariju snabdjeti visokokvalitetnim okovima. NAPOMENA: Obaveza Ponuđača / Izvođača je dostavljanje tražene atestne dokumentacije koja dokazuje zadovoljavanje traženih karakteristika fasadne bravarije iz opisa pozicije. " Jednokrilna vrata V4 dim.60x150cm	2,00 kom
----	------------------------------	---	----------

20	GIPSERSKO MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI	"Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10 / 15cm. Pregradne zidove koji formiraju planirane prostorije potrebno je izraditi od gips-kartonskih tabli sa metalnom potkonstrukcijom. Oblogu čine duple gips-kartonske table d=1,25cm (, 'KNAUF' građevinska ploča GKB A – ili tehnički ekvivalent) na metalnoj potkonstrukciji koju čine , 'UW' – 50mm i 150mm u zavisnosti od pozicije. Nosači profila postavljeni osovinski u skladu sa pozicijama i visinama pregradnih zidova. " "Gips-kartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spuštenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Ispuna - mineralna meka vuna je posebna stavka predmjera. Otvori u pregradama predviđeni za ugradnju vrata se ne odbijaju. Potkonstrukcija pregrade koja se proteže do međuspratne konstrukcije / iznad plafona se ne obračunava u ukupnu površinu. Obračun po m² gips-kartonske pregrade." Gips kartonski zid sa jednostrano postavljenim duplim g.k. vlagootpornim pločama, d=10cm	12,70 m ²
----	---	--	----------------------

21	GIPSERSKO MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI	"Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10 / 15cm. Pregradne zidove koji formiraju planirane prostorije potrebno je izraditi od gips-kartonskih tabli sa metalnom potkonstrukcijom. Oblogu čine duple gips-kartonske table d=1,25cm (, 'KNAUF' građevinska ploča GKB A – ili tehnički ekvivalent) na metalnoj potkonstrukciji koju čine , 'UW' – 50mm i 150mm u zavisnosti od pozicije. Nosači profila postavljeni osovinski u skladu sa pozicijama i visinama pregradnih zidova. " "Gips-kartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spuštenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Ispuna - mineralna meka vuna je posebna stavka predmjera. Otvori u pregradama predviđeni za ugradnju vrata se ne odbijaju. Potkonstrukcija pregrade koja se proteže do međuspratne konstrukcije / iznad plafona se ne obračunava u ukupnu površinu. Obračun po m² gips-kartonske pregrade." Gips kartonski zid sa obostrano postavljenim duplim tablama d=10cm	33,20 m ²
----	---	--	----------------------

22	GIPSERSKO MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI	"Nabavka materijala i izrada lakih gips-kartonskih pregrada d=10 / 15cm. Pregradne zidove koji formiraju planirane prostorije potrebno je izraditi od gips-kartonskih tabli sa metalnom potkonstrukcijom. Oblogu čine duple gips-kartonske table d=1,25cm (, 'KNAUF' građevinska ploča GKB A – ili tehnički ekvivalent) na metalnoj potkonstrukciji koju čine , 'UW' – 50mm i 150mm u zavisnosti od pozicije. Nosači profila postavljeni osovinski u skladu sa pozicijama i visinama pregradnih zidova. " "Gips-kartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spuštenog plafona, s tim da potkonstrukcija ide do međuspratne konstrukcije. Ispuna - mineralna meka vuna je posebna stavka predmjera. Otvori u pregradama predviđeni za ugradnju vrata se ne odbijaju. Potkonstrukcija pregrade koja se proteže do međuspratne konstrukcije / iznad plafona se ne obračunava u ukupnu površinu. Obračun po m² gips-kartonske pregrade." Gips kartonski zid u toaletima sa g.k. vlagootpornim pločama, d=10cm	60,00 m ²
----	---	--	----------------------

23	GIPSERSKO MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI	"Nabavka materijala i izrada gips-kartonskih monolitnih plafona i čela na svim denivalcijama. Plafon se izrađuje od gips-kartonskih tabli preko metalne potkonstrukcije u svemu prema specifikaciji i uputstvu proizvođača. U cijenu ulazi gletovanje spojeva i prelaza na zidove preko bandaž trake i pripreme za finalno gletovanje. NAPOMENA: Preko cjelokupnog spuštenog plafona je neophodno postaviti građevinsku foliju $d_{min}=0,15mm$ sa zalijepljenim preklopima od min. 10cm. kao zaštitu mineralne meke vune (posebna stavka predmjera). Obračun po m^2 postavljenog plafona (razvijena površina)." Monolitni plafoni i čela denivelisanog plafona	70,90 m^2
24	GIPSERSKO MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI	"Nabavka materijala i gletovanje i saniranje svih postojećih zidova gletovanjem. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m^2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do $3m^2$ se ne odbijaju, otvori od $3-5m^2$ se odbijaju preko $3m^2$, dok se otvori preko $5m^2$ odbijaju preko $3m^2$ dok se špaletne obračunavaju posebno po m^1. Sa obzirom na to da su sve pozicije unutrašnje alu. bravarije bez pervajza, za obračun se ne odbijaju otvori. Obračun po m^2 ogletothane razvijene površine " Planirane gips-kartonske pregrade	229,00 m^2

25	GIPSERSKO MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI	"Nabavka materijala i gletovanje i saniranje svih postojećih zidova gletovanjem. Sve površine gletovati u dvije ruke sa brušenjem do potrebne ravnosti i glatkoće. U cijenu ulaze sve potrebne predradnje (struganje po potrebi) kao i troškovi za zaštitu gotovih finalnih površina (prozora, vrata i ostalog) i postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni. Obračun po m2 obrađene površine. NAPOMENA: Fasadni otvori površine do 3m2 se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, dok se otvori preko 5m2 odbijaju preko 3m2 dok se špaletne obračunavaju posebno po m1. Sa obzirom na to da su sve pozicije unutrašnje alu. bravarije bez pervajza, za obračun se ne odbijaju otvori. Obračun po m² ogletothane razvijene površine " Monolitni gips-kartonski plafoni (razvijena P)	70,90 m ²
----	---	---	----------------------

26	GIPSERSKO MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI	"Nabavka materijala i malterisanje / saniranje oštećenih dijelova zidova produžnim malterom 3:6:9. Pozicija obuhvata malterisanje postojećih zidova / AB platana koji nijesu predviđeni za planiranu zidnu oblogu (keramika, gips kartonska obloga, drvena obloga, itd.) Cijenom obuhvatiti sve potrebne predradnje - nanošenje podloge (kontakt beton), postavljanje čeličnih pocinčanih lajsni - vođica, montažu i demontažu potrebne skele. NAPOMENA: Fasadni otvori do 3m2 površine se ne odbijaju, otvori od 3-5m2 se odbijaju preko 3m2, a otvori preko 5m2 se odbijaju preko 3m2 dok se špaletne - uložine obračunavaju posebno. Unutrašnji otvori (drvena vrata) se odbijaju u cjelosti obostrano. Obračun po m2 omalterisane razvijene površine. " Obračun je po m² omalterisane površine	162,00 m ²
----	---	--	-----------------------

27	GIPSERSKO MOLERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI	"Bojenje zidova i monolitnih gips-kartonskih plafona akrilnom mat lateks bojom na vodenoj bazi otpornom na čišćenje hemikalijama i slabim rastvaračima. Sve površine koje su predviđene za bojenje potrebno je prethodno očistiti, otprašiti i nanijeti odgovarajuću podlogu / prajmer u jednom sloju, a boju u zavisnosti od uputstva proizvođača i stanja same površine koja se tretira. Odabrati boju i ton po izboru Investitora, uz napomenu da ton i/ili intenzitet tona ne smije da utiče na cijenu proizvoda. Izabrana boja treba da zadovolji parametre: " "Otpornosti na toplotu min. 85 °C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3; Mokro čišćenje, klasa II, ISO 11998. (što se dokazuje dokumentacijom proizvođača, kao i odgovarajućom atestnom dokumentacijom) za konkretno izabrani proizvod. Obračun po m² bojene površine u zavisnosti od boje / tona." Osnovna - bijela boja (RAL 9010)	301,00 m ²
28	HVAC	Spoljna jedinica 27K + Unutrašnje 9+9+12 // Set se sastoji od: Spoljna jedinica: TGSJ3-27DA1 multi-split spoljna jedinica 27000Btu/h + 2x Unutrašnje jedinice TGZU-D09P4A1 multi-split zidna unutrašnja jedinica 9000 Btu/h + 1x TGZU-D12P4A1 multi-split zidna unutrašnja jedinica 12000 Btu/h. Proizvođač Tesla ili tehnički ekvivalent. Obračun paušalno	1,00 kom

29	VIK	"RADOVI NA HIDROTEHNIČKIM INSTALACIJAMA I OPREMANJU SANITARNIM ELEMENTIMA" Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuće EK ventile, brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju. Obračun po komadu. Umivaonik dim. cca. 55x45cm	3,00 kom
30	VIK	"RADOVI NA HIDROTEHNIČKIM INSTALACIJAMA I OPREMANJU SANITARNIM ELEMENTIMA" Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuće EK ventile, brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju. Obračun po komadu. Slavina / jednoručna beterijska	3,00 kom

31	VIK	Nabavka, transport i montaža ugradnog instalacionog elementa za Wc šolju, ugradne visine 112 cm, sa niskošumnim ugradnim vodokotlićem (Geberit Art 111.311) ili ekvivalent i tipkom za aktiviranje vodokotlića od inoxa sa dodatnim fiksiranjem- model Mambo (Geberit Art. 115.751 ili ekvivalentno). Instalacioni element samonosiv za ugradnju, u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju, obloženu gipskartonskim pločama , komplet sa integrisanim ugaonim (EK) ventilom 1/2" priključka vode niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim koljenom d 90/110 mm, sa zvučno izlovanom obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim mantetnama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima proizvođača. Obračun po komadu / kompletu	3,00 kom
32	VIK	Nabavka, transport i montaža konzolne WC šolje od sanitarne keramike I klase, odignute od poda minimum 6cm, sa daskom i poklopcem sa "Soft Close" mehanizmom, od tvrde plastike. U cijenu su uračunate i komplet galanterija (držač WC četke i toalet papira). Obračun po komadu / kompletu.	3,00 kom
33	VIK	Nabavka, transport i montaža podnog slivnika u kupatilu i u kuhinji, sa ugrađenim vodenim zatvaračem i poklopcem od nerđajućeg čelika, sa perforacijama za slivanje vode prečnika prema projektu. Priključak izvesti pažljivo i sigurno. Obračun po komadu / kompletu slivnika	4,00 kom

34	VIK	Nabavka, transport i ugradnja horizontalnog električnog bojlera sa kazanom od INOX-a zapremine 60L. Bojler se fiksira konzolno za zid. Snaga bojlera max 2kW, "Termorad BT-60 HOR Z" dim. L=700 x H=420cm ili ekvivalent. Pozicija uključuje sav prateći rad i spojna sredstva, jednosmjerne ventile, brinox crijeva i ostalo. Pozicija bojlera je uz MK u prostoriji br.5 / pretprostor toaleta i povezuje na dio mreže za potrebe toaleta. Obračun po kom. / kompletu ugrađ. bojlera	1,00 kom
35	VIK	"Nabavka, transport i ugradnja vodovodne i kanalizacione instalacije u sklopu toaleta u svemu prema novom rasporedu sanitarija i to: " Obračun paušalno	1,00 pauš
36	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporučiti i montirati tipsku stansku razvodnu tablu RT-JT u zaštiti IP 44 sa 16 automatskih osigurača (6, 10 i 16A), FID sklopka 40/0,5A, komplet prema jednopolnoj šemi. Obračun po komadu	1,00 kom
37	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporuka i polaganje napojnog kabla N2XH-J 5x6mm ² od GRO do razvodne table RT-JT sa povezivanjem na oba kraja. Kabal se polaže ispod maltera ili po plafonu u PVC cijevi fi 36mm. Prosječna dužina priključnog mjesta iznosi 30m. Tačnu dužinu odrediti na licu mjesta Obračun po komadu	1,00 kom

38	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporučka materijala i izrada sijaličnih mjesta, ventilatora i panične rasvjete, kablom tipa N2XH-J 2,3,4 i 5 x 1,5 mm ² uz ugradnju potrebnog broja plastičnih razvodnih kutija. Kabal se polaže djelimično ispod maltera sa predhodnim štemovanjem a djelimično kroz PVC instalacione cijevi Ø18 mm . Cijena uključuje sav materijal i radnu snagu. Prosječna dužina sijaličnog mjesta iznosi 8 m. Obračun po komadu	22,00 kom
39	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporučka materijala i izrada monofaznih priključnih mjesta, bojlera, grijalica, kablom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm ² uz ugradnju potrebnog broja plastičnih razvodnih kutija. Kabal se polaže djelimično ispod maltera sa predhodnim štemovanjem a djelimično kroz PVC instalacione cijevi Ø23 mm. Cijena uključuje sav materijal i radnu snagu. Prosječna dužina priključnog mjesta iznosi 12 m. Obračun po komadu	2,00 kom
40	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporučka i ugradnja ugradne pvc kutije, dva modula - 2M, kataloškog broja 893 51, LEGRAND ili ekvivalent. Obračun po komadu	9,00 kom
41	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporučka i ugradnja nosača instalacione opreme, dva modula - 2M, kataloškog broja 748 12, LEGRAND ili ekvivalent. Obračun po komadu	9,00 kom
42	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporučka i ugradnja maske (okvira), 2 M, kataloškog broja 750 02, LEGRAND ili ekvivalent. Obračun po komadu	9,00 kom
43	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporučka i ugradnja mehanizma obične instalacione sklopke 16A, 2M, IP 44 LEGRAND ili ekvivalent. Obračun po komadu	2,00 kom

44	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporuka i ugradnja mehanizma obične instalacione sklopke 10A, 2M, katalogskog broja 740 10, LEGRAND ili ekvivalent. Obračun po komadu	1,00 kom
45	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Povezivanje grijalica i bojlera na električnu instalaciju Obračun po komadu	2,00 kom
46	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporuka, montaža i povezivanje IC detektora pokreta sa opsegom od 360° snage 2000W. Obračun po komadu	3,00 kom
47	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporuka i montaža OG energetske utičnice 2P+E, 16A, 230V, IP55, kat.br. 916 41, LEGRAND ili ekvivalent. Obračun po komadu	2,00 kom
48	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Ispitivanje izvedene električne instalacije, puštanje u rad. Obračun po komadu	1,00 kom
49	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Isporuka i montaža ugradne LED svjetiljke u zaštiti IP BRIGHT ili ekvivalent. Obračun po komadu	22,00 kom
50	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Izrada veza svih metalnih masa, prozora i sl. u prostorijama objekta sa premošćavanjem pokretnih metalnih djelova sa bakarnim pletenicama. Veze uraditi provodnikom P/F 1x6mm ² i sve to povezati na najbližu lokalnu razvodnu tablu. U cijenu uračunati šrafove, matice, podloške, stopice, šelne i slično.	1,00 pauš.
51	ELEKTRO INSTALACIJE (JAKA STRUJA) RAZVODNI ORMARI I NAPOJNI KABLOVI	Ispitivanje izvedene instalacije jake struje, i puštanje u rad sa izdavanjem potrebnih atesta.	1,00 pauš.