

"AĐI INVEST" D.O.O.

Broj 06/24

Nikšić, 07.08.2024 god.

Ugovor o izvođenju radova Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata

(u daljem tekstu : Ugovor)

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	
FC Proizvodnja - Nikšić	
Broj: 20-00	12344
Nikšić,	07.08.2024 god.

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore a.d., sa sjedištem u Nikšiću, u ulici Vuka Karadžića br.2, PIB 02002230, broj žiro računa: 535 - 55 - 11 kod Prve banke CG, koga zastupa mr Branislav Pejović, Izvršni rukovodilac Direkcije za finansije, računovodstvo i nabavke (u daljem tekstu : Naručilac),

i

Društvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge export - import Ađi invest, sa sjedištem u Nikšiću, Školska br. 91, PIB: 02977982, broj žiro računa 565-1607-19 kod Lovćen banke AD, koga zastupa Đorđije Miković, Izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač) sa podugovaračem:

"Refleksing" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, u ul. 4 jula 109/39, PIB 02416301, broj žiro računa 530-50351-86 kod NLB banke, koga zastupa Aleksandar Vučinić, Izvršni direktor

R

OSNOV UGOVORA:

Nakon sprovedenog otvorenog postupka (šifra postupka 73164), po tenderskoj dokumentaciji broj 50/24 od 12.04.2024. godine za nabavku radova po partijama kako slijedi: Partija 1: Građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata; Partija 2: Sanacija kamenog mosta preko rijeke Mrkošnice, na osnovu člana 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23), Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00-12314 od 31.07.2024. godine, dostavljene Ponude ponuđača Društvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge export - import Adi invest za Partiju 1, šifra ponude 106140 od 19.06.2024. godine, ugovorne strane su dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je sanacija građevinsko i građevinsko zanatsko održavanje objekata u svemu prema uslovima definisanim Ugovorom, dostavljenoj ponudi i zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije.

Izvođač će dio predmetnih radova ustupiti podizvođaču kako slijedi :

- "Refleksing" d.o.o. Podgorica, u procentualnom iznosu od 1 % ukupne ugovorene vrijednosti, a koji se odnose na rukovođenje izvođenjem elektrotehničkih radova, stavke iz finansijskog dijela ponude od 37 zaključno sa 67 i od 93 zaključno sa 103 bez nabavke materijala i opreme.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za izvedene radove iz člana 1 Ugovora bez PDV-a iznosi **41.333,7 €** (četrdesetjednahiljadatristatridesettri 70/100 Eura).

PDV po obračunskoj stopi 21% iznosi **8.680,08 €**.

Ukupna cijena za izvedene radove iz člana 1 Ugovora sa PDV-om iznosi **50.013,78 €** (pedesethiljadatrinaest 78/100 Eura).

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje za izvedene radove iz člana 1 Ugovora izvršiti kroz dvije situacije, **60-ti dan** od dana dostavljanja privremene mjesečne, odnosno okončane situacije ovjerene od strane Stručnog nadzora.

Izvođač je dužan da original privremenu mjesečnu/okončanu situaciju sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude, dostavi Stručnom nadzoru, na ovjeru i verifikaciju najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvedeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

U slučaju da Stručni nadzor ima primjedbi na podnesenu situaciju, tražiće od Izvođača da te primjedbe otkloni, u roku od 2 (dva) dana. Ukoliko Izvođač u

ostavljenom roku od 2 (dva) dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio situacije ovjeriti.

Privremenu mjesečnu/okonačanu situaciju Izvođač je dužan dostaviti na adresu Sekretarijata za nabavku, ul. Vuka Karadžića br.2 u Nikšiću, n/r Radovana Radojevića.

Način plaćanja je virmanski. Uplate će se vršiti na žiro račun Izvođača br. 565-1607-19 kod Lovćen banke AD.

III ROKOVI, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ugovora završiti u roku od 45 dana od dana uvođenja u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je HE „Perućica” - Glava Zete.

Naručilac i Izvođač će se u roku od 3 dana od dana potpisivanja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se predaja gradilišta Izvođaču na način da Naručilac :

- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora;

Na dan uvođenja Izvođača u posao sačinjava se Zapisnik o uvođenju Izvođača u posao i otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Naručilac uveo Izvođača u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac će uvesti Izvođača u posao nakon ispunjenja svih uslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu odnosno najkasnije 10 dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 5.

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IV STRUČNI NADZOR

Član 6.

Obaveza Naručioca je da obezbijedi nadzor nad izvođenjem predmetnih radova. Naručilac će na dan uvođenja Izvođača u posao pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor ovlašten je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije i dostavljene ponude.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju kontrole ne oslobađaju Izvođača od njegovih obaveza i odgovornosti za izvođenje radova u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i dostavljenom ponudom.

Član 7.

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni izvedene radove koji nijesu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog zahtjeva i nastavi sa izvođenjem radova koji nijesu u skladu sa opisom i obimom definisanim tehničkom specifikacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Izvođenje radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i ponudom, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog upozorenja od strane Stručnog nadzora.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Izvođač se obavezuje da:

- radove izvede u skladu dostavljenom Ponudom (šifra ponude 106140) od 19.06.2024. i Tehničkom specifikacijom Tenderske dokumentacije br. 50-24 od 16.05.2024. godine;
- radove izvede kvalitetno, pridržavajući se tehničkih propisa, normativa i standarda koji važe za ovu vrstu radova i da za to obezbijedi prateću dokumentaciju;
- radove izvedu stručna lica koja su navedena u dostavljenoj Ponudi;
- primijeni mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast;
- o svom trošku obezbijedi gradilište;
- da o svom trošku obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za radnike koji će biti angažovani za potrebe realizacije Ugovora;
- odmah pisanim putem obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige i građevinskog dnevnika;
- po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti mjesto izvođenja radova;
- da prisustvuje primopredaji radova;

Član 9.

Naručilac se obavezuje da:

- Izvođača uvede u posao nakon ispunjenja svih uslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu odnosno najkasnije 10 dana od dana potpisivanja ugovora;
- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju stručnog nadzora;
- obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- izvrši plaćanja prema Izvođaču na način i prema uslovima Ugovora;

VI PRIMOPREDAJA

Član 10.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Stručnog nadzora.

Naručilac se obavezuje da će, po obavještenju o završetku radova, obrazovati Komisiju za pregled i primopredaju izvršenih radova.

Ugovorne strane su u obavezi da Komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova i opreme, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Ukoliko Komisija za pregled i primopredaju izvedenih radova bude imala primjedbi na izvedene radove, Izvođač je dužan da postupi po primjedbama, u roku od pet dana od dana dobijanja primjedbi.

O obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova će se sačiniti Zapisnik o primopredaji izvedenih radova, a ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

VII GARANTNI ROK

Član 11.

Garantni rok za izvedene radove **48 mjeseci** i isti počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Izvođač je dužan da za vrijeme trajanja garantnog roka, a u roku od 5 (dana) od dana dobijanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca, o svom trošku otkloni sve uočene nedostatke.

VIII UGOVORNA KAZNA

Član 12.

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (promila) za svaki dan prekoračenja roka za završetak radova, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za izvedene radove koji su predmet Ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi sve ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

IX SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 13.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos

od 2.066,68 (dvijehiljadešezdesetšest 68/100 Eura), što čini 5% vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

Član 14.

Izvođač se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 2.066,68 (dvijehiljadešezdesetšest 68/100 Eura), što čini 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog garantnog roka definisanog u članu 11 Ugovora.

Član 15.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvođaču Garancije.

X NAČIN KOMUNICIRANJA

Član 16.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se putem ovlašćenog pružaoca poštanskih usluga i putem elektronske pošte (e-mail). Osobe zadužene za komunikaciju su :

ZA IZVOĐAČA

Ime i prezime : Đorđije Miković
Telefon : +382 69 565-669
e-mail : adjiinvest@gmail.com

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Nikola Kosović
Telefon +382 67 591 542
e-mail : nikola.kosovic@epcg.com

Zvanična komunikacija u vezi sa finansijskim pitanjima realizacije Ugovora, ostvarivaće se putem elektronske pošte, odnosno e-mail-a ili putem ovlašćenog pružaoca poštanskih usluga. Osobe zadužene za komunikaciju su :

ZA IZVOĐAČA

Ime i prezime : Đorđije Miković
Telefon : +382 69 565-669
e-mail : adjiinvest@gmail.com

ZA NARUČIOCA

Ime i prezime : Nina Nikolić
Telefon +382 40 204 169
e-mail : nina.nikolic@epcg.com

XI RASKID UGOVORA

Član 17.

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od ugovornih strana. Ukoliko ugovorne strane sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor u slučaju da Izvođač:

- ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;

- postane nesolventan ili ode u stečaj;
- nastupe okolnosti iz člana 150 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 74/19).

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako:

- Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;

Nakon raskida Ugovora, Naručilac ima pravo da :

- obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima;
- obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi odštete u slučaju kašnjenja, te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili iznose svih gubitaka i štetu koju je Naručilac pretrpio, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvršiocu. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac je dužan da eventualnu razliku isplati Izvršiocu.

XII OSTALE ODREDBE

Član 18.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere u cilju sprečavanja bilo kakvih koruptivnih radnji u toku realizacije Ugovora, u suprotnom ugovor je ništav.

Član 19.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 21.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

*Izvršni rukovodilac direkcije
za finansije, računovodstvo i nabavke*

Mr Branislav Pejović *R.R.*



IZVOĐAČ

*Društvo za proizvodnju, trgovinu,
promet i usluge export - import Ađi invest*

Izvršni direktor

Đorđije Miković



R

FINANSIJSKI DIO

Ponuđena cijena bez PDV:

41.333,7 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Rušenje postojeće tavanične drvene konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju van kruga elektrane na udaljenosti do 10 km.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI Rušenje postojeće tavanične drvene konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju van kruga elektrane na udaljenosti do 10 km.	20 m ²	45 EUR
2	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Rušenje postojećih sendvič zidova strojare sa odvozom šuta na deponiju van elektrane. Sendvič zid sastoji se iz dva sloja betonskih blokova d=12 cm između kojih je tvrda mineralna vuna debljine 10 cm. Visina objekta iznosi 2,80 m. Obračun po m' srušenog zida. Ova pozicija obuhvata i demontažu postojeće drvene i eloksirane bravarije (vrata i trokrilnog prozora) sa odlaganjem na mjestu koje odredi Investitor u krugu elektrane.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI Rušenje postojećih sendvič zidova strojare sa odvozom šuta na deponiju van elektrane. Sendvič zid sastoji se iz dva sloja betonskih blokova d=12 cm između kojih je tvrda mineralna vuna debljine 10 cm. Visina objekta iznosi 2,80 m. Obračun po m' srušenog zida. Ova pozicija obuhvata i demontažu postojeće drvene i eloksirane bravarije (vrata i trokrilnog prozora) sa odlaganjem na mjestu koje odredi Investitor u krugu elektrane.	8 m	45 EUR
3	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojeće podne obloge sa odvozom šuta na deponiju van elektrane. Pod se sastoji od antivibracione plute d=10 cm, AB ploče d=7cm i antistatik livenog poda.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža postojeće podne obloge sa odvozom šuta na deponiju van elektrane. Pod se sastoji od antivibracione plute d=10 cm, AB ploče d=7cm i antistatik livenog poda.	15 m ²	12 EUR
4	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje postojećih mozaik pločica sa postojećeg poda hale sa odvozom šuta na deponiju van kruga elektrane na udaljenosti do 10 km.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - DEMONTAŽNI RADOVI Obijanje postojećih mozaik pločica sa postojećeg poda hale sa odvozom šuta na deponiju van kruga elektrane na udaljenosti do 10 km.	10 m ²	12 EUR
5	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i izrada izolacije poda od anti-vibracione plute d=10 cm. Podloga na koju se nanosi mora biti suva, ravna i čista.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI Nabavka,	25 m ²	37 EUR

		Postavljanje parne brane između plute i betonske podloge. Plutu prije betoniranja zaštititi debelim nailonom. Ova pozicija obuhvata i pripremu podloge (izravnjanje i krpljenje eventualnih oštećenja). Obračun po m2 komplet odrađene pozicije.	transport i izrada izolacije poda od anti-vibracione plute d=10 cm. Podloga na koju se nanosi mora biti suva, ravna i čista. Postavljanje parne brane između plute i betonske podloge. Plutu prije betoniranja zaštititi debelim nailonom. Ova pozicija obuhvata i pripremu podloge (izravnjanje i krpljenje eventualnih oštećenja). Obračun po m2 komplet odrađene pozicije.		
6	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport, šalovanje, sječenje i ugradnja arm. mreže Q503-Ø8/10x10 od čelika MAR 500/560. Obračun po kg ugrađene armature.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI Nabavka materijala, transport, šalovanje, sječenje i ugradnja arm. mreže Q503-Ø8/10x10 od čelika MAR 500/560. Obračun po kg ugrađene armature.	200 kg	3 EUR
7	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport, sječenje i ugradnja armature za izradu horizontalnih i vertikalnih serklaža. Serklaž armirati sa 4RØ10 od čelika B500B i uzengijama RØ6/20 cm. Obračun po kg ugrađene armature.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI Nabavka materijala, transport, sječenje i ugradnja armature za izradu horizontalnih i vertikalnih serklaža. Serklaž armirati sa 4RØ10 od čelika B500B i uzengijama RØ6/20 cm. Obračun po kg ugrađene armature.	170 kg	3 EUR
8	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i betoniranje betonske ploče d=7-10 cm betonom marke MB25. Ova pozicija obuhvata ispitivanje i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI Nabavka, transport i betoniranje betonske ploče d=7-10 cm betonom marke MB25. Ova pozicija obuhvata ispitivanje i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona.	2,5 m3	370 EUR
9	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i zidanje sendvič zida betonskim blokovima (d=12 cm) u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Na zidovima ostaviti otvore za prozore (dimenzija prozora cca 270/115 cm) i vrata (100/210 cm). U ovu poziciju uključiti i betoniranje AB horizontalnih (34x15 cm) i 12 vertikalnih AB serklaža (12x12 cm) i nadprozorskih i nadvratnih greda (MB 25). Visina objekta cca 3,00 m. Obračun po m' sazidanog zida.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI Nabavka materijala i zidanje sendvič zida betonskim blokovima (d=12 cm) u produžnom malteru razmjere 1:2:6. Na zidovima ostaviti otvore za prozore (dimenzija prozora cca 270/115 cm) i vrata (100/210 cm). U ovu poziciju uključeno i betoniranje AB horizontalnih (34x15 cm) i 12 vertikalnih	11 m1	45 EUR

			AB serklaža (12x12 cm) i nadprozorskih i nadvratnih greda (MB 25). Visina objekta cca 3,00 m. Obračun po m' sazidanog zida.		
10	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI	Nabavki, transport i izrada izolacije sendvič zidova izolacionom plutom d=10 cm. Pluta se za zid lijepi jednokomponentnim poliuretanskim lijepkom i mehanički se prišvrćuje. Način ugradnje prema upustou proizvođača. Obračun po m2 ugrađene plute. 2	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI Nabavki, transport i izrada izolacije sendvič zidova izolacionom plutom d=10 cm. Pluta se za zid lijepi jednokomponentnim poliuretanskim lijepkom i mehanički se prišvrćuje. Način ugradnje prema upustou proizvođača. Obračun po m2 ugrađene plute. 2	25 m ²	37 EUR
11	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI	Malterisanje svih unutrašnjih i spoljašnjih zidova produžnim malterom 1:3:9. Obračun po m2.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ZIDARSKI RADOVI Malterisanje svih unutrašnjih i spoljašnjih zidova produžnim malterom 1:3:9. Obračun po m2.	60 m ²	15 EUR
12	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TESARSKI RADOVI	Nabavka, transport i izrada tavanične drvene konstrukcije sa istovremenim postavljanjem brodskog poda d=2,5 cm kao krovne obloge sa adekvatnom zaštitom u vidu premaza sa gornje strane. Svi drveni dijelovi konstrukcije su od čamovog drveta kvaliteta II dimenzija - poprečni presjek 12x15 cm. Građu proo bajcovati pa onda premazati staklenom vodom zbog otpornosti na požar. Ukupna dužina drovenih greda cca 60 m. Tavanicu izolovati sa dva sloja polietilenske folije i mineralnom vunom d=15 cm. Tavanicu sa donje strane obložiti gipsanim kartonskim pločama koje se zašrafljuju za podkonstrukciju od plafonskih CD profila. Opšivka tavanične konstrukcije gipsanim pločama u cijeloj dužini. Obračun po m2 komplet odrađene pozicije po bruto osnovi objekta.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TESARSKI RADOVI Nabavka, transport i izrada tavanične drvene konstrukcije sa istovremenim postavljanjem brodskog poda d=2,5 cm kao krovne obloge sa adekvatnom zaštitom u vidu premaza sa gornje strane. Svi drveni dijelovi konstrukcije su od čamovog drveta kvaliteta II dimenzija - poprečni presjek 12x15 cm. Građu proo bajcovati pa onda premazati staklenom vodom zbog otpornosti na požar. Ukupna dužina drovenih greda cca 60 m. Tavanicu izolovati sa dva sloja polietilenske folije i mineralnom vunom d=15 cm. Tavanicu sa donje strane obložiti gipsanim kartonskim pločama koje se zašrafljuju za podkonstrukciju od plafonskih CD profila. Opšivka tavanične konstrukcije gipsanim pločama u cijeloj dužini. Obračun po m2 komplet odrađene pozicije po bruto osnovi objekta.	31 m ²	80 EUR

h

13	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_{w} \geq 35$ dB. Vrata sadrže staklenu ispunu u gornjoj polovini sa staklo paketom 4+9+4+9+4 mm. Dimenzija vrata 100x210 cm.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_{w} \geq 35$ dB. Vrata sadrže staklenu ispunu u gornjoj polovini sa staklo paketom 4+9+4+9+4 mm. Dimenzija vrata 100x210 cm.	1 kom.	800 EUR
14	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila. Vrata sadrže staklenu ispunu u gornjoj polovini. Dimenzija vrata 80x210 cm.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila. Vrata sadrže staklenu ispunu u gornjoj polovini. Dimenzija vrata 80x210 cm.	1 kom.	700 EUR
15	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_{w} \geq 35$ dB. . Dimenzija vrata 105x230 cm.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI Nabavka i montaža vrata od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_{w} \geq 35$ dB. . Dimenzija vrata 105x230 cm.	1 kom.	900 EUR
16	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI	Nabavka i montaža trokrilnih prozora (fiksna krila) od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_{w} \geq 40$ dB. Staklo paket 4+9+4+9+4 mm. U cijenu novih prozora uračunati izradu i montažu odgovarajućih-pripadajućih aluminijskih solabanka. Dimenzije prozora 270x115 cm.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - BRAVARSKI RADOVI Nabavka i montaža trokrilnih prozora (fiksna krila) od aluminijskih profila specijalne klase prema zvučnoj izolaciji $R_{w} \geq 40$ dB. Staklo paket 4+9+4+9+4 mm. U cijenu novih prozora uračunati izradu i montažu odgovarajućih-pripadajućih aluminijskih solabanka. Dimenzije prozora 270x115 cm.	1 kom.	700 EUR
17	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih zidova mrežicom i ljeplom u dva sloja na prethodno nanešenoj podlozi.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI Oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih zidova mrežicom i ljeplom u dva sloja na prethodno nanešenoj podlozi.	100 m ²	20 EUR
18	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Gletovanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova u dva sloja sa brušenjem.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI Gletovanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova u dva sloja sa	100 m ²	8 EUR

			brušenjem.		
19	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Nanošenje završnog premaza u dva sloja visokokvalitetnom perivom unutrašnjom zidnom bojom na osnovi vodene disperzije, koja je otporna na čišćenje običnim i dezinfekcionim sredstvima (JUPOL Latex matt ili ekvivalent) u boji koju odredi Investitor. Ova pozicija obuhvata i nanošenje osnovnog premaza koji ima funkciju veznog mosta između podloge i završnog premaza.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI Nanošenje završnog premaza u dva sloja visokokvalitetnom perivom unutrašnjom zidnom bojom na osnovi vodene disperzije, koja je otporna na čišćenje običnim i dezinfekcionim sredstvima (JUPOL Latex matt) u boji koju odredi Investitor. Ova pozicija obuhvata i nanošenje osnovnog premaza koji ima funkciju veznog mosta između podloge i završnog premaza.	100 m ²	10 EUR
20	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - PODOPOLAGAČKI RADOVI	Izrada antistatik poda na bazi epoksida. Podloga antistatik poda mora biti glatka i ravna, i u potpunosti iznivelisana, suva i bez prisustva ikakvih stranih čestica. Prije ugradnje na betonskoj podlozi obaviti testove na vlagu (procenat vlage ne bi smijeo da prelazi 3% po CM metodi).	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - PODOPOLAGAČKI RADOVI Izrada antistatik poda na bazi epoksida. Podloga antistatik poda mora biti glatka i ravna, i u potpunosti iznivelisana, suva i bez prisustva ikakvih stranih čestica. Prije ugradnje na betonskoj podlozi obaviti testove na vlagu (procenat vlage ne bi smijeo da prelazi 3% po CM metodi).	23 m ²	70 EUR
21	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka materijala i zidanje šanka od YTONG bloka d=20 cm visine 130 cm i dužine 235 cm. Za zidanje koristiti bijeli tankoslojni malter za zidove od YTONG blokova. Završna obrada tako sazidanog šanka mrežicom i ljeplom u dva sloja. Radna ploča na šanku od univera d=38 mm otporna na grebanje, toplotu, habanje i hemijska sredstva. Dimenzije radne ploče 235x40 cm.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka materijala i zidanje šanka od YTONG bloka d=20 cm visine 130 cm i dužine 235 cm. Za zidanje koristiti bijeli tankoslojni malter za zidove od YTONG blokova. Završna obrada tako sazidanog šanka mrežicom i ljeplom u dva sloja. Radna ploča na šanku od univera d=38 mm otporna na grebanje, toplotu, habanje i hemijska sredstva. Dimenzije radne ploče 235x40 cm.	1 komplet	800 EUR
22	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka materijala i montaža pregradnog zida (d=10 cm) obostrano obložen obloženi protivpožarnim gips-kartonskim pločama (d=12,5 mm) koje se postavljaju na standardnoj PC	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka materijala i montaža pregradnog zida (d=10 cm) obostrano obložen obloženi	6 m ²	55 EUR

h

		podkonstrukciji od odgovarajućih profila (koji uključuju profile za ugradnju aluminijskih vrata) sa ispunom od kamene vune. Ova pozicija obuhvata gletovanje kao i bandažiranje spojeva.	protivpožarnim gips-kartonskim pločama ($d=12,5$ mm) koje se postavljaju na standardnoj PC podkonstrukciji od odgovarajućih profila (koji uključuju profile za ugradnju aluminijskih vrata) sa ispunom od kamene vune. Ova pozicija obuhvata gletovanje kao i bandažiranje spojeva.		
23	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i montaža kombinovanog frižidera, u bijeloj boji, približnih dimenzija ($V \times \text{Š} \times D$) 150 x 55 x 57 cm. Energetski razred A+. Neto zapremina zamrzivača cca 45 L, neto zapremina frižidera cca 170 L.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka i montaža kombinovanog frižidera, u bijeloj boji, približnih dimenzija ($V \times \text{Š} \times D$) 150 x 55 x 57 cm. Energetski razred A+. Neto zapremina zamrzivača cca 45 L, neto zapremina frižidera cca 170 L.	1 kom.	600 EUR
24	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i montaža donjih kuhinjskih elemenata sa radnom pločom od univera, debljine 38 mm, otporne na grebanje, toplotu, habanje i hemijska sredstva. Ova pozicija obuhvata izradu donjih kuhinjskih elemenata sa fiokama u gornjem dijelu, od univera 18 mm, sa frontovima od akrilnog medijapana u mat varijanti u dezenu po izboru Investitora. Donje kuhinjske elemente predviđeti sa jednom policom od univera debljine 18 mm. Mehanizmi zatvaranja frontova sa usporivačem. Po sredini predviđeti ugradnu rernu zapremine 57 l, boja inox sa premazom protiv otisaka prstiju, energetske klase A i ugradnu nezavisnu staklokeramičku ploču ugradnih mjera cca. 56x4,5x50 cm, broj grijnih zona 4 indukcijske sa komandama na dodir. Dimenzije : cca. 120x86x60 cm (donji kuhinjski elementi sa radnom pločom) + 60x86x60 (ugradna rerna i ploča) + 120x86x60 (donji kuhinjski elementi sa radnom pločom). Tačne dimenzije uzeti na licu mjesta.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka materijala, izrada i montaža donjih kuhinjskih elemenata sa radnom pločom od univera, debljine 38 mm, otporne na grebanje, toplotu, habanje i hemijska sredstva. Ova pozicija obuhvata izradu donjih kuhinjskih elemenata sa fiokama u gornjem dijelu, od univera 18 mm, sa frontovima od akrilnog medijapana u mat varijanti u dezenu po izboru Investitora. Donje kuhinjske elemente predviđeti sa jednom policom od univera debljine 18 mm. Mehanizmi zatvaranja frontova sa usporivačem. Po sredini predviđeti ugradnu rernu zapremine 57 l, boja inox sa premazom protiv otisaka prstiju, energetske klase A i ugradnu nezavisnu staklokeramičku ploču ugradnih mjera cca. 56x4,5x50 cm, broj grijnih zona 4 indukcijske sa komandama na dodir. Dimenzije : cca. 120x86x60 cm (donji kuhinjski elementi sa radnom pločom) + 60x86x60 (ugradna rerna i ploča) + 120x86x60 (donji kuhinjski elementi sa radnom pločom). Tačne dimenzije	1 komplet	2.500 EUR

			uzeti na licu mjesta.		
25	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka, ugradnja i montaža samostojećeg kuhinjskog aspiratora Max snage odvođenja vazduha do 500 m³/h, širine 60 cm. Ova pozicija obuhvata i nabavku izduvnog crijeva kao i odvod istog van objekata.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka, ugradnja i montaža samostojećeg kuhinjskog aspiratora Max snage odvođenja vazduha do 500 m³/h, širine 60 cm. Ova pozicija obuhvata i nabavku izduvnog crijeva kao i odvod istog van objekata.	1 kom.	400 EUR
26	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i ugradnja radnog stola. Sto će se oslanjati na tri betonska oslonca dimenzija d=12 cm visine 70 cm. Ploča stola od punog čamovog drveta d=5 cm. Ova pozicija obuhvata farbanje i lakiranje ploče. Dimenzije ploče: 335x55 cm; 100x40 cm. Tačne dimenzije uzeti na licu mjesta.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka i ugradnja radnog stola. Sto će se oslanjati na tri betonska oslonca dimenzija d=12 cm visine 70 cm. Ploča stola od punog čamovog drveta d=5 cm. Ova pozicija obuhvata farbanje i lakiranje ploče. Dimenzije ploče: 335x55 cm; 100x40 cm. Tačne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1 komplet	700 EUR
27	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka dvosjeda dimenzija ŠIRINAxDUBINAxVISINA 174x100x80 cm. Presvlaka od štofa u boji koju treba usaglasiti sa Investitorom. Model ANGELINA, proizvođač SIMPO ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka dvosjeda dimenzija ŠIRINAxDUBINAxVISINA 174x100x80 cm. Presvlaka od štofa u boji koju treba usaglasiti sa Investitorom. Model ANGELINA, proizvođač SIMPO.	1 kom.	800 EUR
28	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka trosjeda dimenzija ŠIRINAxDUBINAxVISINA 214x100x80 cm. U trosjed je ugrađen mehanizam na razvlačenje sa dušekom koji može da se razvuče u ležaj. Presvlaka od štofa u boji koju treba usaglasiti sa Investitorom. Model ANGELINA, proizvođač SIMPO ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka trosjeda dimenzija ŠIRINAxDUBINAxVISINA 214x100x80 cm. U trosjed je ugrađen mehanizam na razvlačenje sa dušekom koji može da se razvuče u ležaj. Presvlaka od štofa u boji koju treba usaglasiti sa Investitorom. Model ANGELINA, proizvođač SIMPO.	1 kom.	900 EUR
29	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i montaža klub stola dimenzija ŠxDxV 80x80x45 cm. Boju stola usaglasiti prema namještaju.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka i montaža klub stola dimenzija ŠxDxV 80x80x45 cm. Boju stola usaglasiti	1 kom.	400 EUR

			prema namještaju.		
30	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI	Nabavka i montaža zavjese sa rolo mehanizmom u istom dezeniu kao i postojeća zavjesa u prostoriji. Dimenzije 255*180 cm	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - OSTALI RADOVI Nabavka i montaža zavjese sa rolo mehanizmom u istom dezeniu kao i postojeća zavjesa u prostoriji. Dimenzije 255*180 cm	1 kom.	400 EUR
31	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Priključnica 2M, 16A/250V, sa zaštitom, kataloški broj 17649, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Priključnica 2M, 16A/250V, sa zaštitom, kataloški broj 17649, proizvođač: TEM.	19 kom.	7 EUR
32	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Priključnica 1M, 16A/250V sa zaštitom. Kataloški broj: 17686, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Priključnica 1M, 16A/250V sa zaštitom. Kataloški broj: 17686, proizvođač: TEM.	4 kom.	5,5 EUR
33	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Tropolna priključnica 16A/440V sa nosačem i okvirom, kataloški broj: AC602.000 proizvođač: ALING-CONEL ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Tropolna priključnica 16A/440V sa nosačem i okvirom, kataloški broj: AC602.000 proizvođač: ALING-CONEL.	1 kom.	20 EUR
34	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 2M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24236 proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Nosači 2M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24236 proizvođač: TEM.	2 kom.	2 EUR
35	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 3M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24232, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Nosači 3M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24232, proizvođač: TEM	1 kom.	2,7 EUR
36	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 4M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24233, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Nosači 4M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24233, proizvođač: TEM	3 kom.	3,4 EUR
37	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosači 7M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24234, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Nosači 7M, pričvršćivanje pomoću šarafa, kataloški broj: 24234, proizvođač: TEM	4 kom.	4 EUR

38	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 2M, kataloški broj: 15108, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Ugradna kutija 2M, kataloški broj: 15108, proizvođač: TEM	2 kom.	5 EUR
39	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 3M, kataloški broj: 15234, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Ugradna kutija 3M, kataloški broj: 15234, proizvođač: TEM	1 kom.	6 EUR
40	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 4M, kataloški broj: 15235, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Ugradna kutija 4M, kataloški broj: 15235, proizvođač: TEM	3 kom.	6,5 EUR
41	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna kutija 7M, kataloški broj: 15236, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Ugradna kutija 7M, kataloški broj: 15236, proizvođač: TEM	4 kom.	7 EUR
42	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 2M, Soft, kataloški broj: 24253, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Okvir 2M, Soft, kataloški broj: 24253, proizvođač: TEM	2 kom.	3 EUR
43	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 3M, Soft, kataloški broj: 24237, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Okvir 3M, Soft, kataloški broj: 24237, proizvođač: TEM	1 kom.	3,5 EUR
44	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 4M, Soft, kataloški broj: 24238, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Okvir 4M, Soft, kataloški broj: 24238, proizvođač: TEM	3 kom.	4 EUR
45	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 7M, Soft, kataloški broj: 24239, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Okvir 7M, Soft, kataloški broj: 24239, proizvođač: TEM	4 kom.	5 EUR
46	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Jednopolni prekidač 1M, kataloški broj: 15222, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Jednopolni prekidač 1M, kataloški broj: 15222, proizvođač: TEM	4 kom.	5,2 EUR
47	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Automatski jednopolni osigurač 6A, klasa B, kataloški broj: 002111512, proizvođač: ETL ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	3 kom.	6 EUR

			Automatski jednapolni osigurač 6A, klasa B, katalogski broj: 002111512, proizvođač ETI		
48	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Automatski jednapolni osigurač 16A, klasa B, katalogski broj: 002111516, proizvođač: ETI ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Automatski jednapolni osigurač 16A, klasa B, katalogski broj: 002111516, proizvođač: ETI	7 kom.	6 EUR
49	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Automatski tropolni osigurač 16A, klasa B, katalogski broj: 002115516, proizvođač ETI ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Automatski tropolni osigurač 16A, klasa B, katalogski broj: 002115516, proizvođač ETI	1 kom.	30 EUR
50	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Ugradna razvodna tabla za 12 osigurača, tip: ECT12PT, katalogski broj: 001101001, proizvođač: ETI ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Ugradna razvodna tabla za 12 osigurača, tip: ECT12PT, katalogski broj: 001101001, proizvođač: ETI	1 kom.	40 EUR
51	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nadgradni LED panel 600 x 600 mm, 36W, 4000K, 4300lm, proizvođač: Osram ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Nadgradni LED panel 600 x 600 mm, 36W, 4000K, 4300lm, proizvođač: Osram	1 kom.	70 EUR
52	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Anti-panik svjetiljka, 3W, 100lm, minimalna vidljiva distanca 15m, 3h rada u anti-panik modu, proizvođač: Olympia Electronics ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Anti-panik svjetiljka, 3W, 100lm, minimalna vidljiva distanca 15m, 3h rada u anti-panik modu, proizvođač: Olympia Electronics	1 kom.	47 EUR
53	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nadgradni led panel 18W, 4000K, 1260Lm, 225x225, proizvođač: Osram ledvance ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Nadgradni led panel 18W, 4000K, 1260Lm, 225x225, proizvođač: Osram ledvance	4 kom.	40 EUR
54	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Nosač 1M, NM10, pričvršćivanje pomoću šarafa, katalogski broj: 24235, proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Nosač 1M, NM10, pričvršćivanje pomoću šarafa, katalogski broj: 24235, proizvođač: TEM	1 kom.	2 EUR
55	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Okvir 1M, OL10PW, proizvođač Tem ili ekvivalent.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Okvir 1M, OL10PW, proizvođač	1 kom.	3 EUR

			Tem		
56	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI	Instalacioni kabalovi i sitni montažni materijal.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - ELEKTRO RADOVI Instalacioni kabalovi i sitni montažni materijal.	1 paušal	100 EUR
57	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 75m, komada 1, (za KVM vezu sa Klijentom 3 u monitoring sobi).	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 75m, komada 1, (za KVM vezu sa Klijentom 3 u monitoring sobi).	75 m	2,2 EUR
58	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 50m, komada 1, (kao rezerva za vezu sa serverskom prostorijom).	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 50m, komada 1, (kao rezerva za vezu sa serverskom prostorijom).	50 m	2,2 EUR
59	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 100m, komada 2, (jedan za internet vezu sa VF prostorijom, a jedan kao rezerva takođe sa VF prostorijom).	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Mrežni kabal: S/FTP cat.6A kabl, low smoke zero halogen (LSZH), 4 para upredenih parica, 23 AWG sa PE izolacijom dužine 100m, komada 2, (jedan za internet vezu sa VF prostorijom, a jedan kao rezerva takođe sa VF prostorijom).	200 m	2,2 EUR
60	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Telefonski kabl (iz VF prostorije do strojare).	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Telefonski kabl (iz VF prostorije do strojare).	100 m	2,2 EUR
61	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Koaksijalni kabl RG6U 75 oma (za kablovsku televiziju od satelitske antene do strojare).	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Koaksijalni kabl RG6U 75 oma (za kablovsku televiziju od	120 m	2 EUR

			<i>satelitske antene do strojare).</i>		
62	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Bužir crijevo savitljivo PVC 32 mm.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Bužir crijevo savitljivo PVC 32 mm.	100 m	0,5 EUR
63	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Ugradni modul RJ45 za kabl cat. 6A.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Ugradni modul RJ45 za kabl cat. 6A.	4 kom.	12 EUR
64	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica komunikaciona RJ 45 8/8 Cat 6 1M.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Priključnica komunikaciona RJ 45 8/8 Cat 6 1M.	4 kom.	12 EUR
65	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica telefonska RJ 12 6/4 1M.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Priključnica telefonska RJ 12 6/4 1M.	1 kom.	8 EUR
66	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica antenska 1M SAT F konekcija	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Priključnica antenska 1M SAT F konekcija	1 kom.	16 EUR
67	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE	Priključnica 2M 2P+E sa zaštitom.	ADAPTACIJA STROJARSKE KUĆICE U MAŠINSKOJ HALI - TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE Priključnica 2M 2P+E sa zaštitom.	5 kom.	9 EUR
68	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojećih sanitarija (WC šolja sa vodokotlićem, umivaonik sa česmom, plakar-ogledalo, sušač za ruke i držači toalet papira i ubrusa) iz dva WC-a sa odlaganjem na mjesto koje odredi Naručilac unutar objekta.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža postojećih sanitarija (WC šolja sa vodokotlićem, umivaonik sa česmom, plakar-ogledalo, sušač za ruke i držači toalet papira i ubrusa) iz dva WC-a sa odlaganjem na mjesto koje odredi Naručilac unutar objekta.	1 paušal	200 EUR
69	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža metalne aluminijske bravarije vrata sa štokovima i odlaganje na mjesto koje odrediti Naručilac unutar objekta.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža metalne aluminijske bravarije vrata sa štokovima i odlaganje na mjesto koje odrediti Naručilac unutar	4 kom.	50 EUR

			objekta.		
70	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža postojeće aluminijumske staklene stijene dim.1,20*1,1m	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža postojeće aluminijumske staklene stijene dim.1,20*1,1m	1 kom.	150 EUR
71	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje podnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - DEMONTAŽNI RADOVI Obijanje podnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	9 m ²	10 EUR
72	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje zidnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - DEMONTAŽNI RADOVI Obijanje zidnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	45 m ²	10 EUR
73	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - DEMONTAŽNI RADOVI	Štemanje šliceva u zidu i podu za vodovodnu i kanalizacionu instalaciju i montaža nove kanalizacione i vodovodne instalacije sa svim neophodnim elementima. Razvod instalacija izvesti u skladu sa postojećom shemom uz instalaciju tople vode sa novomontiranog bojlera.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - DEMONTAŽNI RADOVI Štemanje šliceva u zidu i podu za vodovodnu i kanalizacionu instalaciju i montaža nove kanalizacione i vodovodne instalacije sa svim neophodnim elementima. Razvod instalacija izvesti u skladu sa postojećom shemom uz instalaciju tople vode sa novomontiranog bojlera.	1 paušal	300 EUR
74	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - PODOPOLAGAČKI RADOVI	Izrada cementne košuljice, potvrđene gustine 2100 kg/m ³ , koja zadovoljava maksimalno opterećenja ploče <1.5kN/m ² , sa polipropilenskim vlaknima. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton njegovati. Kosuljica se postavlja na površini na kojoj se naknadno postavlja keramika.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - PODOPOLAGAČKI RADOVI Izrada cementne košuljice, potvrđene gustine 2100 kg/m ³ , koja zadovoljava maksimalno opterećenja ploče <1.5kN/m ² , sa polipropilenskim vlaknima. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton njegovati. Kosuljica se postavlja na površini na kojoj se naknadno postavlja keramika.	9 m ²	15 EUR
75	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i ugradnja hidroizolacije podova i zidova sa dvokomponentnom hidroizolacijom Sika 150 ili slično. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Prije samog nanošenja materijala obezbijediti podlogu	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - PODOPOLAGAČKI RADOVI Nabavka materijala, transport i ugradnja hidroizolacije podova i zidova sa	15 m ²	30 EUR

		bez prisustva prašine, predhodnih premaza, tragova masti, rđe, boje i ostalih materijala koji mogu negativno uticati na atheziju nanijete hidroizolacije na podlogu. Nanošenje prvog sloja korišćenjem nazubljenog gletera. Po sušenju prvog sloja nanosi se drugi sloj upotrebom ravnog gletera. Maksimalna preporučena debljina po sloju iznosi 2 mm.	dvokomponentnom hidroizolacijom Sika 150. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Prije samog nanošenja materijala obezbijediti podlogu bez prisustva prašine, predhodnih premaza, tragova masti, rđe, boje i ostalih materijala koji mogu negativno uticati na atheziju nanijete hidroizolacije na podlogu. Nanošenje prvog sloja korišćenjem nazubljenog gletera. Po sušenju prvog sloja nanosi se drugi sloj upotrebom ravnog gletera. Maksimalna preporučena debljina po sloju iznosi 2 mm.		
76	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - BRAVARSKI RADOVI	Izrada i montaža aluminijske fasadne bravarije - vrata dim. 09*2,1m od aluminijskih profila sa termoprekidom opremljene kvalitetnim okovom u boji po zahtjevu Naručioca. U cijenu uračunati zidarsku obradu oko otvora.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - BRAVARSKI RADOVI Izrada i montaža aluminijske fasadne bravarije - vrata dim. 09*2,1m od aluminijskih profila sa termoprekidom opremljene kvalitetnim okovom u boji po zahtjevu Naručioca. U cijenu uračunato zidarsku obradu oko otvora.	4 kom.	800 EUR
77	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - BRAVARSKI RADOVI	Izrada i montaža aluminijske fasadne stijene dim. 1,1 * 0,8 m od aluminijskih profila sa staklenom ispunom. U cijenu uračunati zidarsku obradu oko otvora.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - BRAVARSKI RADOVI Izrada i montaža aluminijske fasadne stijene dim. 1,1 * 0,8 m od aluminijskih profila sa staklenom ispunom. U cijenu uračunati zidarsku obradu oko otvora.	1 kom.	500 EUR
78	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja keramike na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16 ili slično. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm². Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi - Podna protivklizna položica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - KERAMIČARSKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja keramike na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm². Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi - Podna protivklizna položica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora.	9 m²	35 EUR

79	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja keramike na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16 ili slično. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm ² . Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi - Zidna pločica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - KERAMIČARSKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja keramike na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm ² . Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi - Zidna pločica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora.	45 m ²	35 EUR
80	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - FARBARSKI RADOVI	Izrada spušenog plafona od gipskartonskih aqua ploča na standardnoj metalnoj podkonstrukciji (dim. 2,8*1,6m i dim.3,0*2,8m) kao i izrada zida iznad novougrađene staklene stijene dim. 1,1*0,5m . U cijenu uračunati i izradu spojeva bandaž trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukciju i pribor za vješanje. Cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - FARBARSKI RADOVI Izrada spušenog plafona od gipskartonskih aqua ploča na standardnoj metalnoj podkonstrukciji (dim. 2,8*1,6m i dim.3,0*2,8m) kao i izrada zida iznad novougrađene staklene stijene dim. 1,1*0,5m . U cijenu uračunata i izradu spojeva bandaž trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukciju i pribor za vješanje. Cijenom obuhvaćena sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki.	13 m ²	40 EUR
81	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SUVOMONTAŽNI RADOVI	Bojenje unutrašnjih zidova akrilnom bojom, tipa lateks visoko otpornom perivom sa prethodnim gletovanjem poligitom, u dva sloja, kao priprema za molersko farbarske radove.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SUVOMONTAŽNI RADOVI Bojenje unutrašnjih zidova akrilnom bojom, tipa lateks visoko otpornom perivom sa prethodnim gletovanjem poligitom, u dva sloja, kao priprema za molersko farbarske radove.	13 m ²	9 EUR
82	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SUVOMONTAŽNI RADOVI	Fasaderski radovi- nanošenje bavalita u postojećoj boji na prethodno pripremljenu podlogu.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SUVOMONTAŽNI RADOVI Fasaderski radovi- nanošenje bavalita u postojećoj boji na prethodno pripremljenu podlogu.	1,5 m ²	30 EUR
83	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Montaža postojećih, prethodno demontiranih sanitarija.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE Montaža postojećih, prethodno demontiranih sanitarija.	1 komplet	200 EUR

84	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Nabavka i montaža sušaća za ruke inoxa min snage 2000 W.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE Nabavka i montaža sušaća za ruke inoxa min snage 2000 W.	3 kom.	350 EUR
85	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Nabavka i montaža stojeće baterije za umivaonik za toplu i hladnu vodu.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE Nabavka i montaža stojeće baterije za umivaonik za toplu i hladnu vodu.	2 kom.	100 EUR
86	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE	Nabavka i ugradnja protočnog bojlera snage 2 kW, za pripremu sanitarnu tople vode, sa mogućnošću montaže ispod umivaonika, proizvođač Bosch proizvod Tronic 4000 ET ili ekvivalentno.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - SANITARIJE Nabavka i ugradnja protočnog bojlera snage 2 kW, za pripremu sanitarnu tople vode, sa mogućnošću montaže ispod umivaonika, proizvođač Bosch proizvod Tronic 4000 ET.	2 kom.	300 EUR
87	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Demontaža postojećih sanitarija (umivaonik sa česmom, ogledalo) sa odlaganjem na mjesto koje odredi Naručilac unutar objekta.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET Demontaža postojećih sanitarija (umivaonik sa česmom, ogledalo) sa odlaganjem na mjesto koje odredi Naručilac unutar objekta.	1 komplet	100 EUR
88	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Demontaža- obijanje zidnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET Demontaža- obijanje zidnih keramičkih pločica sa odvozom šuta na deponiju	12 m ²	10 EUR
89	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Suvomontažni radovi- Izrada maske dim. 0,15*0,15m visine h=2,8m za skrivanje vertikalnih vodovodnih i kanalizacionih cijevi. U cijenu uračunati i izradu spojeva bandaż trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva i odgovarajuće podkonstrukcije.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET Suvomontažni radovi- Izrada maske dim. 0,15*0,15m visine h=2,8m za skrivanje vertikalnih vodovodnih i kanalizacionih cijevi. U cijenu uračunati i izrada spojeva bandaż trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva i odgovarajuće podkonstrukcije.	1 komplet	150 EUR
90	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Izrada spušenog plafona od gipskartonskih aqua ploča na standardnoj metalnoj podkonstrukciji. U cijenu uračunati i izradu spojeva bandaż trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukciju i pribor za vješanje. Cijenom obuhvatiti	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET Izrada spušenog plafona od gipskartonskih aqua ploča na standardnoj metalnoj podkonstrukciji. U cijenu uračunati i izradu spojeva	5 m ²	60 EUR

		sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki. Ova pozicija obuhvata i završnu molersko farbarsku obradu spušenog plafona.	bandaž trakama, te kitovanje i gletovanje spojeva, podkonstrukciju i pribor za vješanje. Cijenom obuhvaćena sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki. Ova pozicija obuhvata i završnu molersko farbarsku obradu spušenog plafona.		
91	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Nabavka, transport i ugradnja keramike (zidna pločica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora) na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16 ili slično. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm². Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET Nabavka, transport i ugradnja keramike (zidna pločica I klase, veličine boje i tona prema izboru Investitora) na lijepku adekvatnom za ovu vrstu obloge prema uputstvu proizvođača. Keramika se postavlja na fleksibilnom cementnom ljepilu tipa CM16. Čvrstoća prijanjanja veća od 2,5 kN/mm². Fugovanje 2mm se vrši masom otpornom na buđi.	24 m²	35 EUR
92	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET	Nabavka transport i montaža komplet umivaonika. Komplet se sastoji od keramičkog umivaonika Premium 60 dimenzija 60 x 47 cm, prve klase sa niklovanim sifonom sa ispustom d = 32 mm, univerzalnom fiksnom pietom bez prelića, cesmom za lavabo za ugradnju na zidu, ogledalom 75 cm, držačem za ubrus, dispanezom za sapun, radna ploča i kabinet po izboru investitora. U cijenu je uračunata i bitveni materijal za spajanje i povezivanje na instalacije. Obračun po komadu.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - UNUTRAŠNJI TOALET Nabavka transport i montaža komplet umivaonika. Komplet se sastoji od keramičkog umivaonika Premium 60 dimenzija 60 x 47 cm, prve klase sa niklovanim sifonom sa ispustom d = 32 mm, univerzalnom fiksnom pietom bez prelića, cesmom za lavabo za ugradnju na zidu, ogledalom 75 cm, držačem za ubrus, dispanezom za sapun, radna ploča i kabinet po izboru investitora. U cijenu je uračunata i bitveni materijal za spajanje i povezivanje na instalacije. Obračun po komadu.	1 kom	500 EUR
93	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i isporuka instalacionog kabla PP00 3x1.5 mm²	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Nabavka i isporuka instalacionog kabla PP00 3x1.5 mm²	50 m	2 EUR
94	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i isporuka instalacionog kabla PP00 3x2.5 mm²	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Nabavka i	50 m	1,2 EUR

R

			isporuka instalacionog kabela PP00 3x2.5 mm2		
95	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za instalacije osvjetljenja u WC-u (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalica za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Postavljanje kablova za instalacije osvjetljenja u WC-u (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalica za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1 paušal	50 EUR
96	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kabela za napajanje postojećih ogledala (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalica za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Postavljanje kabela za napajanje postojećih ogledala (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalica za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1 paušal	50 EUR
97	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kabela za napajanje anti panik svjetiljki (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalica za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Postavljanje kabela za napajanje anti panik svjetiljki (napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalica za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	1 paušal	50 EUR
98	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Postavljanje kablova za instalacije opšte potrošnje u WC-u (3 sušača za ruke i 3 bojlera, napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalica za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUČICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Postavljanje kablova za instalacije opšte potrošnje u WC-u (3 sušača za ruke i 3 bojlera, napajanje je obezbijeđeno iz postojeće razvodne kutije). Kako potrebni kablovi moraju biti postavljeni pod malter	1 paušal	200 EUR

			potrebno je štemovanje/ukopavanje kanalicama za postavljanje kablova na pozicijama koje odredi Naručilac.		
99	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog prekidača za rasvjetu koji sadrži: nosač 2M s nožicama za montažu u kutiju 60mm sa nožicama, montažnu kutiju 60 mm, dvije jednopolne sklopke 1M 16A, 250V tip SM10, dekorativni okvir 2M (OL10PW), proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog prekidača za rasvjetu koji sadrži: nosač 2M s nožicama za montažu u kutiju 60mm sa nožicama, montažnu kutiju 60 mm, dvije jednopolne sklopke 1M 16A, 250V tip SM10, dekorativni okvir 2M (OL10PW), proizvođač: TEM.	3 kom.	15 EUR
100	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja modularne priključnice (za priključenje bojlera) koja sadrži: nosač 2M s nožicama za montažu u kutiju 60mm sa nožicama, montažnu kutiju 60mm, priključnicu VM10 sa zaštitnim kontaktom, dekorativni okvir 2M (OL10PW), proizvođač: TEM ili ekvivalent.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Nabavka, isporuka i ugradnja modularne priključnice (za priključenje bojlera) koja sadrži: nosač 2M s nožicama za montažu u kutiju 60mm sa nožicama, montažnu kutiju 60mm, priključnicu VM10 sa zaštitnim kontaktom, dekorativni okvir 2M (OL10PW), proizvođač: TEM	3 kom.	15 EUR
101	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja led plafonskih ugradnih svjetiljki u WC-u, stepenu zaštite IP 44, temperatura boje 4000K, proizvođač: Osram ili ekvivalent.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Nabavka, isporuka i ugradnja led plafonskih ugradnih svjetiljki u WC-u, stepenu zaštite IP 44, temperatura boje 4000K, proizvođač: Osram	6 kom.	40 EUR
102	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI	Nabavka, isporuka i ugradnja led anti panik svjetiljki u zaštiti minimalno IP42, snage maksimalno 3W, svjetlosni fluks minimalno 220lm, autonomija baterija od minimalno 3 časa rada, mogućnost ugradnje na zid i plafon, proizvođač: Olympia Electronics ili ekvivalent.	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI Nabavka, isporuka i ugradnja led anti panik svjetiljki u zaštiti minimalno IP42, snage maksimalno 3W, svjetlosni fluks minimalno 220lm, autonomija baterija od minimalno 3 časa rada, mogućnost ugradnje na zid i plafon, proizvođač: Olympia Electronics	3 kom.	47 EUR
103	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI	Nabavka, isporuka i ugradnja senzorskog sušića za ruke 1800W, 220VAC, bijele boje, tip: BO2702, proizvođač:	ADAPTACIJA TOALETA U UPRAVNOJ ZGRADI HE "PERUĆICA - ELEKTRO-MONTAŽNI	1 kom.	150 EUR

	RADOVI	Diplon ili ekvivalent.	RADOVI Nabavka, isporuka i ugradnja senzorskog sušača za ruke 1800W, 220VAC, bijele boje, tip: BO2702, proizvođač: Diplon		
--	--------	------------------------	---	--	--