

PREGLED POSTUPKA #78011

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija stepenica na Toploj sa atmosferskom kanalizacijom
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	zorica.begovic
Datum objave	26.08.2024. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija stepenica na Toploj sa atmosferskom kanalizacijom	26.08.2024 13:00	29.08.2024 10:00	29.08.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	OPŠTINA HERCEG NOVI Sanacija stepeništa u široj zoni Starog grada 44233000 - Stepeništa 45000000 - Građevinski radovi	250.000,00 EUR	52.500,00 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: po završetku radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja: Herceg Novi-Topla II	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 28.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Geodetsko obilježavanje trase	Geodetsko obilježavanje trase za izgradnju stepeništa i atmosferske kanalizacije, uspostavljanje poprečnih profila i nivelaciono praćenje objekta tokom izgradnje. Obračun po m' obilježene trase. .	100,00 m'
2	Zemljani radovi	Mašinski i ručni iskop zemlje IV i V kategorije do kota po projektu. Dio materijala iz iskopa lagerovati na gradilištu zbog kasnijeg korišćenja istog a ostatak utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. U toku iskopa voditi računa o podzemnim instalacijama. Jedinična cijena obuhvata i sav materijal i rad potreban za obezbjeđivanje stabilnosti rova, kao i održavanja stabilnosti okolnih objekata, podzida, ograda. Obračun po m3 iskopane zemlje u zbijenom stanju.	100,00 m3

3	Zemljani radovi	Razbijanje postojećih betonskih stepenica i dijela saobraćajnica prosječne debljine d=15cm i odvoz polomljenog materijala na deponiju. Obračun po m2 horizontalnog presjeka polomljene betonske površine.	100,00 m2
4	Zemljani radovi	Nabavka, dovoz, razastiranje, planiranje i sabijanje tampona granulacije 0-32mm ispod stepenica, ploča šahti, kanala i dijela saobraćajnice u sloju d= 10 cm. Sabijanje vršiti odgovarajućim vibro valjkom ili vibro pločom do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog tampona u sabijenom stanju.	15,00 m3
5	Zemljani radovi	Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska za izradu pješčane podloge visine 10 cm ispod, oko i iznad tjemena cijevi DN600. Na 1,00 m' rova računa se cca 0,40 m ³ pijeska za DN600 Obračun po m ³ ugrađenog pijeska.	25,00 m3

6	Zemljani radovi	Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska za izradu pješčane podloge visine 10 cm ispod, oko i iznad tjemena cijevi DN300. Na 1,00 m' rova računa se cca 0,20 m ³ pijeska za DN300 Obračun po m ³ ugrađenog pijeska	15,00 m3
7	Zemljani radovi	Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa nakon postavljanja cijevi. Zatrpavanje vršiti u slojevima po 30 cm sa ručnim nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun po m ³ ugrađenog materijala.	40,00 m3

8	Betonski radovi	Betoniranje stope revizionog okna od MB20, debljine 15 cm, sa istovremenom izradom kinete i obradom cementnim malterom 1:1 zaglađenim do crnog sjaja. Dno revizionog okna mora biti u nagibu prema uzdužnom profilu. Računa se $1,30 \times 1,30 \times 0,15 = 0,25 \text{ m}^3$ po jednom revizionom oknu. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad kao i potrebnu armaturu	1,00 m3
9	Betonski radovi	Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju betona MB30 uz korišćenje pripadajuće oplata sa uračunatom nabavkom i ugradnjom armature . Debljina zidova d = 15 cm, svijetli otvor je dimenzija 1,0 x 1,0 m' a visina šahti do 2m. Obračun po komadu završenog okna.	4,00 kom

10	Betonski radovi	Izrada gornje ploče revizionog okna u MB30 debljine d=15 cm sa ugradnjom rama LŽ poklopca za laki saobraćaj Ø60. Za jedno reviziono okno računa se 0,25 m3 armiranog betona za gornju ploču. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad kao i nabavku i ugradnju armature. Obračun po komadu revizionog okna.	2,00 kom
11	Betonski radovi	Izrada gornje ploče revizionog okna u MB30 debljine d=15cm sa ugradnjom rama LŽ poklopca za teški saobraćaj Ø60. Za jedno reviziono okno računa se 0,25m3 armiranog betona za gornju ploču. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad kao i nabavku i ugradnju armature. Obračun po komadu revizionog okna.	2,00 kom

12	Ostali radovi	Izrada AB kanala svjetlog otvora 40x40cm, debljina dna i zidova 10cm. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad potreban na iskopu i betoniranju kanala. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m' odrađenog kanala.	10,00 m'
13	Ostali radovi	Izrada metalne rešetke, sa ramom, od profila 5x5cm, debljine zida 3mm. Dimenzije rešetke uzeti na licu mjesta. Obračun po m' rešetke.	10,00 m'
14	Ostali radovi	Nabavka,doprema i postavljanje korugovanih cijevi za atmosfersku uličnu kanalizaciju. Postavljanje i montažu obavezno vršiti korišćenjem potrebnih instrumenata i uz stalni nadzor zbog projektovanih padova. Pozicija obuhvata i nabavku svih potrebnih fazonskih komada. Obračun po m' ugrađene cijevi DN300.	45,00 m'

15	Ostali radovi	Nabavka,doprema i postavljanje korugovanih cijevi za atmosfersku uličnu kanalizaciju. Postavljanje i montažu obavezno vršiti korišćenjem potrebnih instrumenata i uz stalni nadzor zbog projektovanih padova. Pozicija obuhvata i nabavku svih potrebnih fazonskih komada. Obračun po m' ugrađene cijevi DN600.	44,00 m'
16	Ostali radovi	Izrada priključka na postojeće reviziono okno ROP gradske atmosferske kanalizacije	1,00 kom
17	Ostali radovi	Nabavka materijala, transport i betoniranje AB stepenica betonom marke MB30 u potrebnoj oplati. Obračun po m2 betoniranih stepenica horizontalne projekcije.	25,00 m2
18	Ostali radovi	Nabavka materijala, transport i betoniranje AB podesta i dijela puta betonom marke MB30 u potrebnoj oplati. Debljina betona je d= 10cm. Obračun po m2 betonirane površine.	50,00 m2

19	Ostali radovi	Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB30 za izradu temelja potpornog zida. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	1,50 m3
20	Ostali radovi	Nabavka materijala, transport i betoniranje armirano betonskog potpornog zida, u dvostranoj oplati sa barbakanama, betonom MB30. Zidove izvesti i armirati po uputstvu nadzornog organa. U cijenu uračunati sav materijal, alat i rad. Armatura se obračunava posebnom stavkom. Obračun po m3 ugrađenog betona.	2,00 m3
21	Ostali radovi	Nabavka i montaža jednostavne ograde od čeličnih profila. Visina ograde je 110cm. Ograda se ugrađuje sidrenjem u arm.betonsku konstrukciju. Sve antikorozivno zaštititi i farbati u dva sloja bojom za metal u tonu po izboru investitora u svemu prema važećim standardima i propisima. Obračun po m' montirane ograde.	10,00 m'
22	Ostali radovi	Nabavka, transport, sječenje, savijanje, montaža i ugrađivanje rebraste i mrežaste armature Q188. Obračun po kg ugrađene armature.	800,00 kg