

PREGLED POSTUPKA #78287

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	gradonacelnik@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Remont i servis kotlarnice i instalacione mreže za grijanje sa radijatorima u muškom i ženskom paviljonu - nabavka i ugradnja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Ražnatović
Kontakt	020/482-084
Datum objave	30.08.2024. 14:41

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Remont i servis kotlarnice i instalacione mreže za grijanje sa radijatorima u muškom i ženskom paviljonu - nabavka i ugradnja	30.08.2024 14:41	06.09.2024 09:00	06.09.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Da

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava Obrazac 2	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci.	Mjesto izvršenja ugovora
Drugi uslovi: Ukoliko bi se dogodilo da se pojavi curenje ili nepravilnost u radu na cijevnom sistemu ili elemntima kotlarnice izvođač radova mora ispustiti kompletnu voda iz sistema, izvršiti popravku ili zamjenu problematičnog dijela cijevne mreže ili elementa kotlarnice koji je neispravan i opet ponoviti postupak punjenja sistema vodom, podizanja pritiska u sistemu, paljenja kotla, podizanje radne temperatute i detaljne provjere kompletnog sistema pod pritiskom i radnom temparaturom. Izvođač radova je u obavezi sistem ostaviti spreman za pokretanje. Po završenom poslu izvođač radova je u obavezi da rukovaocu kotlarnice-domaru da instukcije i uputi ga na korišćenje kotlarnice u skladu sa izvršenim remontom sistema.	Drugi uslovi
Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu: bezuslovnu i plativu na prvi poziv naručioca garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 15 dana dužim od ugovorenog roka, i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.	Drugi uslovi
Način plaćanja: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu, nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe.	Način plaćanja
Rok izvršenja ugovora: 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 9.793,41 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Slavina sa ručkom u muškom paviljonu	ŽŽ 5/4"	21,00 kom
2	Slavina u muškom paviljonu	ŽŽ 1/2"	2,00 kom
3	Pip slavina u muškom paviljonu	1/2"	3,00 kom
4	Ventil trokraki prirubnički dvopoložajni u muškom paviljonu	220V Dn25Np16 (Auter sa motorom AV1 220V) u kompletu sa tri prirubnička seta	1,00 kom
5	Ventil trokraki prirubnički dvopoložajni u muškom paviljonu	220V Dn32Np16 (Auter sa motorom AV1 220V) u kompletu sa tri prirubnička seta	2,00 kom
6	Pumpa u muškom paviljonu	UPS 32-80	3,00 kom
7	Pumpa u muškom paviljonu	Top S 30-50	1,00 kom
8	Ventil sigurnosti u muškom paviljonu	1" 3 bara (513 Caleffi)	1,00 kom
9	Ventil zaporni u muškom paviljonu	DN 65 NP6	4,00 kom
10	Prirubnički set u muškom paviljonu	DN 65 NP6	8,00 kom
11	Termomanometar u muškom paviljonu	1/2"	7,00 kom
12	Manometar u muškom paviljonu	0-6 bar	2,00 kom
13	Izolacija cijevna u muškom paviljonu	114x13	6,00 m
14	Izolacija cijevna u muškom paviljonu	35x13	14,00 m

15	Čišćenje holendera pocinkovanog i zamjena gumice u muškom paviljonu	5/4"	10,00 kom
16	Čišćenje hvatača nečistoće u muškom paviljonu	5/4"	3,00 kom
17	Zamjena filtera goriva na kotlu u muškom paviljonu	Ulozak -Papirni filter	2,00 kom
18	Ventil na radijatorima u muškom paviljonu	1/2"	40,00 kom
19	Podventil radijatora u muškom paviljonu	1/2"	40,00 kom
20	Ozraka radijatora u muškom paviljonu	1/2"	40,00 kom
21	Tablete soli za omekšavanje vode u muškom paviljonu	Tablete	200,00 kg
22	Panik svijetlo u muškom paviljonu	Led 15w	1,00 kom
23	Kompletno sređivanje elektro ormara / kontrolne table kotlarnice i usklađivanje funkcionalnosti sa komandama kotlarnice i njenih vodova u muškom paviljonu	Funkcionalno sređivanje elektro ormara sa instalacijama ,prekidačima i pripadajućim elementima	1,00 kom
24	Naljepnice za označavanje funkcionalnosti i obilježavanje svih prekidača i svetiljki na kontrolnoj tabli kotlarnice (pvc samoljepljive) u muškom paviljonu	Samoljeplive naljepnice	20,00 kom
25	Naljepnice sa uputstvima za radne pritiske na sistemu kod svih manometara(pvc samoljepljive) u muškom paviljonu	Samoljeplive naljepnice	20,00 kom
26	Naljepnice za smjerove vodova ulaz/izlaz, toplo/hladno na sve vodove u kotlarnici (pvc samoljepljive) u muškom paviljonu	Samoljeplive naljepnice	20,00 kom

27	Saniranje i obrada zidova kotlarnice sa hidroizolacijom i mrežicom i farbanje zidova sa masnom bojom – površine oko 35m2	Zid kotlarnice	35,00 m2
28	Saniranje i obrada poda kotlarnice i tretiranje sa hidroizolacijom i mrežicom i farbanje poda sa masnom bojom – površine oko 20m2 u muškom paviljonu	Pod kotlarnice	20,00 m2
29	Farba za radijatore bijela u muškom paviljonu	Bijela otporna na temperature 60-80°C	20,00 lit
30	Farbanje radijatora u muškom paviljonu	Ručno farbanje radijatora	20,00 kom
31	Podešavanje kotlarnice da radi na automatskom sistemu paljenja i gašenja na zadanu temperaturu u muškom paviljonu	Podešavanje automatskog sistema rada	1,00 Kotlarnica
32	Čišćenje dimnjaka u muškom paviljonu	Čišćenje dimnjaka	1,00 kom
33	Čišćenje gorionika na kotlu u muškom paviljonu	Čišćenje gorionika na kotlu	1,00 kom
34	Punjenje sistema vodom u muškom paviljonu	Punjenje sistema vodom	1,00 kom
35	Podizanje pritiska u sistem na preporučeni po uputstvu proizvođača u muškom paviljonu	Podizanje pritiska u sistem na preporučeni po uputstvu proizvođača	1,00 kom
36	Pokretanje kotla u muškom paviljonu	Pokretanje kotla	1,00 kom
37	Praćenje i kontrola kompletnog sistema pod radnim pritiskom i temperaturom (kotao, podstanica instalacione mreže, ventili, radijatori u svim prostorijama ustanove) u muškom paviljonu	Praćenje i kontrola kompletnog sistema pod radnim pritiskom i temperaturom (kotao, podstanica instalacione mreže, ventili, radijatori u svim prostorijama ustanove)	1,00 kom
38	Gašenje kotla i ostavljanje sistema pripremljenoga za aktivaciju u muškom paviljonu	Gašenje kotla i ostavljanje sistema pripremljenoga za aktivaciju	1,00 kom
39	Nepredviđeni radovi u muškom paviljonu	Nepredviđeni radovi na sistemu i pripadajućim elementima kompletnog sistema	1,00 kom-h
40	Ekspanziona posuda u ženskom paviljonu	vertikalna sanit. za bojler 200l Imera	1,00 kom

41	Ventil sigurnosti sanitarni u ženskom paviljonu	1" 8bar	1,00 kom
42	Cjevovod u ženskom paviljonu	PPR 25	4,00 m
43	Koljeno u ženskom paviljonu	PPR 25	4,00 kom
44	Muf PPR u ženskom paviljonu	25-1"	1,00 kom
45	Pip slavina u ženskom paviljonu	3/4"	1,00 kom
46	Ekspanziona posuda u ženskom paviljonu	verikalna za sistem grijanja AV 80	1,00 kom
47	Ventil sigurnosti u ženskom paviljonu	1/2" 3bara	1,00 kom
48	Lonče ozračno u ženskom paviljonu	1/2"	1,00 kom
49	Električni grijač za bojler sa termostatom u ženskom paviljonu	12kw	1,00 kom
50	Elektro ormar sa pripadajućim elektro uređajima, prekidačima i elementima za napajanje električnog grijača bojlera 12kw u ženskom paviljonu	PVC elektro ormar (AO-i, Fid sklopka i prekidač)	1,00 kom
51	Manometar u ženskom paviljonu	0-4 bar	1,00 kom
52	Zamjena filtera goriva na kotlu u ženskom paviljonu	Uložak -Papirni filter	2,00 kom
53	Remont glavnih pumpi u ženskom paviljonu	180	2,00 kom
54	Pumpa za recirkulaciju u ženskom paviljonu	130	1,00 kom
55	Kućište filtera sa uloškom 1" na cijev za dovod vode u ženskom paviljonu	Kućište filtera sa uloškom 1"	1,00 kom
56	Čišćenje bojlera u ženskom paviljonu	Veissmann Vitocell 100V	1,00 kom
57	Čišćenje dimnjaka u ženskom paviljonu	Čišćenje dimnjaka	1,00 kom
58	Čišćenje gorionika na kotlu u ženskom paviljonu	Čišćenje gorionika na kotlu	1,00 kom
59	Punjenje sistema vodom u ženskom paviljonu	Punjenje sistema vodom	1,00 kom

60	Podizanje pritiska u sistem na preporučeni po uputstvu proizvođača u ženskom paviljonu	Podizanje pritiska u sistem na preporučeni po uputstvu proizvođača	1,00 kom
61	Pokretanje kotla u ženskom paviljonu	Pokretanje kotla	1,00 kom
62	Praćenje i kontrola kompletnog sistema pod radnim pritiskom i temperaturom (kotao, podstanica instalacione mreže, ventili, radijatori u svim prostorijama ustanove) u ženskom paviljonu	Praćenje i kontrola kompletnog sistema pod radnim pritiskom i temperaturom (kotao, podstanica instalacione mreže, ventili, radijatori u svim prostorijama ustanove)	1,00 kom
63	Gašenje kotla i ostavljanje sistema pripremljenoga za aktivaciju u ženskom paviljonu	Gašenje kotla i ostavljanje sistema pripremljenoga za aktivaciju	1,00 kom
64	Nepredviđeni radovi u ženskom paviljonu	Nepredviđeni radovi na sistemu i pripadajućim elementima kompletnog sistema	1,00 kom-h