01-018/24-3065/1
11.09.24

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije dijela "ulice 21" , dijela ulice "2" i izgradnja saobraćajnice "Prilaz 11" sa pratećom infrastrukturom u zahvatu DUP-a "Veliki Pijesak"

I. UVOD

INVESTITOR: Opština Bar

PREDMET PROJEKTA: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice označene kao "ulice 21", dijela saobraćajnice označene kao "ulice 2" i izgradnja saobraćajnice "Prilaz 11" sa pratećom infrastrukturom u zahvatu DUP-a "Veliki Pijesak"

LOKACIJA: katastarske parcele broj 2892, 2900, 2901, 2903, 3053, 3064, 3065, 3066, 3051/1, 3052, 3053, 3359/1, 2884, 2886/4, 2886/7, 2886/9, 2887/3, 2893/1 2893/6, 2893/8, 2895/4, 2896/2, 2897/12 i 2899 KO Dobra Voda i ostalim kat. parc. koje ulaze u sastav predmetne saobraćajnice, u Baru.

II. CILJ I SVRHA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Planskim dokumentom DUP-a "Veliki Pijesak", predviđena je rekonstrukcije dijela "ulice 21" , dijela ulice "2" i izgradnja saobraćajnice "Prilaz 11" sa pratećom infrastrukturom, u cilju poboljšanja kvaliteta elektroenergetske infrastrukture, bezbjednosti saobraćaja, kao i funkcionalnosti unutar naselja.

III. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Projektant je dužan da uradi predmetnu tehničku dokumentaciju u svemu prema:

1. Prethodnim planskim i projektnim dokumentima:
   - Urbanističko – tehnički uslovi broj 07-014/22-646/11 od 26.01.2023. godine izdati od strane Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar – za rekonstrukcije dijela "ulice 21" , dijela ulice "2" i izgradnja saobraćajnice "Prilaz 11" sa pratećom infrastrukturom u zahvatu DUP-a "Veliki Pijesak" ;
   - Tehnički uslovi broj 7976/2 od 29.12.2022. godine izdati od strane DOO »Vodovod i kanalizacija« – za rekonstrukcije dijela "ulice 21" , dijela ulice "2" i izgradnja saobraćajnice "Prilaz 11" sa pratećom infrastrukturom u zahvatu DUP-a "Veliki Pijesak" ;

- Uslovi broj 30-20-04-15002 od 27.12.2022. godine izdati od strane CEDIS-a – za rekonstrukcije dijela "ulice 21" , dijela ulice "2" i izgradnja saobraćajnice "Prilaz 11" sa pratećom infrastrukturom u zahvatu DUP-a "Veliki Pijesak" ;

2. Projektnom zadatku investitora i urbanističko - tehničkim uslovima koje je dužan obezbjediti investitor;

2.1. Projektni zadatak je obavezujući za Projektanta i predstavlja istovremeno osnovu za izradu Glavnog projekta;

3. Sproveden i ovjeren elaborat parcelacije od strane Uprave za nekretnine, katastarskih parcela broj 2884, 2893/1, 2892, 2900, 2901, 2903, 3051/1, 3051/2, 3052, 3053, 3064, 3065,3066 i 3359/1 KO Dobra Voda,za potrebe privođenja namjeni zemljišta i izgradnje dijela ulice "S2", dijela ulice "S21" i prilaz "11" po planskom dokumentu DUP "Veliki Pijesak" evidentiran pod brojem 954-2638/2024 od 20.05.2024. godine.,koji je izradila geodetska organizacija "GEOID" d.o.o. Bar.

4. Postojećoj zakonskoj regulativi:

4.1. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23);
4.2. Zakon o životnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 52/16);
4.3. Zakon o zaštiti prirode (»Sl.list CG«, br. 54/16);
4.4. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Sl.list CG«, br. 13/07, 5/08, 86/9, 32/11 i 54/16);
4.5. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl.list CG«, br. 34/14 i 44/18);
4.6. Zakon o elektronskim komunikacijama (»Sl.list CG«, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19);
4.7. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 i 43/19);
4.8. Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objektima za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (»Sl. list CG« broj 48/13 i 44/15);
4.9. Ostali propisi, tehnički notrmativi, standardi i norme kvaliteta.

IV. POSEBNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTOVANJE

- Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu obližnjeg terena.
- Posebno obratiti pažnju na nivelacijsko uklapanje pješačke staze sa postojećim stambenim objektima i pristupnim stazama koje vode do objekata.
- Na priključcima na postojeće saobraćajnice, kao i u zoni raskrsnica obezbijediti zonu potrebne preglednosti;
- Trotoare projektovati od betonskih ploča, sa trakastim - usmeravajućim i čepastim - upozoravajućim taktilnim pločama za nesmetano kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, prema Pravilniku koji reguliše tu oblast. Ploče treba da su minimalne debljine 6cm, da su postojane na

nepovoljne vremenske uticaje, otporne na smrzavanje i so, otporne na proklizavanje i habanje;

- Predmetnu saobraćajnicu projektovati u svemu prema urbanističko-tehničkim uslovima dostavljenih od strane investitora.
- Voditi računa o spoju postojećeg i novog puta, za sami priključak koristiti iste materijale;
- Horizontalna i vertikalna signalizacija na samom priključku mora biti odgovarajuća sa kategorijom puta na koji se vrši priključenje.
- Kolovoznu konstrukciju dimenzionisati shodno rangu saobraćajnice, opterećenju i strukturi vozila koja će se njome kretati.
- Saobraćajnu signalizaciju projektovati u skladu sa propisima i standardima iz ove oblasti.
- Sakupljanje i odvođenje atmosferskih voda planirati u oivičenim saobraćajnim površinama koje će biti tretirane prije ispuštanja u recepijent-more.
- Projektom predvidjeti osvjetljenje saobraćajnice u svemu prema važećim propisima.
- Hidrotehničke instalacije, vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, projektovati na način predviđen urbanističko - tehničkim uslovima i tehničkim uslovima izdatih od strane d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Bar.
- Projektom predvidjeti priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu za urbanističke parcele za koje je predviđeno priključenje na gradsku mrežu u predmetnoj saobraćajnici.
- Glavni projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za ovu vrstu radova saglasno Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradenje objekta.
- Nivo obrade projekta treba da zadovolji sve uslove koji su neophodni za dobijanje saglasnosti nadležnih organa i institucija kao i da omogući nesmetano izvođenje radova.

V. SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat treba da sadrži: tekstualnu, numeričku, grafičku dokumentaciju i podloge za izradu tehničke dokumentacije.

Sadržaj svih faza dokumentacije obraditi na način predviđen važećim pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta.

Projekat dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i tri (3) u zaštićenoj digitalnoj formi.

PREDSJEDNIK OPŠTINE BAR
Dušan Raičević