01-018/24-3066/1
11.09.24

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Glavnog projekta izgradnje saobraćajnice označena u planu kao ulica "T10" sa pratećom infrastrukturom, u zoni "C", između bloka "5" i bloka "6", u zahvatu DUP-a "Topolica III"

I. UVOD

INVESTITOR: Opština Bar

PREDMET PROJEKTA: Glavni projekat izgradnje objekta infrastrukture-saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom označena u planu kao ulica "T10", u zoni "C", između bloka "5" i bloka "6", u zahvatu DUP-a "Topolica III"

LOKACIJA: Trasa predmetne saobraćajnice planirana je preko katastarskih parcela broj 6455/4, 4698/8, 4696/1, 4712/5 i 4712/2 KO Novi Bar.

II. CILJ I SVRHA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Planskim dokumentom DUP-a "Topolica III", predviđena je izgradnja saobraćajnice označene u planu kao ulica "T10" sa pratećom infrastrukturom, u zoni "C", između bloka "5" i bloka "6", u cilju poboljšanja kvaliteta elektroenergetske infrastrukture, bezbjednosti saobraćaja, kao i funkcionalnosti unutar naselja.

III. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

Projektant je dužan da uradi predmetnu tehničku dokumentaciju u svemu prema:

1. Prethodnim planskim i projektnim dokumentima:
   - Urbanističko – tehnički uslovi broj 07-014/23-676/6 od 28.11.2023. godine izdati od strane Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje Opštine Bar – za izgradnju saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom označena u planu kao ulica "T10", u zoni "C", između bloka "5" i bloka "6";
   - Tehnički uslovi broj 5783 od 02.11.2023. godine izdati od strane DOO »Vodovod i kanalizacija« – za izgradnju saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom označena u planu kao ulica "T10", u zoni "C", između bloka "5" i bloka "6";
   - Uslovi broj 30-20-04-12329 od 03.11.2023. godine izdati od strane CEDIS-a – za izgradnju saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom označena u planu kao ulica "T10", u zoni "C", između bloka "5" i bloka "6";

2. Projektnom zadatku investitora i urbanističko - tehničkim uslovima koje je dužan obezbjediti investitor;

2.1. Projektni zadatak je obavezujući za Projektanta i predstavlja istovremeno osnovu za izradu Glavnog projekta;

3. Postojećoj zakonskoj regulativi:

3.1. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23);
3.2. Zakon o životnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 52/16);
3.3. Zakon o zaštiti prirode (»Sl.list CG«, br. 54/16);
3.4. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Sl.list CG«, br. 13/07, 5/08, 86/9, 32/11 i 54/16);
3.5. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl.list CG«, br. 34/14 i 44/18);
3.6. Zakon o elektronskim komunikacijama (»Sl.list CG«, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19);
3.7. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 i 43/19);
3.8. Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objektima za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (»Sl. list CG« broj 48/13 i 44/15);
3.9. Zakon o putevima ("Sl. list RCG", br. 42/2004, "Sl. list CG", br. 21/2009, 54/2009,40/2010, 36/2011, 40/2011 i 92/2017)
3.10. Ostali propisi, tehnički notrmativi, standardi i norme kvaliteta.

IV. POSEBNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTOVANJE

- Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu obližnjeg terena;
- Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je izvršiti geodetsko snimanje radi dobijanja preciznih podataka za izradu nivelacionog plana;
- Trasu saobraćajnice u situacionim I nivelacionom planu treba prilagoditi terenu I kotama postojećih saobraćajnica sa primjerenim padovima, a priključci kotama izvedenih saobraćajnica;
- Trotoare projektovati od betonskih ploča, sa trakastim - usmeravajućim i čepastim - upozoravajućim taktilnim pločama za nesmetano kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, prema Pravilniku koji reguliše tu oblast. Ploče treba da su minimalne debljine 6cm, da su postojane na nepovoljne vremenske uticaje, otporne na smrzavanje i so, otporne na proklizavanje i habanje;
- Uzdužni profil saobraćajnice prilagoditi terenu, postojećem stanju saobraćajnica i okolnim objektima, uz obavezno postizanje poprečnih i podužnih nagiba potrebnih za odvođenje atmosferskih voda;
- Širinu kolovoza, trotoara, vrijednosti radijusa horizontalnih i vertikalnih krivina, kao i ostale elemente situacionog i nivelacionog plana, usvojiti iz DUP-a "Topolica III" - grafički prilog: Saobraćaj;
- Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju planirati shodno rangu puta, kao i u skladu sa važećim standardima, normativima i propisima iz ove oblasti;

- Na priključcima na postojeće saobraćajnice, kao i u zoni raskrsnica obezbijediti zonu potrebne preglednosti;
- Na svim pješačkim prelazima sa uzdignutim ivičnjacima treba izvesti rampe za kretanje osoba smanjene pokretljivosti.
- Voditi računa o spoju postojećeg i novog puta, za sami priključak koristiti iste materijale;
- Kolovoznu konstrukciju dimenzionisati shodno rangu saobraćajnice, opterećenju i strukturi vozila koja će se njome kretati.
- Saobraćajnica treba da bude opremljena rasvjetom, odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom (horizontalnom, vertikalnom i svjetlosnom) saglasno režimu saobraćaja;
- Hidrotehničke instalacije, vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, projektovati na način predviđen urbanističko - tehničkim uslovima i tehničkim uslovima izdatih od strane d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Bar.
- Projektom predvidjeti priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu za urbanističke parcele za koje je predviđeno priključenje na gradsku mrežu u predmetnoj saobraćajnici;
- Prilikom izgradnje trotoara, posebnu pažnju obratiti na instalacije, uvidom u katastar podzemnih instalacija;
- Glavni projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za ovu vrstu radova saglasno Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradenje objekta;
- Nivo obrade projekta treba da zadovolji sve uslove koji su neophodni za dobijanje saglasnosti nadležnih organa i institucija kao i da omogući nesmetano izvođenje radova;
- Predmjer i predračun radova prikazati detaljno sa opisima pozicija prilagođen formi tendera.

V. SADRŽAJ PROJEKTA

Projekat treba da sadrži: tekstualnu, numeričku, grafičku dokumentaciju i podloge za izradu tehničke dokumentacije.

Sadržaj svih faza dokumentacije obraditi na način predviđen važećim pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta.

Projekat dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i tri (3) u zaštićenoj digitalnoj formi.

PREDSJEDNIK OPŠTINE BAR
Dušan Raičević