



PREGLED POSTUPKA #79076

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DRŽAVNI ARHIV
PIB	02004950
E-mail	dacg@t-com.me
Telefon	041/231-045
Internet adresa	www.dacg.me
Fax	--
Adresa	Zmaj Jovina 14
Grad	Cetinje
Pošanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje građevinskog objekta Državnog arhiva u Beranama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nataša Stanojević
Kontakt	067884027
Datum objave	20.09.2024. 13:30

Primljeno: 20.09.2024				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
01	426/24	1248/7		

Napomena

Ponudaci mogu izvršiti obilazak terena u Beranama uz prethodnu najavu kod kontakt osobe dan unaprijed, a najkasnije do 27.09.2024 godine do 13 sati.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Održavanje građevinskog objekta Državnog arhiva u Beranama	20.09.2024 13:30	30.09.2024 10:00	30.09.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	DRŽAVNI ARHIV Održavanje građevinskih objekata 45000000 - Građevinski radovi	57.500,00 EUR	12.075,00 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; c) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašteno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice treba da posjeduje i dostavi - Licencu projektanta i izvođača radova (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 86/22 i 004/23).

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Privredni subjekat je dužan da dostavi licence za inženjera koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom (ovlašćeni inženjer za izvođenje radova koji su predmet nabavke).

Period važenja ponude je 45 dana od dana javnog otvaranja ponuda

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci; 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Garancija ponude dostavlja se: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ulica Zmaj Jovina 14, Cetinje, Državni arhiv Crne Gore • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ulica Zmaj Jovina 14, Cetinje Državni arhiv Crne Gore radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 30.09.2024 godine do 10:00 sati.

	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Stručna i tehnička sposobnost	
Rok važenja ponude	
	Garancija ponude

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao najkasnije 7 dana od dana potpisivanja Ugovora. U rok izvršenja ugovora ne uračunavaju se neradni dani u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, kao i dani za slučaj nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.		Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Berane		Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 7 dana od ovjere privremenih i konačne situacije od strane nadzornog organa i Naručioća		Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski		Način plaćanja
Garantni rok 2 godine od dana prijema izvedenih radova od strane Nadzornog organa i Naručioća. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioća.		Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane nadzornog organa imenovanog od strane Naručioća u skladu sa važećim propisima iz oblasti građevinarstva i zaštite kulturnih dobara		Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrđama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Istim i sličnim poslovima se smatraju radovi iz tehničke specifikacije predmeta nabavke.		Stručna i tehnička sposobnost
Način obračuna troškova izvedenih radova: Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svake radne nedjelje utvrđuje IZVODAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu. IZVODAČ će privremene situacije dostavljati Nadzornom organu u skladu sa potrebama, te dinamikom postavljenom u dogovoru sa Naručiocem. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti. Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVODAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVODAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU. Rok plaćanja: 7 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene sedmične i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioća.		Način obračuna troškova izvedenih radova

Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenim zahtjevom i napostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica- Obrazac 2, pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("SL.list CG" 74/19,3/23)	ESPD
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do sačinjavanja pozitivnog izveštaja od strane nadzora. U slučaju prekoračenja roka izođenja radova, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17), Izvođač je dužan da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj 79076 od 20.09.2024 godine za izvođenje radova na održavanju objekata u Beranama i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	
Cijena	Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta , a shodno Pravilniku o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javne nabavke,vrednovanje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara: 1. Parametar: Cijena (C)maksimalan broj bodova 90 2. Parametar: Kvalitet (K)maksimalan broj bodova 10 Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K) 1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli: Broj bodova(C)= (najniža ponudjena cijena bez PDV / ponuđena cijena bez PDV) x90 2. Parametar kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni garantni rok za izvedene radove, izražen u godinama. Najmanje ponuđeni rok na izvedene radove može biti 2 godine a najduži 5 godina računajući od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova . Ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: K = (K1 /K2) x 10, gdje je K - broj bodova; K1 – ponuđeni garantni rok, K 2 – najduže ponuđeni garantni rok.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **38.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	BERANE : Izrada metalne cjevaste skele oko objekta na visočijem dijelu objekta h=6,0 m. U cijenu uračunati radnu snagu, demontažu, odvoz i dovoz skele. Obračun po m2.	PRIPREMNI RADOVI NA SANACIJI FASADI	198,90 m2
2	BERANE :Izrada metalne cjevaste skele oko objekta na visini h=4,0 m na nižem dijelu objekta. U cijenu uračunati radnu snagu, demontažu, odvoz i dovoz skele. Obračun po m2.	PRIPREMNI RADOVI NA SANACIJI FASADI	167,50 m2
3	BERANE :Postavljanje privremen gradilišne ograde oko zaštićene gradilišne zone u širini od 2,0 m od objekta. Ogradu uraditi od metalnih nosača sa mežom. Ogradu postaviti do visine h=2,0 metra. Obračun po m2.	PRIPREMNI RADOVI NA SANACIJI FASADI	153,52 m2
4	BERANE : Postavljanje zaštite na fasadnim prozorima i vratima. Zaštitu postaviti sa PVC folijoj srednje debljine, zalijepljene molerskom trakom na fasadnu bravariju. Obračun po m2.	PRIPREMNI RADOVI NA SANACIJI FASADI	48,31 m2
5	BERANE :Pranje postojećih fasadnih zidnih površina vodom pod pritiskom. Obračun po m2.	PRIPREMNI RADOVI NA SANACIJI FASADI	323,53 m2

6	BERANE: Obijanje oštećenih partija fasadnog maltera. Obijanje izvesti ručno i pažljivo samo na mjestima gdje se pregledom nakon montiranje skele evidentno utvrdi da je malter pun vlage i da se odvojio od zida i na mjestima gdje se već samoobrušio. Obračun po m2.	FASADERSKI IZOLACIONI RADOVI	121,38 m2
7	BERANE: Malterisanje obijenih partija maltera na fasadnim zidovima. Malterisanje izvesti reparaturnim fasadnim malterom ili cementnim malterom u debljini koja će se izjednačiti sa postojećom fasadnom ravni, a koja u prosjeku iznosi d=3,0 cm. Malterisanje završnog sloja izvesti po uzoru na posotjeći. Obračun po m2.	FASADERSKI I IZOLACIONI RADOVI	121,38 m2
8	BERANE: Premazivanje fasadnih zidova fasadnim termoizolacionim premazom. Termoizolacione premaze uraditi u tri sloja od proizvođača Njemačke firme MIG (Material Innovative Gesellschaft mbH) ili EKVIVALENT ili boljih karakteristika, u slojevima: 1. Prajmer MIG-ESP zaplivni prajmer (bezbojan) 2. MIG-ESP Eksterijer, bijela boja, 3. Završni izolacioni spoljni premaz MIG ESP Eksterijer, prijavu bijela boja. Premazivanje izvesti valjkom i četkom Premazivanje izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2.	FASADERSKI I IZOLACIONI RADOVI	323,53 m2
9	BERANE: Završno čišćenje oko objekta. Obračun po m2.	RAZNI RADOVI U VEZI SANACIJI FASADE	366,40 m2

10	Berane: Demontaža unutrašnjih drvenih vrata sa drvenim štokovima i pervajz lajsnama. Vrata odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu.	Demontažni radovi na sanaciju sanitarnih prostorija	2,00 komada
11	Berane: Demontaža postojeće sanitarne opreme i galanterije u zajedničkoj sanitarnoj prostoriji u prizemlju objekta. Demontirane sanitarije i galanteriju odvesti na gradsku deponiju. WC šolja 1 komad, Wc čučavac 1 komad, Zidni vodokotliček ventilom i crijevom 2 komada, Umivaonik sa sifonom i jednoručnom slavinom 1komad, Zidni bojler od 10 litara1 komad, Zidno ogledalo 1komad Obračun po komadu.	Demontažni radovi na sanaciju sanitarnih prostorija	7,00 komada
12	Berane: Demontaža nadgradne PVC vodovodne instalacije, montirane na zidove. U cijenu uračunati i demontažu svih postojećih ventila i kanalizacionih odvodnih slivnika, sifona i dr. Demontiranu materijal odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu kompletne vodovodne instalacije.	Zanataski radovi-Sanacija sanitarnih prostorija	1,00 komad
13	Berane: Demontaža postojeće podne kanalizacione instalacije za odvod od umivaonika i slivnika Demontažu uraditi u zidnom i podnom razvodu. Demontirani materijal odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu kompletne kanalizacione instalacije	Zanataski radovi-sanacija sanitarnih prostorija	1,00 komad

14	Berane: Demontaža postojeće elektro instalacije. Demontažu uraditi u zidnom razvodu i elektro galanteriji: plafonijerke, zidnu rasvjetu, utikače i prekodače i dr. Demontorani materijal odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu kompletne kanalizacione instalacije	Zanatski radovi- Sanacija sanitarnih prostorija	1,00 komad
15	Berane: Demontaža postojećih zidnih keramičkih pločica. Demontirane pločice odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.	Zanatski radovi- Sanacija sanitarnih prostorija	24,14 m2
16	Berane: Demontaža postojećih podnih keramičkih pločica. Demontirane pločice odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.	Zanatski poslovi- sanacija sanitarnih prostorija	7,94 m2
17	Berane: Demontaža postojeće podne betonske podloge, koja je bila ispod pločica. Demontirane pločice odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.	Zanatski radovi- sanacija sanitarnih poslova	7,94 m2
18	Berane: Izrada betonske podne podloge u debljini od 4-5 cm. Betonsku podlogu nivelisati u padovima prema podnom slivniku. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po m2.	Betonski radovi- Sanacija sanitarnih prostorija	0,40 m2
19	Berane: Betoniranje armirano-betonskog horizontalnog serklaža na poprečnom zidu iznad vrata. Betoniranje izvesti betonom MB30 u presjeku serklaža 13x25 cm, sa armaturom 4 šipke Ø 12 i uzengijama Ø 6/25 cm u dvostrukoj oplati. Obračun po m3.	Betonski radovi- sanacija sanitarnih prostorija	0,06 m3

20	Berane: Zidanje - nadzidiivanje postojećeg pregradnog zida između dvije WC kabine i iznad arm. betonskog serklaža. Nadzidiivanje izvesti sa pregradnom blok opekom deimenzija 12x29x25cm u produžnom malteru u visini od postojećeg nivoa zida do plafona koja iznosi h=67,0 cm u dužini od 1,70 m Obračun po m2.	Zidarski radovi	3,10 m2
21	Berane: Malterisanje zidova nadzidanog dijela pregradnog zida između WC kabina. Malterisanje uraditi produžnim malterom u gruboj i finoj ruci debljine 2-2,5 cm. Obračun po m2.	Zidarski radovi	6,20 m2
22	Berane: Izrada kanalizacione podne i zidne instalacije, za dvije WC šolje u dvije WC kabine, jedan umivaonik, jedan podni slivnik i drugo po nalogu nadzornog inženjera. Instalaciju uraditi ugrađenu u zid i pod sa kvalitetnim PVC cijevima, spojevima i fazonskim komadima. U cijenu uračunati potreban materijal, rad i alat i moguće dopune instalacionih vodova. Obračun po komadu kompleta kanalizacione instalacije.	Instalaterski radovi	1,00 kom

23	Berane: Izrada vodovodne zidne instalacije, za dvije WC šolje u dvije WC kabine sa EK ventilima, jedan umivaonik, jednu baštinu slavinu nasuprotnom zidu od umivaonika za potrebe čistačice, sigurnosne ventile na svaki od navedenih priključaka i drugo po nalogu nadzornog inženjera. Instalaciju uraditi ugrađenu u zid sa kvalitetnim PVC cijevima, spojevima i fazonskim komadima. U cijenu uračunati potreban materijal, rad i alat i moguće dopune instalacionih vodova. Obračun po komadu kompleta vodovodne instalacije.	Instalaterski radovi	1,00 komad
----	---	----------------------	------------

24	Berane: Izrada elektroinstalacije na zidovima i plafonu. Instalacioni razvod uraditi u zidove i plafon, koji se pokrivaju malterom. Instalaciju elektro razvoda rasvijete uraditi za plafonske rasvijetne plafonjerke sa PH zaštitom koje se raspoređuju na centralnoj poziciji prostorija: 1 u ulaznoj prostoriji i 2 u WC kabinama. Na zidovima predvidjeti 1 zidnu rasvjetu iznad ogledala koje je iznad umivaonika. Pored ogledala predvidjeti jednu šuko utičnicu i na suprotnom zidu, za potrebe čistačice. Ispod umivaonika predvidjeti utičnicu za priključak bojlera od 10 l. Na ulaznom zidu do ulaznih vrata predvidjeti prekidač za plafonsku rasvjetu ulazne prostorije, 1 prekidač pored ogledala za zidnu rasvjetu iznad ogledala i po jedan prekidač (ukupno 2 prekidača) na čeonom dijelu pregradnog zida do vrata za dvije WC kabine. U cijenu uračunati moguće dodavanje elektro instalacija i opreme od strane nadzora i investitora. U cijenu uračunati potreban materijal, alat i pribor. Obračun po komadu kompletne elektro instalacije sa opremom.	Instalaterski radovi	1,00 komad
----	---	----------------------	------------

25	Berane: Nabavka i ugradnja WC šolje modela "Simplon" (sa podnim priključkom). WC šolja treba da je monoblok sa vodorotičem, sve keramičko sa plastičnom daskom za sjedenje i poklopcem na hidrauličko spuštanje. WC šolja se pričvršćuje za pod šarafima i silkonom. Ugraditi WC monoblok šolju proizvod firme GEBERIT ili od druge firme istog ili većeg kvaliteta. U cijenu uračunati potreban materijal, alat i pribor. Obračun po komadu.	Sanitarna oprema i galanterija	2,00 komada
26	Berane: Nabavka i ugradnja keramičkog umivaonika 50-55x35-45 cm u blok komadu sa ispod jednom visočijom komodom radi smještaj malog bojlera od 10 l i ostave priručnog materijala. Cijeli blok umivaonika treba da je bijele boje. Obračun po komadu koleta.	sanitarna oprema i galanterija	1,00 kom
27	Berane: Nabavka i ugradnja jednoručne slavine sa toplom i hladnom vodom koja je priključena na mali bojler ispod umivaonika. Slavina treba da je kvalitetna proizvod firme GROHE, UNITAS ili dugog proizvođača istih ili većih karakteristika. U cijenu uračunati potrebna crijeva, dihtunge i sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po komadu.	Sanitarna oprema i galanterija	1,00 komada
28	Berane: Nabavka i ugradnja baštenske zidne slavine koja se nalazi na suprotnom zidu od umivaonika, a koja je namijenjena za čistačicu. Slavina treba da je kvalitetna proizvod firme GROHE, UNITAS ili dugog proizvođača istih ili većih karakteristika. Obračun po komadu.	Sanitarna oprema i galanterija	1,00 komada

29	Berane: Nabavka i ugradnja bojlera kapaciteta 10 litara. Bojler ugraditi ispod umivaonika u komodu umivaonika. Bojler treba da je od proizvođača ARISTON ili drugog istih ili boljih karakteristika. U cijenu uračunati potrna crijeva, elektro kabal sa utikačem Obračun po komadu.	Sanitarna oprema i galanterija	1,00 komad
30	Berane: Nabavka i ugradnja zidnog ogledala sa ramom koji se pričvršćuje na zid sa tiplama preko rama. Ogledalo je dimenzija 50x60 cm Obračun po komadu.	Sanitarna oprema i galanterija	1,00 komad
31	Berane: Nabavka i ugradnja seta galanterije od roštraja. 2 držača toalet papira, 2 kutije (cilindra) sa četkom za čišćenje WC šolje, 1 držač malog peškira kod umivaonika, 1 zidna posuda sa sapun kod umivaonika, 1 držač za sapun kod baštinske česme, 1 držač za mali peškir kod baštinske česme. Obračun po komadu komplet galanterije.	Sanitarna oprema i galanterija	1,00 komada
32	Berane: Nabavka i ugradnja metalnog dvokrilnog ormara za čistačicu za gardarober i za ostavu pribora, alata i hemikalija za čišćenje. Ormar treba da je profesionalnog tipa namjenski proizveden za ovu vrstu izrađen od metala. Dimenzije ormara su 100x45-50x200-220 cm. Obračun po komadu.	Sanitarna oprema i galanterija	1,00 komada

33	Berane: Prepravka postojećeg lijevog krila prozora u WC lijevoj kabini. Prepravku uraditi tako da se lijevo prozorsko krilo samostalno otvara. Postojeći dvokrilni prozor je od PVC-a dimenzija 140x55 cm na parapetu visine 155,0 cm. Ucijenu uračunati potreban materijal, alat i pribor. Obračun po komadu.	Bravarski radovi	1,00 komada
34	Berane: Izrada i ugradnja aluminijskih jednokrilih vrata za dvije sanitarne kabine. Vrata uraditi tako da se otvaraju ka unutra. Vrata uraditi od aluminijskog višekornog profila u boji natur (mat) aluminijuma. Vrata su puna od sendvič lima sa poliuretanskog ispunom, dvostrano obloženom aluminijskim limom debljine 0,50mm, u boji natur (mat) aluminijuma. Krila vrata su opremljena sa po tri šarke predviđena za težinu vrata. Vrata treba da imaju kvake i bravu sa ključem, najkvalitetnije izrade. Oko vrata ugraditi aluminijske pervajz lasne. Štok vrata ugraditi sa ušaraflijanjem najmanje po četiri ankera u stranicu okvira, i ispuniti pur pjenom, prije zatvaranja pervajz lajsnom. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po komadu. Dimenzija vrata: 72x205 cm	Bravarski radovi	2,00 komada
35	Berane: Izrada podne hidoizolacije na betonskoj podlozi. Izolaciju uraditi od hladnog premaza u dva sloja sa primjerom od proizvođača MAPEI ili drugog proizvođača istih ili većih karakteristika. Uz zidove izolaciju uraditi u holkeru visine 20,0 cm. Obračun po m2.	Izolaterski radovi u sanitarnim prostorijama	10,45 m2

36	Berane: Oblaganje zidova keramičkim pločicama. Pločice ugraditi na ljeplu sa fugama širine 1,5 mm. Pločice su dimenzija 30 ili 40 x 60 ili 80 cm. Dizajn pločica i dimenzije po odabiru arhitekte nadzora. Fuge obraditi sa fug masom u tonu kao pločice. Pločice postaviti u horizontalnom slogu, na visini od 1,55-1,60 m. Obračun po m2.	Keramičarski radovi u sanitarnim prostorijama	24,14 m2
37	Berane: Oblaganje podova keramičkim pločicama. Pločice ugraditi na ljeplu sa fugama širine 1,5 mm. Pločice su dimenzija 30 ili 40 x 60 ili 80 cm. Dizajn pločica i dimenzije po odabiru arhitekte nadzora. Fuge obraditi sa fug masom u tonu kao pločice. Pločice postaviti u horizontalnom slogu prateći zidni slog i fugu. Obračun po m2.	Keramičarski radovi u sanitarnim prostorijama	7,94 m2
38	Berane: Krečenje plafonskih površina. Krečenje izvesti dispresivnom bijelom bojom u dva sloja. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po m2.	Malterski i molersko farbarski radovi u sanitarnim prostorijama	82,00 m2
39	Berane: Krečenje zidnih površina iznad keramičkih pločica. Krečenje izvesti dispresivnom bijelom bojom u dva sloja. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po m2.	Malterski i molersko-fabarski radovi u sanitarnim prostorijama	19,00 m2
40	Berane: Završno čišćenje u vezi radova na sanitarnim prostorijama. Obračun po m2.	Razni radovi	7,94 m2

41	Berane: Demontaža daščanog poda i zidnih lajsni u centralnom hodniku prizemlja i sprata, i dvije prijemne prostorije u prizemlju. Daščani pod demontirati ručno sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m ² .	Zanatski radovi-zamjena radova	63,16 m ²
42	Berane: Skidanje sloja šljunka ispod poda u prizemnom centralnom hodniku. Sloja šljunka skinutu u visini od 8,0 cm, koji je u poljima između drvenih letvi. Skidanje izvesti ručno sa deponovanjem šljunka u dvorištu objekta. Obračun po m ³ .	Zanatski radovi-Zamjena podova	3,50 m ³
43	Berane: Demontaža podnih drvenih letvi dimenzija 8x5 cm koje se nalaze u slojevima poda prizemnog centralnog hodnika. Demontirati svaku drugu podnu letvu. Demontirani materijal uskladišiti u dvorištu zgrade. Obračun po kom.	Zanatski radovi -zamjena podova-demontažni radovi	40,00 komada
44	Berane: Betoniranje lakoarmirane betonske podne ploče na postojećoj šljunčanoj podlozi na podu centralnog hodnika prizemlja i dvije pijemne prostorije u prizemlju. Prije betoniranja izvršiti nivelaciju i nabijanje šljunčane podloge, nakon skidanja jednog sloja šljunka. Betoniranje izvesti u debljini ploče d=6,0 cm, sa betonom MB 30 sa upotrebom pervibratora i sa armaturnom mrežom Q188. Obračun po m ³ .	Betonski radovi	3,50 m ³

45	Berane: Izrada završnog podnog sloja sa nivelacionom masom. Nivelaciona masa treba da se postavi u idealno ravnom nivou za postavljanje Vinil poda. Nivelacionu masu uraditi na novoj betonskoj ploči centralnog hodnika prizemlja, u dvije prijemne prostorije u prizemlju, na postojećem betonskom podu prizemnog stepenišnog hodnika i na stepenicima unutrašnjeg dvokrakog stepeništa. Obračun po m2.	Betonski radovi	43,72 m2
46	Berane: Nabavka i ugradnja Vinil poda u centralnom hodniku prizemlja i stepenišnom prizemnom hodniku, u dvije prijemne prostorije prizemlja, na podu stepenišnog prizemnog hodnika i na stepenicima unutrašnjeg dvokrakog stepeništa. Vinil pod ugraditi na najkvalitetnijem lijepku predviđen za ove vrste podova. Vinil pod ugraditi tip koji se nabavlja u rolnama, proizvod firme "eterna" Design Vinyl Sheet, sa oznakom 12732 - iron cement, debljine 2,0mm i habajućim slojem 0,7 mm, ili drugi vinil pod istih ili boljih karakteristika od drugog proizvođača. Vinil pod dobro zategnuti i ravnomjerno zaljepiti bez vazdušnih jastučića. Na sastavima Vinil pod variti sa trakom koja je iste ili najslabije boje kao pod. Obračun po m2.	Podopolagački radovi	80,00 m2

47	Berane: Nabavka i ugradnja tarket poda u kancelariji rukovodioca Arhivskog odjela u Beranama. Tarket ugraditi debljine d=2,0 cm na postojećem parketu. Tarket ugraditi na ljeplju. Izgled tarket je u imitaciji izgleda hrastovog drveta, po izboru projektanta ili arhitekta nadzora. Obračun po m2.	Podopolagački radovi	13,50 m2
48	Berane: Nabavka i ugradnja zidnih podnih aluminijskih lasni za tarket pod, tipa "Sokl - lajsna", visine 6-8 cm u boji siva - mat aluminijum. Lajsnu postaviti zašarafijavanjem za tarket pod. Dizajn zidne aluminijske lajsne za tarket pod je po izboru projektanta ili arhitekta nadzora. Obračun po m.	Podopolagački radovi	96,00 m
49	Berane: Nabavka i ugradnja zidnih podnih lasni za tarket pod u kancelariji rukovodioca, tipa "Sokl - lajsna", visine 6-8 cm, izrađene od medijapana, u boji takreta. Lajsnu postaviti zašarafijavanjem ili zakicanjem za tarket pod. Dizajn zidne lajsne za tarket pod je po izboru projektanta ili arhitekta nadzora. Obračun po m.	Podopolagački poslovi	15,00 m
50	Berane: Završno čišćenje u vezi zamjena podova Obračun po m2.	Podopolagački radovi	92,31 m2

51	Berane: Demontaža unutrašnjih drvenih ulaznih vrata u prostorije u prizemlju i na spratu i jednih aluminijskih vrata na ulazu u stepenišni hodnik. Drvena vrata demontirati sa štokom i krilom, pažljivo i ručno bez oštećenja zidova i zidnog maltera. Demontirani materijal odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu.	Zanatski radovi-Zamjena unutrašnje stolarije Demontažni radovi	14,00 komada
----	--	---	--------------

Berane: Izrada i ugradnja aluminijskih jednokrilnih i dvokrilnih vrata u prizemnom i spratnom hodniku koja su ulazna u kancelarijske prostorije. Vrata uraditi od aluminijskog višekomornog profila u boji natur (mat) aluminiijuma. Vrata su puna od sendvič lima sa poliuretanskog ispunom, dvostrano obloženom aluminijskim limom debljine 0,70mm, u boji natur (mat) aluminiijuma. Krila vrata su opremljena sa po tri šarke predviđena za težinu vrata. Vrata treba da imaju kvake i bravu sa ključem, najkvalitetnije izrade, predviđeni za visoke bezbjednosne uslove i rizike. Oko vrata ugraditi aluminijske pervajz lasne sa unutrašnje strane, a sa spoljašnje, hodničke strane, "L" pervajz lajsne. Štok vrata ugraditi sa ušarafljivanjem najmanje po četiri ankera u stranicu okvira, i ispuniti pur pjenom, prije zatvaranja pervajz lajsnom. Za sve detalje voditi računa da se radi o prostorijama i objektu u kome se čuvanju državni arhivski dokumenti, zbog čega vrata u prostorijama moraju biti visokog kvaliteta i adekvatno otporna na provalu. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po komadu.	Bravarski radovi Jednokrilna vrata: 86x195 cm 2 komada, Jednokrilna vrata 95x215 cm 10 komada, Dvokrilna vrata 148x223 cm 1 komad, Dvokrilna vrata 133x245 cm 1komad.	14,00 komada
52		

53	Berane: Malterisanje zidnih partija na mjestu demontiranih drvenih štokova postojećih vrata. Malterisanje izvesti produžnim malterom u dva sloja: špric malter, produžni malter, sve u debljini d=2,0 cm. Malterisanje izvesti u završnij finoj glatkoj ruci. Na uglovima zida u toku malterisanja postaviti ugaone aluminijske skivene lajsne. Prije svih radova izvršiti zaštitu ostalih kontaktnih djelova zidova, sa molerskom trakom i najlonom u širini od minimum 50,0 cm. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po m2.	Malterski molersko farbarski poslovi	48,03 m2
54	Berane: Krećenje omalterisanih zidnih površina. Krećenje izvesti disperezivnom bijelom bojom u tri sloja: podloga - prajmer, prvi sloj i drugi sloj unutrašnje bijele disperzivne boje. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i alat. Obračun po m2.	Malterski i molersko farbarski poslovi	48,03 m2
55	Berane: Završno čišćenje u vezi zamjena stolarije. Obračun po m2.	Razni radovi	92,31 m2