

PREGLED POSTUPKA #79827

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO PODGORICA
PIB	02394294
E-mail	rdc@rdc.co.me
Telefon	020/408-000
Internet adresa	www.rdc.co.me
Fax	020/408-005
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Remont energetskog uljnog transformatora
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Vučinić
Kontakt	020408000
Datum objave	01.10.2024. 15:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev	01.10.2024 15:30	04.10.2024 10:00	04.10.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 iz Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024.)	ESPD
Rok za izvršenje ugovora: 30 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 3 dana od dana puštanja u rad remontovanog transformatora i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Garantni rok: 24 mjeseca od dana puštanja u rad remontovanog transformatora	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 9.200,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		1. Preuzimanje transformatora na EC Lovćen i njegov transport na remont. 2. Remont transformatora: -Rasklapanje transformatora i vađenje aktivnog dijela -Istakanje trafo ulja i čišćenje unutrašnjosti kazana transformatora -demontaža provodnih izolatora i buholc relea sa ploče transformatora -rasklapanje magnetnog kola i demontaža svih namotaja visokog i niskog napona -izrada novih namotaja visokog i niskog napona (3VN) transformatora -čišćenje i ispiranje novim transf.uljem magnetnog kola -preizolovanje novih namotaja stubova visokog napona i njihova montaža na magnetno kolo -sklapanje magnetnog kola, dotezanje i učvršćivanje namotaja i sušenje aktivnog dijela transformatora -izrada dihtunga poklopca ploče kazana -zamjena dihtunga na svim NN i VN provodnim izolatorima i priključnim cijevima buholc relea -montaža aktivnog dijela transformatora i spuštanje u kazan -nalivanje novog transformatorskog ulja količine 580 litara	

1	Remont energetskog uljnog transformatora "R.Končar", 250KVA, 35/0,4kW	-ugradnja buholc relea i kontaktnog termometra -zamjena silika gela -ugradnja tablice tehničkih podataka -čišćenje transformatora od korozije i farbanje -završno ispitivanje i izdavanje ispitnog i garantnog lista shodno standardu SRPS ISO 9001:2015 3. Transport remontovanog transformatora na EC Lovćen 4. Demontaža postojećeg neispravnog trafoa 35/04 -630KVA na mjesto kojeg se montira remontovani transformator: - vađenje ulja iz kondenzacione posude - demontaža kondenzacione posude -demontaža provodnih izolatora na VV strani -skidanje NN strane - kabla - izvlačenje transformatora iz trafo-boksa i kroz hodnike do ispred objekta (do pristupa kranu za utovar) - montaža kondenzacione posude na trafo 5. Montaža remontovanog transformatora 35/04-250KVA: - mjerenje i demontaža kondenzacione posude - skidanje provodnih izolatora zbog visine - uvlačenje rezervnog trafoa do trafo-boksa i smještanje - bravarski poslovi na prepravci šina i sabirnica - montaža kondenzacione posude i provodnih izolatora - sipanje trafo ulja i ozračivanje buholca - povezivanje buholca i termostata - mjerenje i megerisanje trafoa - faziranje NN izvoda i puštanje u rad	1,00 kom
---	---	---	----------