PREGLED POSTUPKA #79838

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLJEVLJA
PIB	02019868
E-mail	opstinapv@t-com.me
Telefon	052/321-305
Internet adresa	www.pljevlja.me
Fax	052/300-188
Adresa	ULICA KRALJA PETRA I 48
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja rezervoara za vodu u selu Pušanski Do
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Blažo Šubarić
Kontakt	Službenik za javne nabavke 069/309-356
Datum objave	02.10.2024. 08:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	**OPŠTINA PLJEVLJA** **Izgradnja zajedničkog bazena za vodu u selu Pošanski Do, MZ Kosanica** 45240000 - Radovi na izgradnji hidrograđevnih objekata 45262310 - Armirano-betonski radovi 45262370 - Premazivanje betona	12.396,70 EUR	2.603,30 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponudjaca o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom i nepostojanjem sukoba interesa, potpisana od strane ovlascenog lica- Obrazac 2 -Pravilnika o nacinu sprovodjenja jednostavnih nabavki (Sl.list CG br.102/20) datog u prilogu ovog zahtjeva.Narucilac ce provjeravati predmetnu izjavu.	Obavezni uslovi
Rok izvođenja radova: 20 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od ovjere okončane situacije od strane stručnog nadzora i Naručioca	Rok plaćanja
Nacin placanja virmanski na žiro račun izvođača.	Način plaćanja
Ponuđač mora biti tehnički opremljen za izvođenje ovih radova.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,70 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Armirano betonski rezervoar ima spoljašnje dimenzije u osnovi 330x760cm i ukupnu visinu 215cm. Sastoji se od 7 zasebnih komora koje imaju unutrašnje dimenzije 90x260x175cm, za 7 potrošača. Debljina podne ploče je 25cm, debljina spoljašnjih zidova je 20cm, unutrašnjih pregrada je 15cm a gornje ploče 15cm. Na svakoj od komora izvodi se otvor sa betonskim poklopcem. Na gornjoj ploči se izvodi armirano betonska građevina za raspodjelu vode na jednake dijelove, a šaht sa ventilima za odvod ispred rezervoara. 1. Pripremni radovi	Obilježavanje rezervoara. Geodetsko snimanje i obilježavanje lokacije i obilježavanje objekata.	1,00 komad
2	2. Zemljani radovi	2.1. Mašinski i ručni iskop u zemljištu III, IV i V kategorije za rezervoar, sa odvozom viška na deponiju.	80,00 m3
3	2. Zemljani radovi	2.2. Nabavka i ugradnja čistog šljunka, 4-8mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti	4,50 m3
4	3. Armirački radovi	3.1. Nabavka, oblikovanje i ugradnja rebraste armature RØ12 za obodne serklaže rezervoarara. Obračun po kg ugrađene armature.	450,00 kg

5	3. Armirački radovi	3.2. Nabavka, oblikovanje i ugradnja armature Ø8 za uzengije. Obračun po 1 kg ugradnje.	95,00 kg
6	3. Armirački radovi	3.3. Nabavka i ugradnja mrežaste armature Q335 u podnu ploču rezervoara u dva pojasa i u donji i obodom u gornji pojas gornje ploče. Obračun po komadu ugrađene mreže,dimenzija 215x600cm.	6,00 komad
7	3. Armirački radovi	3.4. Nabavka i ugradnja mrežaste armature Q188 u spoljašnje zidove (dvopojasno) i unutrašnje pregradne zidove između komora (dvopojasno) . Obračun po komadu ugrađene mreže, dimenzija 215x600cm.	14,00 komad
8	4. Betonski radovi	4.1. Nabavka, prevoz betona i betoniranje podložne nearmirane ploče rezervoara betonom marke MB 25, debljine 8cm.	1,90 m3
9	4. Betonski radovi	4.2. Nabavka, prevoz betona i betoniranje donje ploče rezervoara, debljine 25cm betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju, u potrebnoj oplati. Obračun po 1m3 ugrađenog betona računajući i oplatu	5,70 m3
10	4. Betonski radovi	4.3. Nabavka, prevoz betona i betoniranje svih zidova rezervoara koji se sastoji od 7 komora, pri čemu su spoljašnji zidovi debljine 20cm a unutrašnji su debljine po 15cm, a svi zidovi su visine 175cm, sa betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju u potrebnoj obostranoj oplati. Obračun po 1m3 ugrađenog betona računajući i oplatu.	11,20 m3

11	4. Betonski radovi	4.4. Nabavka betona, dovoz i betoniranje gornje ploče rezervoara, pri čemu se oblikuje 7 otvora za svaku od komora koji su diimenzija 40x40cm i izrađuje 7 betonskih poklopaca sa držačima od armature, sve betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju, računajući potrebnu oplatu.	3,42 m3
12	4. Betonski radovi	4.5. Nabavka betona i betoniranje raspodjelne komore na rezervoaru, betonom marke MB 30 potrebnoj oplati, pri čemu se komora sastoji iz taložnika i cijevne komore, gdje se voda dijeli na 7 jednakih dijelova i odvodi u svaku od komora .Obračun po 1m3 ugrađenog betona računajući i oplatu.	0,50 m3
13	4. Betonski radovi	5.6. Nabavka beona i betoniranjedna, zidova,dna i gornje ploče šahta za ventile, betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju	0,80 m3
14	5. Montažni radovi	5.1. Nabavka, isporuka i montaža tvrdih polietilenskih cijevi za preliv i ispir prečnika 1 cola. Obračun po m1 ugrađenih cijevi sa fazonskim komadima.	30,00 m1
15	5. Montažni radovi	5.2. Nabavka, isporuka i montaža polietilenskih cijevi za odvod od rezervoara do revizionog šahta, prečnika 1 cola. Obračun po 1m ugrađenih cijevi sa fazonskim komadima.	50,00 m1

16	5. Montažni radovi	5.3. Nabavka, isporuka i montaža cijevi od tvrdog polietilena za raspodjelu vode, sa fazonskim komadima, prečnika 1/2 cola. Obračun po 1m ugrađenih cijevi sa fazonskim komadima.	15,00 m1
17	5. Montažni radovi	5.4.Nabavka, isporuka i montaža ventila od 1//2" do 1" sa standardnom fazonerijom 5.4.1.Propusni ventil 1"	14,00 komad
18	5. Montažni radovi	5.4.2. Propusni ventil 1/2"	7,00 komad
19	6. Ostali radovi	6.1. Nabavka i ugradnja tipskih usisnih korpi za cijev ¾ cola	7,00 komad
20	6. Ostali radovi	6.2. Izrada hidroizolacije na gornjoj ploči rezervoara od varenog kondora, uključujući i zaštitni sloj hidroizolacije sa cementnom košuljicom debljine 7cm, kojom se formira bočni pad.	24,00 m2