

PREGLED POSTUPKA #80693

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na sanaciji i adaptaciji laboratorije za mehatroniku Mašinskog fakulteta Rektorat
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ranko Rakočević
Kontakt	+ 382 67 515 332
Datum objave	18.10.2024. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	18.10.2024 14:00	22.10.2024 10:00	22.10.2024 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	UNIVERZITET CRNE GORE Radovi na sanaciji i adaptaciji laboratorije za mehatroniku Mašinskog fakulteta - Rektorat 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada 45453000 - Remontni i sanacijski radovi 45453100 - Sanacijski radovi	20.661,16 EUR	4.338,84 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa. Privredni subjekat treba da posjeduje licencu za izvođenje i projektovanje geodetskih radova u oblasti "osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova", izdatu od strane Uprave za katastar i državnu imovinu, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: diplomiranog inženjera građevinarstva – konstruktivni smjer licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, radnu knjižicu i prijavu na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom;	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023. godine). Forma obrasca 2 je dodata kao prilog Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	ESPD
Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je zgrada tehničkih fakulteta u Podgorici, ulica Cetinjska broj 2.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je maksimum 45 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, (Nadzorni organa Naručioca). Naručilac je obavezan da Izvođača radova uvede u posao u roku do 5 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok izvršenja radova bit će vrednovan kao podkriterijum u okviru kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je minimum 12 mjeseca (Ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za izvedene radove. Garantni rok izvršenja radova bit će vrednovan kao podkriterijum u okviru kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.), a garantni rok za ugrađeni materijal je minimum 12 mjeseci (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za ugrađeni materijal). Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova, odnosno prijema pozitivnog izvještaja sa tehničkog pregleda. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.	Garantni rok
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti , po jedinici mjere stvarno izvedenih radova u skladu sa tehničkom dokumentacijom i po ugovorenim jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Kontrole kvaliteta vršiće lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, u daljem tekstu Nadzorni organ Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

<p>Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine)). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetne usluge, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
--	---------------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni rok izvršenja radova (izraziti u kalendarskim danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = K(\text{najkraći ponuđeni rok}) / K(\text{ponuđeni rok}) * 20$. Maksimalni rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana.
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni garantni rok na izvršene radove (izraziti u mjesecima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni garantni rok na izvršene radove podijeli sa ponuđenim garantnim rokom na izvršene radove i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = K(\text{najkraći ponuđeni garantni rok}) / K(\text{ponuđeni garantni rok}) * 10$. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci, a maksimalni garantni rok je 36 mjeseci.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 20.661,16 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža vertikalne olučne cijevi sa svim fasonskim djelovima i obujmicama radi izmještanja. Obračun je po m1, zajedno sa odvozom šuta na deponiju.	6,20 m1
2	RADOVI U ČELIKU	Izrada i montaža čeličnih nosača konstrukcije plafona. Stubovi kao nosači se rade od UPN 65mm, pojas veznih greda UPN 65mm, rožnjače L50/50. Plaća se komplet gotovo od 1 kg. zajedno sa svim potrebnim ankerima, podmetačima, vezama, antikorozionom zaštitom i bojenjem (2+2). stubovi UPN65 5x7.09x3.00=106.40 kg vezne grede UPN65 7.09x(11.72+2.41+2.28)=116.40 kg roznjace L50/50 2.30x3.77x10= 86.70 kg	1,00 komplet

3	RADOVI U ČELIKU	<p>Izrada i montaža čeličnih nosača konstrukcije plafona laboratorije za ispitivanje materijala. Stubovi kao nosači se rade od UPN 65mm, pojas veznih greda UPN 65mm, rožnjače L50/50. Plaća se komplet gotovo od 1 kg. zajedno sa svim potrebnim ankerima, podmetačima, vezama, antikoroziomom zaštitom i bojenjem (2+2).</p> <p>stubovi UPN65 $5 \times 7.09 \times 4.00 = 141,80 \text{ kg}$ vezne grede UPN65 $7.09 \times (9,60 + 2 \times 3,50) = 117,70 \text{ kg}$ roznjace L50/50 $3,50 \times 3.77 \times 10 = 131,90 \text{ kg}$</p>	1,00 komplet
4	ELOKSIRANA BRAVARIJA	<p>Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata na kancelariji. Vrata se rade od eloksirane bravarije u boji S0 (u svemu prema postojećoj), oštih ivica, sistem tipa Feal MILL 45. Ispuna aluminijski panel sa poliuretanskom ispunom d=22mm. Okovi prilagođeni aluminijskom profilu, krilo vrata opremljeno standardnom kvakom sa bravom, Stublina ili ekvivalent. Vrijednovani indeks zvučne izolacije $R_w = 34 \text{ dB}$. dim.100/205 + 95 nadsvjetlo</p>	1,00 kom
5	ELOKSIRANA BRAVARIJA	<p>Nabavka i ugradnja dvokrilnih vrata na laboratoriji za ispitivanje materijala i laboratoriji za bezbjednost saobraćaja. Vrata se rade od eloksirane bravarije u boji S0 (u svemu prema postojećoj), oštih ivica, sistem tipa Feal MILL 45. Ispuna vratnog krila flot staklo 6+12+6. Okovi prilagođeni aluminijskom profilu, krilo vrata opremljeno standardnom kvakom sa bravom, Stublina ili ekvivalent. Vrijednovani indeks zvučne izolacije $R_w = 34 \text{ dB}$. dim.210/300</p>	2,00 KOM

6	ELOKSIRANA BRAVARIJA	Nabavka i ugradnja fiksnih prozorskih otvora na laboratoriji za ispitivanje materijala. Rade od eloksirane bravarije u boji S0 (u svemu prema postojećoj), oštih ivica, sistem tipa Feal MILL 45. Zastakljemje flot staklom 6+12+6. Okovi prilagođeni aluminijskom profilu. Vrijednovani indeks zvučne izolacije $R_w=34$ dB. dim.251/100	3,00 kom
7	MONTAŽNI RADOVI	Nabavka i montaža pregradnog zida sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih profila 100 mm (nazivne debljine 0.6 mm) tipa Knauf CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195). Zid je nenosiv. Visina zida max. 3,00m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 150 mm, obostrano dvostruko obložen I sloj gipskartonska pločama II sloj sa tvrdim pločama tipa Diamant Knauf (MEST EN 520 - DFH2IR) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015).Zvučna zaštita R_w 63 dB (R_w = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova). Ispuna spojeva: Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake. Otpornost na požar: EI 90. Izolacioni sloj debljine 100 mm (staklena vuna tipa Knauf Insulation DECIBEL). Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit - zaptivni kit. Napomena: konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. Obračun po m2. $3,00 \times (11,85 + 2,41 + 2,3)$	49,70 m2

8	MONTAŽNI RADOVI	<p>Nabavka, transport i montaža samonosivog gipsanog spušenog plafona tipa Knauf. Dimenzije ploča 600 x 600 mm, Fine stratus sa ravno sječenom ivicom tip A u bijeloj boji Signal White (Rall 9003). Potkonstrukcija vidna bijela širine 24 mm. .</p> <p>U jediničnu cijenu je uključen ravni ivični ugaoni profili 24x24 mm (0,6 m³/m²) za oslanjanje ivičnih ploča.visina spustanja max 1,90m. Ukoliko je radi visine spustanja potrebno ukrutiti podkonstrukciju, uraditi na licu mjesta.</p>	34,00 m2
9	MONTAŽNI RADOVI	<p>Nabavka transport i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi od polipropilena sa svim fazonskim komadima, za ugradnju na mjestu demontiranih vertikalnih kanalizacionih cijevi, radi izmještanja. Materijal mora biti standarda prema DIN-u.Spajanje cijevi u natičnom naglavku a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenima.Vertikalne cijevi čvrstiti za zid sa cijevnim obujmicama na svaka 2.0m a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Horizontalne razvode ispod konstrukcije učvrstiti za plafon sa pomičnim i nepomičnim obujmicama na razmaku 10d.Iza mufa ih pričvrstiti nepomičnim obujmicama. Izmedju cijevi i obujmice postaviti uložnu traku. Montažu izvesti u svemu prema upustvima proizvođača cijevi. Nakon montaže cijevi iste ispitati na vododrživost i prohodnost. Obračun po m1 montirane cijevi sa fazonskim komadima.U cijenu ulaze sva štemovanja i krpljenja zidnih i podnih površina koje je potrebno uraditi zbog postavljanja kanalizacionih instalacija.Ø110mm</p>	6,20 m1

10	MONTAŽNI RADOVI	<p>Nabavka i montaža pregradnog zida sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih profila 100 mm (nazivne debljine 0.6 mm) tipa Knauf CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195). Zid je nenosiv. Visina zida max. 3,00m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 150 mm, obostrano dvostruko obložen I sloj gips kartonskim pločama, II sloj sa tvrdim pločama tipa Diamant Knauf (MEST EN 520 - DFH2IR) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 (standradni kvalitet površine shodno tehničkom uputstvu Sistemi za završnu obradu 06/2015).Zvučna zaštita R_w 63 dB</p> <p>(R_w = ispitana vrijednost zvučne izolacije građevinskog elementa bez uzdužnog prenosa preko bočnih konstruktivnih djelova). Ispuna spojeva: Uniflott sa upotrebom papirne bandaž trake. Otpornost na požar: EI 90. Izolacioni sloj debljine 100 mm</p> <p>(staklena vuna tipa Knauf Insulation DECIBEL). Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit - zaptivni kit. Napomena: konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu. Obračun po m². $4,00 \times (9,60 + 4,30) = 55,6$ Ukoliko je radi visine spustanja potrebno ukrutiti podkonstrukciju, uraditi na licu mjesta.</p>	55,60 m ²
11	MOLERSKI RADOVI	<p>Obrada zidnih površina novih prostorija "enterijer" premazom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina "gletofix" masom. Obračun po m². $2 \times 3 \times (11,85 + 2,41 + 2,3) = 90$</p>	90,00 m ²

12	MOLERSKI RADOVI	Obrada zidnih površina laboratorije za ispitivanje materijala "enterijer" premazom sa prethodnim propisnim gletovanjem površina "gletofix" masom. Obračun po m2. $3 \times 4 \times 9,60 + 2 \times 4 \times 4,30 = 149,6$	149,60 m2
13	RASVJETA	Isporuka i ugradnja provodnika PP-Y 3 x 1,5 mm ² , za napajanje rasvjetnih tijela. Prosječna dužina po jednom priključku je 6 m. Provodnik se polaže u fleksibilnom crijevu (bužir) prečnika Ø13.5 mm. Cijenom obuhvatiti i fleksibilno crijevo.	12,00 kom
14	RASVJETA	Nabavka, isporuka i montaža u učionicama ugradne LED svjetiljke slična tipu FOGLIO Q H L LED 56W Neutral, proizvođača Petridis Lighting. Tehničke karakteristike svjetiljke su: 56W LED, 4000K, 7750lm, stepena zaštite IP20, bijele boje, ugradnja u raster 600x600mm, 230V/50Hz, ENEC certifikat.	12,00 kom
15	KLIMA UREĐAJI	Isporuka i ugradnja plafonskog inverter klima uređaja Kapacitet hlađenja 3.4 kW, 12 000 BTU, Energetska klasa hlađenja A++, Kapacitet grejanja 4 kW, 13 500 BTU, Energetska klasa grijanja A+ .	2,00 KOM