

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR¹

OPŠTINA TIVAT

OBJEKAT²PRIVREMENI OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE
SPORTSKO REKREATIVNE OPREMELOKACIJA³Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u
zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u
Opštini TivatVRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE⁴

GLAVNI PROJEKAT

PROJEKTANT⁵**“KONTRAST STUDIO“ D.O.O.**
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 13, Podgorica
Licenca br. UPI 12-332/22-990/2ODGOVORNO LICE⁶Luka Vujović spec.sci.arh.GLAVNI INŽENJER⁷**Luka Vujović spec.sci.arh.**¹ Naziv/ime investitora² Naziv projektovanog objekta³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika⁷ Ime i prezime glavnog inženjera.

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR¹

OPŠTINA TIVAT

OBJEKAT²

PRIVREMENI OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE
SPORTSKO REKREATIVNE OPREME

LOKACIJA³

Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u
zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u
Opštini Tivat

DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE⁴

KNJIGA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKAT

PROJEKTANT⁵

“KONTRAST STUDIO“ D.O.O.
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 13, Podgorica
Licenca br. UPI 12-332/22-990/2

ODGOVORNO LICE⁶

Luka Vujović spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER⁷

Luka Vujović spec.sci.arh.

SARADNICI NA
PROJEKTU⁸

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta

³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat odnosno mašinski projekat (ako je u pitanju naslovna strana dijela tehnički dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

⁷ Ime i prezime glavnog inženjera

⁸ Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehnički dokumentacije

01. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA 0 – OPŠTA DOKUMENTACIJA

KNJIGA 1 – PROJEKAT ARHITEKTURE

02. SADRŽAJ POJEDINIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA 0 - OPŠTA DOKUMENTACIJA

- 01 Sadržaj tehničke dokumentacije
- 02 Ugovor između investitora i projektanta
- 03 Podaci o projektantu – Izvod iz CRPS
- 04 Licenca projektanta
- 05 Rješenje o imenovanju glavnog inženjera
- 06 Licenca glavnog inženjera
- 07 Potvrda o članstvu u inženjerskoj komori Crne Gore
- 08 Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta
- 09 Izjava odgovornog inženjera (obrazac 3)

KNJIGA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKAT

1.1 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- 01 Tehnički opis

1.2 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- 01 Predmjer i predračun radova

1.2 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- 01 ŠIRA SITUACIJA
- 02 UŽA SITUACIJA
- 03 OSNOVA TEMELJA
- 04 OSNOVA PRIZEMLJA
- 05 OSNOVA KROVA
- 06 PRESJECI
- 07 FASADE
- 08 FASADE
- 09 3D IZGLED
- 10 MONTAŽA

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0657694 / 006

PIB: 02925524

Datum registracije: 12.04.2013.

Datum promjene podataka: 16.05.2022.

"KONTRAST STUDIO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA

Broj važeće registracije: /006

Skraćeni naziv: KONTRAST STUDIO DOO

Telefon: +38267957997

eMail: kontrast.studio@outlook.com

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 12.04.2013.

Datum donošenja Statuta: 12.04.2013. Datum promjene Statuta: 05.05.2022.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 13 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 13 PODGORICA

Adresa sjedišta: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 13 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

RATKO VUJOVIĆ 0811961210036 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: SVETOZARA MARKOVIĆA 22 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

LUKA VUJOVIĆ 1512995210074 CRNA GORA

Adresa: SVETOZARA MARKOVIĆA BR.22, PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 24.07.2024 godine u 11:48h



Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić

Sanja Bojanić

LICENCA PREDUZEĆA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proletarske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 12-332/22-990/2
Podgorica, 26.10.2022. godine

DOO "KONTRAST STUDIO"

PODGORICA
Bul. Sv. Petra Cetinjskog, br. 13

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.





Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proletarske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 12-332/22-990/2

Podgorica, 26.10.2022. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO "KONTRAST STUDIO" PODGORICA, broj UPI 12-332/22-990/1 od 21.10.2022. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 12 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 49/22, 52/22, 56/22 i 82/22) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), po ovlašćenju ministarke broj 1230-332/22-3223/1 od 04.05.2022. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

Privrednom društvu **DOO "KONTRAST STUDIO" PODGORICA**, izdaje se

LICENCA

projektanta i izvođača radova

na period od **pet godina**.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 12-332/22-990/1 od 21.10.2022. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo DOO "KONTRAST STUDIO" PODGORICA, pretežna djelatnost - 7112 - Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova. Uz zahtjev, privredno društvo je priložilo sljedeće dokaze:

- 1) rješenje broj UPI 12-332/22-989/2 od 26.10.2022. godine, kojim je **Luki Vujoviću, stepen specijaliste (Spec.Sci) arhitekture**, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;
- 2) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0657694 / 006, **izvršni direktor: Luka Vujović**.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u bitnom, da je privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, dijela tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta koji izrađuje i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 prethodno navedenog člana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta odnosno radova.

Dalje, članom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo izdaje za period od pet godina.

Prema članu 5 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17, 78/21 i 102/21), propisano je da se u postupku izdavanja licence projektanta i izvođača radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera; i 2) licenca ovlašćenog inženjera.

Odredbom člana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da je imalac licence dužan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je izdata licenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG I ODGOVORNOG INŽENJERA

Na osnovu pravilnika Kontrast Studio doo Podgorica, a u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata donosi:

RJEŠENJE
O imenovanju glavnog i odgovornog inženjera

OBJEKAT	PRIVREMENI OBJEKAT	ZA	IZNAJMLJIVANJE
SPORTSKO REKREATIVNE OPREME			

LOKACIJA Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u
zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini
Tivat

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	GLAVNI PROJEKAT
------------------------------	-----------------

INVESTITOR OPŠTINA TIVAT

GLAVNI INŽENJER i ODGOVORNI INŽENJER /za Arhitektonski projekt,

Luka Vujović, spec.sci.arh

Imenovani je stalno zapošljen u našoj Radnoj organizaciji i ispunjava propisane uslove u pogledu stručne spreme i prakse da može samostalno rukovoditi izradom i izrađivati tehničku dokumentaciju, odnosno djelove tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata.

Podgorica, avgust, 2024 godine

Direktor:

Luka Vujović, spec.sci.arh.

LICENCA GLAVNOG INŽENERA



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 12-332/22-989/2
Podgorica, 26.10.2022. godine

LUKA VUJOVIĆ

PODGORICA
Svetozara Markovića, br. 22

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.





Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 12-332/22-989/2

Podgorica, 26.10.2022. godine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupajući po zahtjevu Luke Vujovića, broj UPI 12-332/22-989/1 od 21.10.2022. godine, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 12 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 49/22, 52/22, 56/22 i 82/22) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), po ovlaštenju ministarke broj 1230-332/22-3223/1 od 04.05.2022. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

Luki Vujoviću, stepen specijaliste (Spec.Sci) arhitekture, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

**ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i
građenje objekta**

na neodređeni period.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 12-332/22-989/1 od 21.10.2022. godine, ovom ministarstvu, obratio se Luka Vujović, zahtjevom za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera. Uz zahtjev su dostavljeni sljedeći dokazi: ovjerena kopija lične karte; ovjerena kopija radne knjižice; diploma postdiplomskih specijalističkih studija i stečenog stepena specijaliste (Spec.Sci) - arhitektura, broj 386 od 12.07.2019. godine, izdata od strane Arhitektonskog fakulteta, Univerzitet Crne Gore; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 02-2665/2 od 20.07.2022. godine; uvjerenje o položenom stručnom ispitu, registarski broj A 151295 215 od 13.10.2022. godine, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore; potvrda o radnom iskustvu i referenc lista, izdata od strane DOO "CEMA" PODGORICA; potvrda o radnom iskustvu i referenc lista, izdata od strane DOO "AE STUDIO" PODGORICA; potvrda o radnom iskustvu i referenc lista, izdata od strane DOO "KONTRAST" PODGORICA.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekata, položen stručni ispit i da je član Inženjerske komore Crne Gore.

Dalje, članom 137 stav 1 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Prema članu 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17, 78/21 i 102/21), propisano je, u bitnom, da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje stepen VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII-1 podnivoa okvira kvalifikacija i 4) da li podnosilac zahtjeva ima položen stručni ispit i da li je član Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



POTVRDA O ČLANSTVU U INŽENJERSKOJ KOMORI CRNE GORE



INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-978

Podgorica, 01.02.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

LUKA R. VUJOVIĆ, Spec. Sci arhitekture, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2024. godine.

Reg.br. 5107



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

POLISA OSIGURANJA

POLISA - RAČUN POL-00234650

Zastupnik:	Cvijetić Nina, 81-171		
	Ugovarač		
Naziv	KONTRAST STUDIO DOO	MB	02925524
Adresa	BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 13, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	02.11.2023 (24:00) - 02.11.2024 (24:00)	Period obračuna	02.11.2023 - 02.11.2024

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguravatelja koji posjeduje licencu projektanta i izvođača radova izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 12-332/22-990/2, pri obavljanju djelatnosti izrade projektne (tehničke) dokumentacije, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.

Vrsta projektovanja: Arhitektonsko

Planirani godišnji prihod: 15.000

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti		Šifra:	1310
Osiguranik				
Naziv	KONTRAST STUDIO DOO	MB	02925524	
Adresa	BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 13, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon		
Suma osiguranja				
Uloga		Način ugovaranja		Iznos
Jedinstvena suma osiguranja		Na sumu osiguranja		100.000,00
Franšiza				
Franšiza		Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 EUR		
Obračun za predmet				
Premija		270,00		
Komercijalni popust		-21,87		
Popust za jednokratno plaćanje premije		-24,30		
Popust za nemanje šteta u poslednje tri godine		-27,00		
Ukupna premija bez poreza		196,83		
Porez na premiju		17,71		
Ukupna premija sa porezom		214,54		
Osiguravajuće pokriće važi za područje Crne Gore				
Osiguranje je zaključeno bez garantnog roka				
Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.				
Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.				
Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)				

UKUPAN OBRAČUN	
Ukupna premija bez poreza	196,83
Porez na premiju	17,71
Ukupna premija sa porezom	214,54
Način plaćanja	U cjelosti

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

POLISA: POL-00234650

Strana 1 od 2

Datum štampe: 31.10.2023 08:45

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nib banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61

ODV: 30/31.04.077.8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računske ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

M.P. 
Osiguravač: 

M.P. 
Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime) 

Služba za poslovno osiguranje, PODGORICA_GRAD, 31.10.2023

POLISA: POL-00234650

Strana 2 od 2

Datum štampe: 31.10.2023 08:45

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61

PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT PRIVREMENI OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE SPORTSKO REKREATIVNE OPREME

LOKACIJA Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

ARHITEKTURA

ODGOVORNI INŽENJER

Luka Vujović spec.sci.arh.
br. licence UPI 12-332/22-989/2

I Z J A V L J U J E M,

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i
- urbanističko-tehničkim uslovima.

(potpis odgovornog inženjera)

Podgorica 9.8.2023 god..

(mjesto i datum)

(potpis odgovornog lica)

TEHNIČKI OPIS ZA OBJEKAT

OBJEKAT : PRIVREMENI OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE SPORTSKO
REKREATIVNE OPREME

LOKACIJA: Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat

INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT

Glavni projekat je urađeno u skladu sa važećim zakonskim odredbama i shodno zahtjevima Investitora, a na osnovu i u saglasnosti sa:

1. Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
2. Pravilima struke
3. Idejnim rješenjem
4. Projektnim zadatkom

PARAMETRI PREMA UT						
Lokacija 5.56	BGP Prizemlja	Indeks zauzetosti	BGP m	Indeks izgrađenosti	Spratnost max	Broj etaža
337	90m2	/	90m2	/	P	1
OSTVARENI PARAMETRI						
Lokacija 5.56	BGP Prizemlja	Indeks zauzetosti	BGP m	Indeks izgrađenosti	Spratnost max	Broj etaža
337	89.13m2	/	89.13m2	/	P	1

1. LOKACIJA I KONCEPT

Predmetna lokacija je katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat. Teren je u padu. Planirani objekat je u cjelosti postavljen u okviru granica parcele koja je definisana karakterističnim koordinatnim tačkama. Prizemlje je svijetle visine 2,60m.

3. KONCEPT, IDEJA, OBLIKOVANJE

Objekat je spratnosti P. Na prizemnoj etaži projektovani su sledeći sadržaji: ulazni prostor, prostor za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme i prateći toaleti za zaposlene. Objekat je projektovan kao funkcionalna cjelina prikladna za korišćenje sa minimalnim gubitkom prostora, a u svrhu što bolje iskorišćenosti raspoložive površine.

4. KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Konstrukcija objekta je kombinacija armirano betonskih elemenata livenih na licu mesta, sa ab – pločama, temeljima samcima i čelična konstrukcija. Temeljenje je predviđeno preko temeljnih samaca. Podna ploča, na terenu je debljine 10cm. Predviđena je čelična konstrukcija sa spuštanim plafonom i gipskartonskim zidovima.

5. MATERIJALIZACIJA

FASADA

Objekat je adekvatno termoizolovan (sistem “sendvič panela” d=8cm) što je I završna obrada fasadnih ravni.

ZIDOVI

Glavni pregradni zidovi koji dijele objekat na tri cjeline su od blok opeke debljine 19cm ukrućeni vertikalnim sekrlažima. Unutrašnji pregradni zidovi su od gipskartonskih ploča debljine 12.5cm.

PODOVI

Svi podovi u objektu su sa završnom obradom od keramike i sa adekvatnim slojevima zvučne, hidro i termo izolacije ispod.

KROV

Krov na objektu je projektovan kao kosi nagiba 10 stepeni. Konstrukcija krova je čelična i predviđena je sa svim potrebnim elementima zaštite. Krovni pokrivač je od sendvič panela debljine 6cm.

PLAFONI

Plafoni su prilagođeni namjeni prostora i planirani su kao gipskartonski.

6. BRAVARIJA I STOLARIJA

Fasadni otvori prozora i vrata, kao i unutrašnja vrata, predviđeni su od aluminijumskih profila sa termo prekidom. Zastakljivanje se vrši termopan staklom d=4+12+4 mm.

7. INSTALACIJE

U objektu su predviđene instalacije jake struje, vodovoda i kanalizacije. Svi sistemi instalacija su detaljno razrađivati kroz glavni projekat.

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat

A GRAĐEVINSKI RADOVI

I PRIPREMNI RADOVI

Sve pripremne radove treba izvoditi stručno i savjesno, prema važećim propisima i prema opisima iz tehničkog opisa i predmjera. Potrebna skela za izvodjenje radova neće se obračunavati posebno. Materijal koji će se ponovo koristiti treba deponovati na gradilištu tako da bude obezbeđen od propadanja usled dejstva atmosferalija, a takodje i na način kojim se neće ometati komunikacija na gradilištu.

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
1	Uklanjanje samonikle vegetacije sa parcele				
	Izvršiti uklanjanje samonikle vegetacije sa parcele. Cijena obuhvata raščišćavanje korova i sitnog žbunastog granja, rezanje stabala, kresanje grana, utovar u kamion, prevoz do deponije. Obračun paušalno.	pauš	1,00	300,00 €	300,00 €
UKUPNO ZA PRIPREMNE RADOVE					300,00 €

II ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi se moraju izvesti neposredno prije početka građevinsko-zanatskih radova, stručno i kvalitetno a u svemu prema važećim tehničkim uslovima i standardima kao i prema tehničkom opisu za konstrukciju a u svemu prema crtežima. Kopanje mora biti pravilno i potpuno horizontalno a u svemu prema detaljima i kotama u planovima. Prekopavanja ne smije biti i ako izvođač iskopa dublje nego što je predviđeno ili rđavo izravna, dužan je da prekopani ili slabo sravnjeni deo popuni nabijenim betonom MB-10, što se neće posebno platiti, već će izvođač izvršiti o svom trošku i sa svojim materijalom. Iskopavanje izvršiti uz sve potrebne mjere obezbeđenja stranica iskopa. Svi iskopi moraju biti očišćeni od svakog stranog i rasutog materijala, iznivelisani i zaravnjeni. Izrada temelja i sl. ne smije se otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda i primi iskope i ne unese u građevinsku knjigu potrebne obračunske podatke.

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
1	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije u širokom otkopu, terena sa nasipanjem				
	Iskop izvršiti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odsjeći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju nasuti u slojevima na predviđenom dijelu terena sa nabijanjem. Obračun po m ³ .	m ³	38,56	10,00 €	385,64 €

<i>br.</i>	<i>Opis pozicije</i>	<i>j.mjera</i>	<i>količina</i>	<i>j. cijena</i>	<i>ukupno</i>
2	Mašinski iskop i izravnavanje terena za AB temelje				
	Iskop rovova za temelje samce vršiti mašinski do relativne kote date u projektu. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Nakon iskopa izvršiti ručno nabijanje zemlje za temelje. U cijenu je uračunat utovar i uklanjanje zemlje kao i odvoz viška na gradsku deponiju. Obračun po m³.	m³	3,02	20,00 €	60,48 €
<i>br.</i>	<i>Opis pozicije</i>	<i>j.mjera</i>	<i>količina</i>	<i>j. cijena</i>	<i>ukupno</i>
3	Nasipanje tampon sloja šljunka od 15 cm ispod temelja				
	Izvršiti nabavku materijala i nasipanje tampon sloja šljunka ispod temelja. Nasipanje vršiti u sloju od 15 cm, sa nabijanjem lakim valjkom ili pneumatskim maljem, do potpune zbijenosti. Obračun po m³.	m³	0,86	40,00 €	34,56 €
<i>br.</i>	<i>Opis pozicije</i>	<i>j.mjera</i>	<i>količina</i>	<i>j. cijena</i>	<i>ukupno</i>
4	Nasipanje tampon sloja šljunka od 20 cm ispod ploče na tlu				
	Izvršiti nabavku materijala i nasipanje tampon sloja šljunka ispod ploče na tlu. Nasipanje vršiti u sloju od 20 cm, sa nabijanjem lakim valjkom ili pneumatskim maljem, do potpune zbijenosti. Obračun po m³.	m³	11,56	40,00 €	462,30 €
<i>br.</i>	<i>Opis pozicije</i>	<i>j.mjera</i>	<i>količina</i>	<i>j. cijena</i>	<i>ukupno</i>
5	Nabavka i nasipanje tampon sloja šljunka od 10 cm ispod betoniranih površina parcele				
	Nasipanje vršiti u sloju od 10 cm, sa nabijanjem lakim valjkom ili pneumatskim maljem, do potpune zbijenosti. Obračun po m³.	m³	2,69	40,00 €	107,60 €
UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE					1.050,58 €

III BETONSKI RADOVI

Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvršiti prema opisima, statičkom proračunu i propisima za armirani beton. Ugrađen materijal mora biti kvalitetan. Oplata, podupirači i potrebna skela ne plaćaju se posebno, već su obuhvaćeni cenom ugrađenog betona. Drvena građa za oplatu mora odgovarati postojećim tehničkim propisima za drvene konstrukcije.

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
1	Izrada libažnog sloja betona MB20				
	Nabavka materijala i betoniranje libažnog sloja betona (mršavi beton) MB20 ispod temeljnih traka i podne ploče objekta. Obračun po m ³ .	m ³	0,25	130,00 €	32,76 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
2	Izrada AB temeljnih stopa betonom MB30				
	Izvrši nabavku materijala i izradu AB temeljnih stopa. Izraditi oplatu po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ove marke može se dobiti isključivo iz fabrike betona, sa odgovarajućim atestima. Betoniranje raditi preko prethodno betoniranog libažnog sloja betona. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze oplata i beton. Obračun po m ³ .	m ³	2,69	220,00 €	591,36 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
3	Izrada AB temeljnih veznih greda betonom MB30				
	Izvrši nabavku materijala i izradu AB temeljnih veznih greda. Izraditi oplatu po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ove marke može se dobiti isključivo iz fabrike betona, sa odgovarajućim atestima. Betoniranje raditi preko prethodno betoniranog libažnog sloja betona. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulaze oplata i beton. Obračun po m ³ .	m ³	2,75	220,00 €	605,88 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
4	Izrada podne AB ploče, betonom MB 30				
	Izvrši nabavku materijala i izradu podne AB ploče. Projektom je predviđeno da ploča bude izrađena od armiranog betona MB 30. Beton ove marke može se dobiti isključivo iz fabrike betona, sa odgovarajućim atestima. Potrebno je vršiti pažljivo postavljanje i demontažu oplata, kao i naknadnu njegu betona. U cijenu je uračunata nabavka oplata i njega betona. Obračun po m ³ izlivenne ploče.	m ³	8,79	200,00 €	1.757,40 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
5	Izrada AB trotoara i staza oko objekta betonom MB25				
	Nabavka materijala i betoniranje trotoara i staza d=10cm betonom MB25. Izraditi oplatu i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko tampon sloja. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu ulazi oplata i materija.				
	Obračun po m ³ .	m ³	2,69	190,00 €	511,10 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
6	Izrada cementne košuljice				
	Izvrši nabavku materijala i izradu cementne košuljice debljine 5 cm. Podlogu za košuljicu, prije nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosijanim šljunok 0-4mm razmjere 1:3 i njegovati je dok ne očvrсне. U cijenu uračunati i postavljanje termosilenta d=10mm ispod cementne košulice.				
	Obračun po m ² košuljice.	m ²	85,79	10,00 €	857,90 €

UKUPNO ZA BETONSKE RADOVE					4.356,40 €
----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

IV ARMIRAČKI RADOVI

Svi armirački radovi moraju se izvršiti prema opisima, statičkom proračunu i propisima za armirani beton. Ugrađen materijal mora biti kvalitetan. Armatura mora biti očišćena od rđe, blata i kreča, a savijena i dimenzionisana prema detaljima iz statičkog proračuna.

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
1	Nabavka i postavljanje rebraste armature				
	Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.				
	Obračun po kg armature.	kg	965,30	1,40 €	1.351,42 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
2	Nabavka i postavljanje mrežaste armature				
	Nabavka i postavljanje mrežaste armature ČBM 500/560. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.				
	Obračun po kg armature.	kg	318,45	1,40 €	445,83 €

UKUPNO ZA ARMIRAČKE RADOVE					1.797,25 €
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

V MONTAŽNI RADOVI

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
1	Nabavka materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije i potkonstrukcije za halu Nabavka materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije i potkonstrukcije za halu. Konstrukcija i potkonstrukcija su radionički izrađene prema detaljima projektanta, ofarbane dva puta zaštitnom bojom, i jedan put završnom bojom. U cijenu ulazi i sav potrebni spojni materijal i šrafovska roba. Obračun po kg.	kg	4547,92	3,00 €	13.643,76 €
UKUPNO ZA MONTAŽNE RADOVE					13.643,76 €

VI LIMARSKI RADOVI

Izvođač fasadnih panela je dužan da prema građevinskom projektu, mjerama na licu mjesta i detaljima iz projekta koji definišu odnos fasade prema otvorima uradi predlog konačne dispozicije, izvođački projekat fasade, plan montaže, sve radioničke detalje tipskog oblaganja i svih ostalih opšivki i dostavi projektantu na odobrenje. Cijenom fasadne obloge obuhvatiti sve opšivke oko otvora, na spojevima fasadnih panela međusobno, na uglovima sa spoljne i unutrašnje strane kao i na spoju fasadnih panela sa krovom, prema tipskim detaljima proizvođača fasadne obloge. Za stabilnost garantuje izvođač. U okviru radioničkog projekta fasade, neophodno je dati i način održavanja fasade u toku eksploatacije.

Montaža panela na objektu obuhvata i upotrebu mehanizacije za dizanje panela i pokretne platforme za radnike, neće se posebno plaćati.

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
1	Nabavka i montaža trapeznog krovnog izolacionog panela Nabavka i montaža trapeznog krovnog izolacionog panela tipa Kingspan KS1000 RW IPN QuadCore, sastavljen od spoljnog lima debljine 0,6mm, plastificiran poliesterskom bojom, unutrašnjeg lima debljine 0,5mm, plastificiran poliesterskom bojom, lim kvaliteta S250, pocinkovan 275g/m2 po normi EN1042 i EN 10147/2000. Širina panela 1000mm. Koeficijent prolaza toplote $U=0.18 \text{ W/m}^2\text{K}$. Izolaciono jezgro negorivi Isophenic FIRESafe debljine 60 mm. Na bočnom spoju panel-panel termička zaptivka, i u spojnom talasu panela antikondezaciona zaptivka. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih upustava za montažu od strane Kingspan. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U cijenu uključen sav spojni pričvrсни materijal, zaptivke, kalote i podloške. Obračun po m².	m²	90,00	33,00 €	2.970,00 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
2	Nabavka i montaža fasadnog izolacionog panela				
	<p>Nabavka i montaža fasadnog izolacionog panela skrivenog spoja tipa Kingspan KS1000 AWP IPN, dvostruke hidro-termičke zaptivke na spoju, sastavljen od spoljnog lima debljine 0,6mm, u profilaciji mikro, poliesterska boja, unutrašnji lim debljine 0,4mm, poliesterska boja, lim kvaliteta S250, pocinkovan 275g/m2 po normi EN1042 i EN 10147/2000. Širina panela 800mm. Koeficijent prolaza toplote U=0.18 W/m2K. Izolaciono jezgro negorivi Isophenic FIRESafe debljine 120 mm. Na bočnom spoju panel-panel termička zaptivka, i u spojnom talasu panela antikondezaciona zaptivka. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih upustava za montažu od strane Kingspan. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U cijenu uključen sav spojni pričvrсни materijal, zaptivke, kalote i podloške.</p>				
	Obračun po m².	m²	160,46	35,00 €	5.616,10 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
4	Nabavka materijala, transport i izrada sljemenjaka				
	<p>Nabavka materijala, transport i izrada sljemenjaka sa podsljemenjakom i češljevim. Opšivi se izrađuju od čeličnog, pocinkovanog, bojenog lima d=0,60mm u boji krovnih panela razvijene širine do 100cm. Cijenom obuhvatiti sav potrebni materijal, rad i spojna sredstva. Boja lima RAL 7047.</p>				
	Obračun po m'.	m'	15,05	11,00 €	165,55 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
5	Nabavka materijala, transport, izrada i montaža ugaonih opšiva				
	<p>Nabavka materijala, transport, izrada i montaža ugaonih opšiva. Opšivi se izrađuju od čeličnog pocinkovanog lima d=0,60mm u boji fasadnih panela razvijene širine do 45cm. Cijenom obuhvatiti sav potrebni materijal, rad i spojna sredstva. Boja opšivke "pastel green" RAL 6019.</p>				
	Obračun po m'.	m'	14,60	13,00 €	189,80 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
6	Nabavka materijala, transport, izrada i montaža opšiva				
	Nabavka materijala, transport, izrada i montaža opšiva na otvorima na fasadi i na spoju sa fasadnim panelom. Opšivi se izrađuju od čeličnog pocinkovanog lima d=0,60mm u boji fasadnih panela razvijene širine do 40cm. Cijenom obuhvatiti sav potrební materijal, rad i spojna sredstva.				
	Obračun po m'.	m'	37,60	18,00 €	676,80 €
br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
7	Nabavka materijala, transport i montaža polukružnih oluka				
	Nabavka materijala, transport i montaža polukružnih oluka od pocinkovanog lima, razvijene širine 25cm, debljina lima 0,60mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3cm. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25h5mm, i nitovati sa prednje strane oluka, na razmaku od 100cm. Boja "antracite grey" RAL 7016.				
	Obračun po m'.	m'	30,00	15,00 €	450,00 €
br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
8	Nabavka materijala, transport i montaža olučnih cijevi				
	Nabavka materijala, transport i montaža olučnih pocinkovanih cijevi, razvijene širine 33cm, Ø10cm, debljina lima 0,60mm. Djelovi olučnih cijevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50mm. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 100cm. Boja "antracite grey" RAL 7016.				
	Obračun po m'.	m'	14,60	15,00 €	219,00 €
br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
8	Nabavka materijala, transport, izrada i montaža opšiva atike				
	Nabavka materijala, transport, izrada i montaža opšiva atike. Opšivi se izrađuju od čeličnog pocinkovanog lima d=0,60mm u boji fasadnih panela razvijene širine do 40cm. Cijenom obuhvatiti sav potrební materijal, rad i spojna sredstva.				
	Obračun po m'.	m'	43,20	15,00 €	648,00 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
8	Nabavka materijala, transport, izrada i montaža opšiva vertikalnog dijela atike sa uvodom u oluk				
	Nabavka materijala, transport, izrada i montaža opšiva atike. Opšivi se izrađuju od čeličnog pocinkovanog lima d=0,60mm u boji fasadnih panela razvijene širine do 80cm. Cijenom obuhvatiti sav potrebni materijal, rad i spojna sredstva.				
	Obračun po m'.	m'	43,20	15,00 €	648,00 €
UKUPNO ZA LIMARSKE RADOVE					11.583,25 €
UKUPNO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE					32.731,24 €

B ZANATSKI RADOVI

VII BRAVARSKI RADOVI

Sve radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primjenu savremenih alata i mehanizacije namjenjene ovoj vrsti radova. Svi upotrebljeni materijali, spojna, zaštitna i vezivna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno potrebno je da posедују ateste. Radovi se moraju izvesti kvalitetno, u svemu prema važećim propisima, standardima i tehničkoj dokumentaciji i šemama stolarije. Sva stolarija mora biti izvedena po mjerama. Kod vrata između različitih podova izraditi potrebne pragove prema tehničkom opisu projektanta.

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
-----	---------------	---------	----------	-----------	--------

1 Nabavka i ugradnja spoljašne bravarije

Izrada i postavljanje aluminijumskog prozora sa fiksnim dijelom, dimenzije 90x255cm. Prozor izraditi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa ALUMIL SD77. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u "RAL-7016". Montažu vršiti prema RAL sistemu montaže uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Okov okretno - nagibni sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom.. Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom tipa 6+16+4 (Ug/1,0W/m²K). Ukupan koeficijent prolaza toplote za cijeli otvor je Ud=1.23 W/m²K. Sve mjere uzeti na licu mjesta, raditi po radioničkom detalju proizvođača, koji je prethodno potrebno dostaviti na saglasnost projektantu. Obračun po komadu prozora.

• Prozor

A– Dvokrilni prozor dim.150/60

Ukupno:	kom	3	225	675,00 €
----------------	------------	----------	------------	-----------------

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
-----	---------------	---------	----------	-----------	--------

2 Nabavka i ugradnja spoljašne bravarije

Izrada i postavljanje aluminijumskih jednokrlnih vrata, dimenzije 90x210cm. Vrata izraditi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa ALUMIL SD77. Profil je zaštićen procesom plastifikacije u "RAL-7016". Montažu vršiti prema RAL sistemu montaže uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istom. Okov okretno - nagibni sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom. Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom tipa 6+16+4 (Ug/1,0W/m²K). Ukupan koeficijent prolaza toplote za cijeli otvor je Ud=1.23 W/m²K. Sve mjere uzeti na licu mjesta, raditi po radioničkom detalju proizvođača, koji je prethodno potrebno dostaviti na saglasnost projektantu. Obračun po komadu vrata.

• Vrata

B– Jednokrlna vrata dim.90/210

Kom 5

Ukupno:	kom	5	472,5	2.362,50 €
----------------	------------	----------	--------------	-------------------

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
-----	---------------	---------	----------	-----------	--------

3 Nabavka i ugradnja unutrašnje bravarije

Izrada i postavljanje aluminijumskih jednokrlnih vrata, dimenzije 80x210cm. Vrata izraditi od aluminijumskih profila sa termoprekidom tipa ALUMIL SD77. Profil je zaštićen procesom plastifikacije. Montažu vršiti prema RAL sistemu montaže uz obaveznu primjenu svih elemenata koji su predviđeni istom.

Okov okretno - nagibni sa otvaranjem prema šemi proizvođača aluminijumskih profila sa odgovarajućim sertifikatom.

Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom tipa 6+16+4 (Ug/1,0W/m²K).

Ukupan koeficijent prolaza toplote za cijeli otvor je Ud=1.23 W/m²K.

Sve mjere uzeti na licu mjesta, raditi po radioničkom detalju proizvođača, koji je prethodno potrebno dostaviti na saglasnost projektantu.

Obračun po komadu vrata.

• Vrata

1– Jednokrlna vrata dim.80/210

Kom 4

Ukupno:	kom	4	420	1.680,00 €
----------------	------------	----------	------------	-------------------

UKUPNO ZA BRAVARSKJE RADOVE	4.717,50 €
------------------------------------	-------------------

IX KERAMIČARSKI RADOVI

Sav keramičarski materijal mora biti prvoklasan. Naprsle i rđavog kvaliteta pločice se ne smeju ugrađivati. Za vezu može se upotrebiti samo cementni malter razmere 1:2 spravljen od čistog prosejanog peska i cementa. Obračun se vrši po m² ugrađenog materijala sa odbijanjem svih otvora i neobloženih površina.

br.	Opis pozicije	j.mjer	količina	j. cijena	ukupno
-----	---------------	--------	----------	-----------	--------

1 Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase

Zidne keramičke pločice se postavljaju kupatilima cijelom visinom zida, . U cijenu je uračunato i fugovanje spojnice kao i nabavka materijala. Boja i dimenzije pločica po izboru investitora.

Obračun po m².	m²	89,70	45,00 €	4.036,50 €
----------------	----	-------	---------	-------------------

br.	Opis pozicije	j.mjer	količina	j. cijena	ukupno
-----	---------------	--------	----------	-----------	--------

2 Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase

Podne keramičke pločice se postavljaju u svlačionicama i kupatilima. U cijenu je uračunato i fugovanje spojnice kao i nabavka materijala. Boja i dimenzije pločica po izboru investitora.

Obračun po m².	m²	85,79	45,00 €	3.860,55 €
----------------	----	-------	---------	-------------------

UKUPNO ZA KERAMIČARSKJE RADOVE	7.897,05 €
---------------------------------------	-------------------

X MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Izrada mora biti čista i sa najboljim materijalom. Na obojenim površinama ne sme biti mrlja i tragova četke. Ton boje mora biti ujednačen. Obojene površine ne smeju se otirati niti ljuštiti. Obračun se vrši po m² obrađenih površina.

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
1	Gletovanje površina zidova i plafona koji se boje "Jupolom"				
	Izvršiti nabavku materijala i gletovanje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Obračun po m ² .	m ²	179,18	7,00 €	1.254,26 €
UKUPNO ZA MOLERSKO-FARBARSKJE RADOVE					1.254,26 €

XI GIPSARSKO-MONTAŽNI RADOVI

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
1	Gipsani zidovi na čeličnoj potkonstrukciji				
	Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova debljine 10 cm. Jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, sistem Knauf W112. Pregradni nenasivi zid izraditi od pocinkovanih profila CW 75 i UW 50, i obložiti dvostrukim gips kartonskim pločama, sve po projektu i uputstvu proizvođača. Vertikalni profili CW 50mm umetnu se u UW profile na međusobnom rastojanju od 60cm. Sastave obraditi fugen filerom i bandaž trakom, i ošmirglati. U cijenu ulazi i radna skela.				
	Obračun po m² postavljene površine.	m ²	83,85	22,00 €	1.844,70 €

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
2	Spušteni plafon				
	<p>Nabavka materijala i ugradnja spuštjenih plafona. Spuštene plafone uraditi sa čeličnom podkonstrukcijom i obložiti sa ravnim gips kartonskim pločama GKB debljine 12,5 mm, sistem Knauf D112. Dvostruku podkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27, pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama , po projektu i uputstvu proizvođača. Prilikom postavljanja plafona predvidjeti podkonstrukciju od kutijastih profila crne bravarije radi ugradnje aluminijumskih staklenih pregrada. Satave obraditi fugen filerom i bandaž trakom. U cijenu ulazi i radna skela.</p>				
	Obračun po m ² postavljene površine.	m ²	81,68	24,00 €	1.960,32 €
UKUPNO ZA GIPSARSKO-MONTAŽNI RADOVI					3.805,02 €

XIII OSTALI RADOVI

br.	Opis pozicije	j.mjera	količina	j. cijena	ukupno
1	Uređenje terena				
	<p>Nabavka materijala i izrada dekorativnih elemenata za uređenje terena sa ozelenjavanjem.</p>				
	Obračun paušalno	pauš	1,00	200,00 €	200,00 €
1	Hidroizolacija toaleta				
	<p>Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda materijalom KEMA HIDROSTOP ELASTIK (ili ekvivalentno) - dvokomponentna elastična vodonepropusna masa. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, stabilna, dovoljno ravna, bez masnih fleka i bez nevezanih djelova koji bi mogli da smanje prionjivost. Nanosi se najmanje u dva sloja. Ukupna debljina slojeva ne treba da pređe 5mm. Nanosi se širokom zidarskom četkom. U cijenu uračunati izradu podizanja hidroizolacije uz zid visine h=30 cm. Obračun po m².</p>				
		m ²	36,45	22,00 €	801,90 €
UKUPNO ZA OSTALE RADOVE					1.001,90 €
UKUPNO ZA ZANATSKE RADOVE					18.675,73 €

REKAPITULACIJA

A) GRAĐEVINSKI RADOVI

I	PRIPREMNI RADOVI	300,00 €
II	ZEMLJANI RADOVI	1.050,58 €
III	BETONSKI RADOVI	4.356,40 €
IV	ARMIRAČKI RADOVI	1.797,25 €
V	MONTAŽNI RADOVI	13.643,76 €
VI	LIMARSKI RADOVI	11.583,25 €

UKUPNO ZA GRAĐEVINSKE RADOVE

32.731,24 €

B) ZANATSKI RADOVI

VII	BRAVARSKI RADOVI	4.717,50 €
IX	KERAMIČARSKI RADOVI	7.897,05 €
X	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	1.254,26 €
XI	FASADERSKI RADOVI	3.805,02 €
XIII	OSTALI RADOVI	1.001,90 €

UKUPNO ZA ZANATSKE RADOVE

18.675,73 €

UKUPNO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE

51.406,97 €

C) INSTALACIJE

VODOVOD I KANALIZACIJA	18.913,66 €
ELEKTRO INSTALACIJE (jaka struja)	3.432,00 €
ELEKTRO INSTALACIJE (slaba struja)	2.000,00 €

UKUPNO ZA A+B+C

75.752,63 €


pdv 21%

15.908,05 €


UKUPNO sa PDV-om

91.660,68 €


GRAFIČKA DOKUMENTACIJA




ŠIRA SITUACIJA
R 1:50



<div></div> <div>PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica</div>		INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT	
Objekat: Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme		Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat	
Glavni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: (ime firme) "KONTRAST STUDIO" D.O.O.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Odgovorni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Naziv priloga: ŠIRA SITUACIJA	
Saradnici: Filip Nišavić bsc.arh.		Broj priloga: 1	Broj strane: Razmjera: 1:50
Datum izrade i M.P. avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.	





UŽA SITUACIJA
R 1:50



<div><div></div><div>PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica</div></div>		INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT			
Objekat:	Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme	Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: Lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat			
Glavni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: (ime firme)	"KONTRAST STUDIO" D.O.O.	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA		
Odgovorni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.	Naziv priloga:	UŽA SITUACIJA		
Saradnici:	Filip Nišavić bsc.arh.	Broj priloga:	2	Broj strane:	Razmjera: 1:50
Datum izrade i M.P.		avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.	

OSNOVA TEMELJA
R 1:50



 PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica		INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT		
Objekat: Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme		Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat		
Glavni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: (ime firme) "KONTRAST STUDIO" D.O.O.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		
Odgovorni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Naziv priloga: OSNOVA TEMELJA		
Saradnici: Filip Nišavić bsc.arh.		Broj priloga: 3	Broj strane:	Razmjera: 1:50
Datum izrade i M.P. avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.		


OSNOVA PRIZEMLJA
R 1:50

LEGENDA			
ETAŽA	br	PROSTORIJA	Pm2
PRIZEMLJE			
	01	Svlačionica+ Tuševi	22,22
	02	Toalet	2,40
	03	Ostava	6,28
	04	Toalet	3,63
	05	Ulaz	2,75
	06	Teh.prostorija	2,54
	07	Ostava	11,71
	08	Svlačionica+ Tuševi	22,22
	09	Toalet	2,40
			76,15 m ²
BRGP - 89.13m2			


Legenda

- Beton
- Keramika
- Čelik


S



PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica		INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT	
Objekat: Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme		Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat	
Glavni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: (ime firme) "KONTRAST STUDIO" D.O.O.		Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Naziv priloga: OSNOVA PRIZEMLJA	
Saradnici: Filip Nišavić bsc.arh.		Broj priloga: 4	Broj strane: Razmjera: 1:50
Datum izrade i M.P. avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.	



	PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica		INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT	
	Objekat:	Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme	Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat	
	Glavni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT
	Odgovorni inženjer: (ime firme)	"KONTRAST STUDIO" D.O.O.	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA
	Odgovorni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.	Naziv priloga:	OSNOVA KROVA
Saradnici:	Filip Nišavić bsc.arh.	Broj priloga: 5	Broj strane:	Razmjera: 1:50
Datum izrade i M.P.		avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.



PRESJEK A-A
R 1:50

OPISI SLOJEVA

Pod na tlu

PNT 1
-Keramika 1cm
-Lijepak 0.5cm
-Košuljica 5cm
-Ab ploča 10cm
-Tampon 20cm

PNT2
-Keramika 1cm
-Lijepak 0.5cm
-Hidroizolacija
-Košuljica 5cm
-Ab ploča 10cm
-Tampon 20cm

Spoljni zidovi

SZ1
-sendvič panel 8cm
-čelična konstrukcija

SZ2
-sendvič panel 8cm
-čelična konstrukcija/profil gips
-gipskartonska ploča 1,25cm x2
-lijepak 0.5cm
-keramika 1cm

Unutrašnji zidovi

UZ1
-disperzivna boja
-glet
-gipskartonska ploča 1,25cm x2
-profil 5cm
-gipskartonska ploča 1,25cm x2
-glet
-disperzivna boja

UZ2

-disperzivna boja
-glet
-gipskartonska ploča 1,25cm x2
-profil 5cm
-gipskartonska ploča 1,25cm x2
-lijepak 0.5cm
-keramika 1cm

UZ3

-keramika 1cm
-lijepak 0.5cm
-malter 2.5cm
-blok 20cm
-malter 2.5cm
-lijepak 0.5cm
-keramika 1cm

UZ4


-disperzivna boja
-glet
-malter 2.5cm
-blok 20cm
-malter 2.5cm
-glet
-disperzivna boja

Plafon

PL1
-čelična konstrukcija
-gipskartonska ploča 1,25cm
-glet
-disperzivna boja


Krov

RK1
-sendvič panel 6cm
-čelična konstrukcija




PRESJEK B-B
R 1:50

 PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica		INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT		
Objekat: Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme		Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat		
Glavni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: (ime firme) "KONTRAST STUDIO" D.O.O.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		
Odgovorni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Naziv priloga: PRESJEK A-A PRESJEK B-B		
Saradnici: Filip Nišavić bsc.arh.		Broj priloga: 6	Broj strane:	Razmjera: 1:50
Datum izrade i M.P. avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.		




FASADA JUG
R 1:50




FASADA ISTOK
R 1:50

Legenda materijala
Sendvič panel RAL ///

<div><div></div><div>PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica</div></div>	INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT		
Objekat:	Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme		Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat
Glavni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: (ime firme)	"KONTRAST STUDIO" D.O.O.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.		Naziv priloga: FASADE
Saradnici:	Filip Nišavić bsc.arh.	Broj priloga: 7	Broj strane: Razmjera: 1:50
Datum izrade i M.P. avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.	



FASADA SJEVER
R 1:50



FASADA ZAPAD
R 1:50

Legenda materijala

Sendvič panel RAL ///

<div><div></div><div>PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica</div></div>	INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT		
Objekat:	Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme		Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat
Glavni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: (ime firme)	"KONTRAST STUDIO" D.O.O.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Odgovorni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.		Naziv priloga: FASADE
Saradnici:	Filip Nišavić bsc.arh.	Broj priloga: 8	Broj strane: Razmjera: 1:50
Datum izrade i M.P. avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.	



<div><div></div><div>PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica</div></div>		INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT		
Objekat: Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme		Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opstini Tivat		
Glavni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: (ime firme) "KONTRAST STUDIO" D.O.O.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		
Odgovorni inženjer: Luka Vujović, spec.sci.arh.		Naziv priloga: 3D IZGLED		
Saradnici: Filip Nišavić bsc.arh.		Broj priloga: 9	Broj strane:	Razmjera: /
Datum izrade i M.P. avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.		





<div><div></div><div>PROJEKTANT / GLAVNI INŽENJER: "KONTRAST STUDIO" d.o.o. Podgorica Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 13, Podgorica</div></div>		INVESTITOR: OPŠTINA TIVAT		
Objekat:	Privremeni objekat za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme	Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, Lokacija: lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat		
Glavni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: (ime firme)	"KONTRAST STUDIO" D.O.O.	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA	
Odgovorni inženjer:	Luka Vujović, spec.sci.arh.	Naziv priloga:	3D IZGLED	
Saradnici:	Filip Nišavić bsc.arh.	Broj priloga:	10	Broj strane: Razmjera: /
Datum izrade i M.P. avgust 2024. godine		Datum revizije i M.P.		

ŠEME BRAVARIJE

ŠEME BRAVARIJE

JEDNOKRILNA VRATA - UNUTRAŠNJA

I



ZIDARSKA MJERA	80x205	PROIZVODNA MJERA	80x205
		UKUPNO	
LIJEVA	1	4	
DESNA	3		

Nabavka i ugradnja unutrašnje bravarije prema datoj šemi, proizvođač Alumil ili ekvivalent, usklađeno u vizuelnom i funkcionalnom smislu sa arhitektonskim konceptom. Sistem ugradnje P100 ili ekvivalent. Štok sa obostranom maskom - dekorativnom lajsnom. Na svakom krilu se nalaze 4 šarke. Radove montaže izvesti prema uputstvima proizvođača i pravilima struke. Obračun po komadu



napomena: mjere uzeti na licu mjesta

<div>Projektant:</div> <div>"KONTRAST STUDIO"</div> <div>d.o.o. Podgorica</div> <div></div>	<div>Objekat:</div> <div>PRIVREMENI OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE SPORTSKO REKREATIVNE OPREME</div>		<div>GLAVNI PROJEKAT</div>	
	<div>Lokacija:</div> <div>Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat</div>			
	<div>Investitor:</div> <div>OPŠTINA TIVAT</div>	<div>Razmjera:</div> <div>1:50</div>	<div>Broj strane:</div>	<div>List br.</div>

ŠEME BRAVARIJE

JEDNOKRILNA VRATA - SPOLJNA

1



ZIDARSKA MJERA		95x210	PROIZVODNA MJERA	95x210
		UKUPNO		
LIJEVA	4	5		
DESNA	1			

Nabavka i ugradnja vanjske bravarije sa termo prekidom prema datoj šemi, proizvođač Alumil ili ekvivalent, usklađeno u vizuelnom i funkcionalnom smislu sa arhitektonskim konceptom. Sistem ugradnje S77 ili ekvivalent. Ugrađeno staklo je troslojno 4+12+4+12+4 solar. Okovi bravarije su proizvođača FAPIM ili ekvivalentno. Radove montaže izvesti prema uputstvu proizvođača i pravilima struke. Obračun po komadu.



napomena: mjere uzeti na licu mjesta

<div>Projektant:</div> <div>"KONTRAST STUDIO"</div> <div>d.o.o. Podgorica</div> <div></div>	<div>Objekat:</div> <div>PRIVREMENI OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE SPORTSKO REKREATIVNE OPREME</div>		<div>GLAVNI PROJEKAT</div>	
	<div>Lokacija:</div> <div>Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat</div>			
	<div>Investitor:</div> <div>OPŠTINA TIVAT</div>	<div>Razmjera:</div> <div>1:50</div>	<div>Broj strane:</div> <div> </div>	<div>List br.</div> <div> </div>

ŠEME BRAVARIJE

DVOKRILNI PROZOR

2



ZIDARSKA MJERA	150x60	PROIZVODNA MJERA	150x60
		UKUPNO	
LIJEVA	/	3	
DESNA	/		

Nabavka i ugradnja vanjske bravarije sa termo prekidom prema datoj šemi, proizvođač Alumil ili ekvivalent, usklađeno u vizuelnom i funkcionalnom smislu sa arhitektonskim konceptom. Sistem ugradnje S77 ili ekvivalent. Ugrađeno staklo je troslojno 4+12+4+12+4 solar. Okovi bravarije su proizvođača FAPIM ili ekvivalentno. Radove montaže izvesti prema uputstvu proizvođača i pravilima struke. Obračun po komadu.

napomena: mjere uzeti na licu mjesta

<div>Projektant:</div> <div>"KONTRAST STUDIO"</div> <div>d.o.o. Podgorica</div> <div></div>	<div>Objekat:</div> <div>PRIVREMENI OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE SPORTSKO REKREATIVNE OPREME</div>		<div>GLAVNI PROJEKAT</div>	
	<div>Lokacija:</div> <div>Katastarska parcela 966/2, 969/4 KO Tivat, lokacija 5.56 u zahvatu Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Opštini Tivat</div>			
	<div>Investitor:</div> <div>OPŠTINA TIVAT</div>	<div>Razmjera:</div> <div>1:50</div>	<div>Broj strane:</div>	<div>List br.</div>