



Crna Gora
Opština Kotor
Direkcija za uređenje i izgradnju
Kotora

Škaljari bb
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 322 940
fax. +382(0)32 322 940
komunko@t-com.me
www.kotor-direkcija.co.me

Broj: 04-426/21-3790/4

Kotor, 13.09.2021.godine.

Na osnovu člana 95. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke objavljuje:

POJAŠNJENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 8176

Pitanje:

1. U poziciji 12 predmjera stoji:
„Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom od umreženog polietilena i plaštom od PE mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: razvlačenje kablova i izrada strujnih veza. Tip kabla XHE 49-A 2x3x (1x240/25mm²) , 12/20kV.” U pozicijama 13,14,15 i 16 su navedene količine materijala (po 1 set) koje upućuju da se na trasi dužine 175 m ne postavlja kabal XHE 49-A 2x3x (1x240/25mm²) , 12/20kV već kabal XHE 49-A 1x3x (1x240/25mm²) , 12/20kV. Znači potrebno je da ili ispravite poziciju 12 ili da promijeniti količine u pozicijama 13,14,15 i 16.

Odgovor:

U pitanju je kabal XHE 49-A 2x3x(1x240/25mm²), 12/20kV, kroz izmjene tenderske ćemo ispraviti poziciju 12.

Pitanje:

2. U poziciji 30 predmjera stoji "Betonska kućica montažno-betonske trafostanice prema priloženoj dispoziciji I izgledima, sastavljena od betonskih elemenata: temeljna ploča, podna ploča, srednji dio, krov, pločnik, sa nosačem transformatora i aluminijumskom konstrukcijom od eloksiranog aluminijuma obojena sa spoljašnje I unutrašnje strane, opremljena unutrašnjim uzemljenjem, kao I prvim prstenom uzemljenja oko trafostanice". U revidovanom projektu navodi se da je u pitanju kućica EBB A1. U razgovoru sa predstavnicima fabrike EBB iz Bajine Bašte, dobili smo informaciju da se radi o starom tipu kućice koja nema ateste i sertifikate u skladu sa propisima koji važe u Crnoj Gori. Što predstavlja ozbiljan nedostatak prilikom tehničkog prijema ove trafostanice. Da li je moguće ponuditi kućicu EBB KTS 1 koja je neznatno duža (3.2m u odnosu na 2.8m, a iste širine), što znači da se može bez problema postaviti na planiranu lokaciju, a koja ima sve ateste i sertifikate neophodne za tehnički prijem?

Odgovor:

Može se postaviti predložena betonska kućica EBB KTS1, saglasni smo s tim.

Pitanje:

3. U poziciji 32 predmjera stoji:

"Srednjenaponski sklopni blok, tipski, izolovan gasom SF6-RMU 12kV, 400A, naznačena kratkotrajna podnosiva struja 21kA/1s, podnosiva udarna struja 52.5kA, podnosivi napon industrijske frekvencije 50Hz, 50kV, podnosivi atmosferski udarni napon 125kV. Blok je slobodnosojeći, predviđen za pričvršćenje na pod prostorije pomoću posebnih pričvrsnih elemenata. Konstrukcija bloka je izrađena iz lima, zaštićenog protiv korozije plastificiranjem u boji RAL 7032 (bočne strane RAL 7034) . Blok je zatvoren limom sa svih strana. Osnovne dimenzije srednjenaponskog bloka su 1346x865x1345mm, za konfiguraciju s tri vodna polja i jednim trafo poljem. Vodna polja su opremljena rastavnom sklopkom 12kV, 400A i sa zemljospojnikom, aparatima su prigradene signalne sklopke, te indikatorima napona. Transformatorsko polje je opremljeno rastavnom sklopkom 12kV, 200A i sa zemljospojnikom i visokoučinskim osiguračima 63A. Svim aparatima su prigradene signalne sklopke, a u svim poljima suugrađeni indikatori napona. SN razvod tip: LLF 12kV, "SEL" ili ekvivalentan".

Molimo vas da usaglasite ovu poziciju jer se u tekstu navodi SN blok sa 3 vodne i 1 trafo ćelijom a u tipu SN bloka stoji "LLF 12kV, "SEL"", što ukazuje na SN blok sa 2 vodne i 1 trafo ćelijom.

Odgovor:

SN blok je sa 2 vodna i 1 trafo ćelijom

Pitanje:

4. U poziciji 34 iz predmjera stoji:

"poluindirektno trofazno trosistemsko kontrolno brojilo aktivne energije 3x230/400V, 5A tipa T31 FV "ISKRA" (1kom) ; Trofazno trosistemsko dvotarifno brojilo (-P5) za mjerenje aktivne energije, za nazivni napon 3x230/400V, nazivne struje 10-60A tipa T31 FDV "ISKRA" (1kom)"


Molimo potvrdite da li se traže i poluindirektno i trosistemsko brojilo?

S obzirom da CEDIS na svim trafostanicama i NN ormarima za mjerenje utrošene električne energije postavlja svoja brojila, da li je dovoljno da se isporuči traženi NN blok bez ova dva brojila?

Odgovor:

Brojilo ugrađuje CEDiS i ono nije obaveza izvođača.

Presjednik komisija za sprovođenje postupka
javne nabavke
Miloš Vojinović



Kontakt osoba: Miloš Vojinović

tel: 069/397-825

email: komunko@t-com.me