

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Laboratorijski namještaj rađen po mjeri - Metalurško-tehnološki fakultet

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UNIVERZITET CRNE GORE

PIB:

02016702

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), privredni subjekat dužan je da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.	ESPD
Garantni rok: min 12 mjeseci, max 36 mjeseci. Garantni rok predstavlja i kriterijum za vrednovanje ponuda.	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora: max 40 dana od dana zaključenja Ugovora. Rok izvršenja ugovora predstavlja i kriterijum za vrednovanje ponuda.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Metalurško-tehnološki fakultet, Cetinjski put b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok i način plaćanja: Plaćanje će se izvršiti nakon isporuke i montaže namještaja, u roku od 10 dana od dana prijema ispravne fakture.	Rok plaćanja

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine)). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetne usluge, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent” i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), privredni subjekat dužan je da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.	ESPD
Garantni rok: min 12 mjeseci, max 36 mjeseci. Garantni rok predstavlja i kriterijum za vrednovanje ponuda.	Garantni rok
Rok izvršenja ugovora: max 40 dana od dana zaključenja Ugovora. Rok izvršenja ugovora predstavlja i kriterijum za vrednovanje ponuda.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Metalurško-tehnološki fakultet, Cetinjski put b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok i način plaćanja: Plaćanje će se izvršiti nakon isporuke i montaže namještaja, u roku od 10 dana od dana prijema ispravne fakture.	Rok plaćanja

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta jednostavne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. godine, 049/24 od 29.05.2024. godine)). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetne usluge, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napomena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke. U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent“ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
---	---------------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok isporuke i montaže laboratorijskog namještaja maksimum 40 dana od dana potpisivanja ugovora. Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet se odnosi na rok isporuke i montaže. Ponuđač koji ponudi najkraći rok isporuke i montaže dobija maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova, koji se određuje prema formuli: $K = \frac{\text{Najkraći ponuđeni rok isporuke i montaže} \times 20}{\text{Ponuđeni rok isporuke i montaže}}$. Rok isporuke i montaže ne može biti duži od 40 dana od dana zaključenja ugovora.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni garantni rok na laboratorijski namještaj (izraziti u mjesecima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni garantni rok na laboratorijski namještaj podijeli sa ponuđenim garantnim rokom na laboratorijski namještaj i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = \frac{K(\text{najkraći ponuđeni garantni rok})}{K(\text{ponuđeni garantni rok})} \times 10$. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci, a maksimalni garantni rok je 36 mjeseci.	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Rok isporuke i montaže laboratorijskog namještaja maksimum 40 dana od dana potpisivanja ugovora. Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet se odnosi na rok isporuke i montaže. Ponuđač koji ponudi najkraći rok isporuke i montaže dobija maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova, koji se određuje prema formuli: $K = \text{Najkraći ponuđeni rok isporuke i montaže} \times 20 / \text{Ponuđeni rok isporuke i montaže}$. Rok isporuke i montaže ne može biti duži od 40 dana od dana zaključenja ugovora.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni garantni rok na laboratorijski namještaj (izraziti u mjesecima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni garantni rok na laboratorijski namještaj podijeli sa ponuđenim garantnim rokom na laboratorijski namještaj i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli: $\text{Broj bodova} = K(\text{najkraći ponuđeni garantni rok}) / K(\text{ponuđeni garantni rok}) \times 10$. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci, a maksimalni garantni rok je 36 mjeseci.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12396.69	1	Pripremni radovi	Priprema gradilišta za unošenje i montažu namještaja i opreme. Pozicijom predvidjeti privremeno i pažljivo uklanjanje postojeće opreme i namještaja i ponovno unošenje i priključivanje uređaja na elektro mrežu.	1.00	paušal

12396.69	2	Stolarski radovi I	Izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija 116x62x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Predvidjeti Egger ploču stola ili ekvivalent u svjetlom tonu, debljine 36mm. Ispod radne ploče stola predvidjeti dvije fioke od istog materijala, visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm. Klizači GTV ili ekvivalent. Sve vidljive ivice univera kantovati abs kant trakom u debljini od 2mm. Kontrukciju stola predvidjeti od čeličnih kurijatih profila 20x20x2mm, u ramovskom sistemu, farbani temeljnom i zaštitnom farbom u sivoj boji u više premaza. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	4.00	kom
	3	Stolarski radovi II	Izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija 116x80x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Predvidjeti Egger ploču stola ili ekvivalent u svjetlom tonu, debljine 36mm. Ispod radne ploče stola predvidjeti dvije fioke od istog materijala, visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Sve vidljive ivice univera kantovati abs kant trakom u debljini od 2mm. Kontrukciju stola predvidjeti od čeličnih kurijatih profila 20x20x2mm, u ramovskom sistemu, farbani temeljnom i zaštitnom farbom u sivoj boji u više premaza. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	3.00	kom
	4	Stolarski radovi III	Izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija 101x80x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Predvidjeti Egger ploču stola ili ekvivalent u svjetlom tonu, debljine 36mm. Ispod radne ploče stola predvidjeti dvije fioke od istog materijala, visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Sve vidljive ivice univera kantovati abs kant trakom u debljini od 2mm. Kontrukciju stola predvidjeti od čeličnih kurijatih profila 20x20x2mm, u ramovskom sistemu, farbani temeljnom i zaštitnom farbom u sivoj boji u više premaza. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	2.00	kom

12396.69	5	Stolarski radovi IV	Izrada, transport i montaža radnog kabineta dimenzija 116x80x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Gornja ploča kabineta je debljine 36mm, ispod koje su predviđene dvije fioke visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Ostatak kabineta čine zatvorene police s 4 krila od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Unutrašnji prostor police podijeliti na dva jednaka dijela univer pločom od 18mm. Leđa police su lesomit u svjetlom tonu, debljine 6mm. Polica se oslanja na metalne nogare. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	1.00	kom
	6	Stolarski radovi V	Izrada, transport i montaža radnog kabineta dimenzija 116x62x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Gornja ploča kabineta je debljine 36mm, ispod koje su predviđene dvije fioke visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Ostatak kabineta čine zatvorene police s 4 krila od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Unutrašnji prostor police podijeliti na dva jednaka dijela univer pločom od 18mm. Leđa police su lesomit u svjetlom tonu, debljine 6mm. Polica se oslanja na metalne nogare. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	4.00	kom
	7	Stolarski radovi VI	Izrada, transport i montaža radnog kabineta dimenzija 101x80x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Gornja ploča kabineta je debljine 36mm, ispod koje su predviđene dvije fioke visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Ostatak kabineta čine zatvorene police s 4 krila od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Unutrašnji prostor police podijeliti na dva jednaka dijela univer pločom od 18mm. Leđa police su lesomit u svjetlom tonu, debljine 6mm. Polica se oslanja na metalne nogare. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	1.00	kom

12396.69	8	Stolarski radovi VII	Nabavka, transport i montaža granitnog stola za vagu, za precizno mjerenje, VWR (611-2549) ili ekvivalen, dimenzija 90x60x76cm, težine 267kg, s podesivim nogarima, s najvišim antivibracionim standardima, sa četiri prigušivača vibracija smještenim ispod radne površine, sa brzovremenom stabilizacijom. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	1.00	kom
	9	Stolarski radovi VIII	Izrada, transport i montaža laboratorijskog stola dimenzija 300x120cm. Konstrukciju stola čine čelični kutijasti profili 50x50x2mm, u ramovskom sistemu, farbani temeljnom i zaštitnom farbom u sivoj boji u više premaza. Ploču stola predvidjeti od materijala otpornog na hemikalije, u bijeloj boji. Za ploču montirati otvorene police za smještanje laboratorijskog pribora (konstrukciju čine čelični kutijasti profili 30x30x2mm, za koje se kače police od univera u bijeloj boji). Predvijeti i urezivanje ploče za motiranje laboratorijske sudopere i česme za toplu i hladnu vodu. Pozicijom obuhvatiti kompletan materijal sa ugradnjom, kao i sudoperu, česmu i prateća crijeva.	1.00	kom
	10	Bravarski radovi	Izrada, transport i montaža aluminijskih roletni u boji eloksaže. U cijenu uračunati sav neophodan materijal s ugradnjom, kao i pažljivu obradu ivica kasa za roletnu u cilju sprečavanja prodora vode obzirom na njihovu ugradnju sa spoljašnje strane objekta.	10.00	m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12396.69	1	Pripremni radovi	Priprema gradilišta za unošenje i montažu namještaja i opreme. Pozicijom predvidjeti privremeno i pažljivo uklanjanje postojeće opreme i namještaja i ponovno unošenje i priključivanje uređaja na elektro mrežu.	1.00	paušal

12396.69	2	Stolarski radovi I	Izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija 116x62x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Predvidjeti Egger ploču stola ili ekvivalent u svjetlom tonu, debljine 36mm. Ispod radne ploče stola predvidjeti dvije fioke od istog materijala, visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm. klizači GTV ili ekvivalent. Sve vidljive ivice univera kantovati abs kant trakom u debljini od 2mm. Kontrukciju stola predvidjeti od čeličnih kurijatih profila 20x20x2mm, u ramovskom sistemu, farbani temeljnom i zaštitnom farbom u sivoj boji u više premaza. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	4.00	kom
	3	Stolarski radovi II	Izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija 116x80x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Predvidjeti Egger ploču stola ili ekvivalent u svjetlom tonu, debljine 36mm. Ispod radne ploče stola predvidjeti dvije fioke od istog materijala, visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Sve vidljive ivice univera kantovati abs kant trakom u debljini od 2mm. Kontrukciju stola predvidjeti od čeličnih kurijatih profila 20x20x2mm, u ramovskom sistemu, farbani temeljnom i zaštitnom farbom u sivoj boji u više premaza. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	3.00	kom
	4	Stolarski radovi III	Izrada, transport i montaža radnih stolova dimenzija 101x80x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svjetlom tonu. Predvidjeti Egger ploču stola ili ekvivalent u svjetlom tonu, debljine 36mm. Ispod radne ploče stola predvidjeti dvije fioke od istog materijala, visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Sve vidljive ivice univera kantovati abs kant trakom u debljini od 2mm. Kontrukciju stola predvidjeti od čeličnih kurijatih profila 20x20x2mm, u ramovskom sistemu, farbani temeljnom i zaštitnom farbom u sivoj boji u više premaza. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	2.00	kom

12396.69	5	Stolarski radovi IV	Izrada, transport i montaža radnog kabineta dimenzija 116x80x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svijetlom tonu. Gornja ploča kabineta je debljine 36mm, ispod koje su predviđene dvije fioke visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Ostatak kabineta čine zatvorene police s 4 krila od univera Egger ili ekvivalent u svijetlom tonu. Unutrašnji prostor police podijeliti na dva jednaka dijela univer pločom od 18mm. Leđa police su lesomit u svijetlom tonu, debljine 6mm. Polica se oslanja na metalne nogare. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	1.00	kom
	6	Stolarski radovi V	Izrada, transport i montaža radnog kabineta dimenzija 116x62x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svijetlom tonu. Gornja ploča kabineta je debljine 36mm, ispod koje su predviđene dvije fioke visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Ostatak kabineta čine zatvorene police s 4 krila od univera Egger ili ekvivalent u svijetlom tonu. Unutrašnji prostor police podijeliti na dva jednaka dijela univer pločom od 18mm. Leđa police su lesomit u svijetlom tonu, debljine 6mm. Polica se oslanja na metalne nogare. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	4.00	kom
	7	Stolarski radovi VI	Izrada, transport i montaža radnog kabineta dimenzija 101x80x90cm od univera Egger ili ekvivalent u svijetlom tonu. Gornja ploča kabineta je debljine 36mm, ispod koje su predviđene dvije fioke visine 15cm. Ručke za otvaranje fioka u bijeloj boji, GTV ili ekvivalent, dužine 19cm, klizači GTV ili ekvivalent. Ostatak kabineta čine zatvorene police s 4 krila od univera Egger ili ekvivalent u svijetlom tonu. Unutrašnji prostor police podijeliti na dva jednaka dijela univer pločom od 18mm. Leđa police su lesomit u svijetlom tonu, debljine 6mm. Polica se oslanja na metalne nogare. Dimenzije uskladiti s grafičkim prikazom iz Idejnog rješenja. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	1.00	kom

12396.69	8	Stolarski radovi VII	Nabavka, transport i montaža granitnog stola za vagu, za precizno mjerenje, VWR (611-2549) ili ekvivalen, dimenzija 90x60x76cm, težine 267kg, s podesivim nogarima, s najvišim antivibracionim standardima, sa četiri prigušivača vibracija smještenim ispod radne površine, sa brzovremenom stabilizacijom. U cijenu uračunati kompletan materijal sa montažom.	1.00	kom
	9	Stolarski radovi VIII	Izrada, transport i montaža laboratorijskog stola dimenzija 300x120cm. Konstrukciju stola čine čelični kutijasti profili 50x50x2mm, u ramovskom sistemu, farbani temeljnom i zaštitnom farbom u sivoj boji u više premaza. Ploču stola predvidjeti od materijala otpornog na hemikalije, u bijeloj boji. Za ploču montirati otvorene police za smještanje laboratorijskog pribora (konstrukciju čine čelični kutijasti profili 30x30x2mm, za koje se kače police od univera u bijeloj boji). Predvijeti i urezivanje ploče za motiranje laboratorijske sudopere i česme za toplu i hladnu vodu. Pozicijom obuhvatiti kompletan materijal sa ugradnjom, kao i sudoperu, česmu i prateća crijeva.	1.00	kom
	10	Bravarski radovi	Izrada, transport i montaža aluminijskih roletni u boji eloksaže. U cijenu uračunati sav neophodan materijal s ugradnjom, kao i pažljivu obradu ivica kasa za roletnu u cilju sprečavanja prodora vode obzirom na njihovu ugradnju sa spoljašnje strane objekta.	10.00	m2

Izveštaj generisan 28.10.2024 15:50