PREGLED POSTUPKA #81398

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Demontaža postojeće, nabavka i ugradnja nove PVC stolarije
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	29.10.2024. 11:10
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	**OPŠTINA PLUŽINE** **Nabavka i ugradnja eloksirane stolarije** 44221000 - Prozori, vrata i srodni proizvodi	24.000,00 EUR	5.040,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 iz Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 16/23 , 20/23 , 36/23 , 114/23 i 49/24)	ESPD
Rok za izvršenje ugovora: 40 dana od dana potpisivanja	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Administrativna zgrada Opštine Plužine	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: 7 dana po ispostavljenoj fakturi za izvršenu isporuku i ugradnju.	Rok plaćanja
Garantni rok na ugrađenju stolariju: minimum 3 godine.	Garantni rok
Ponuđač je u obavezi da nakon ugradnje izvrši obradu oko otvora prozora i vrata sa završnim bojanjem.	Drugi uslovi
Svi materijali (okovi, profili, staklo), moraju posjedovati sertifikate i ateste u skladu sa evropskim standardima.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaža postojeće stolarije	Postojeću stolariju demontirati pažljivo, bez oštećenja i lomljenja i transportovati na predviđenu deponiju.	26,00 kom
2	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima pod kosinom i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 312cm x visina 100/197cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1,00 kom

3	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima pod kosinom i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 317cm x visina 207/304cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1,00 kom
4	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 315cm x visina 213cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	6,00 kom

5	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 319cm x visina 212cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	8,00 kom
6	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 319cm x visina 215cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2,00 kom
7	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 85cm x visina 200cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2,00 kom

8	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa svjetlarnicima	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 85cm x visina 247cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2,00 kom
9	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa svjetlarnikom.	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 89cm x visina 247cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1,00 kom
10	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa dva svjetlarnika	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija vrata: širina 85cm x visina 200 cm Boja vrata bijela. Dimenzija svjetlarnika: - širina 319cm x visina 100cm; - širina 315cm x visina 100cm; Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1,00 kom
11	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa svjetlarnicima	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 81cm x visina 247cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2,00 kom