Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Demontaža postojeće, nabavka i ugradnja nove PVC stolarije

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA PLUŽINE

PIB:

02027925

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 iz Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", br. 16/23 , 20/23 , 36/23 , 114/23 i 49/24)	ESPD
Rok za izvršenje ugovora: 40 dana od dana potpisivanja	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Administrativna zgrada Opštine Plužine	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: 7 dana po ispostavljenoj fakturi za izvršenu isporuku i ugradnju.	Rok plaćanja
Garantni rok na ugrađenju stolariju: minimum 3 godine.	Garantni rok
Ponuđač je u obavezi da nakon ugradnje izvrši obradu oko otvora prozora i vrata sa završnim bojanjem.	Drugi uslovi
Svi materijali (okovi, profili, staklo), moraju posjedovati sertifikate i ateste u skladu sa evropskim standardima.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 iz Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore", br. 16/23 , 20/23 , 36/23 , 114/23 i 49/24)	ESPD
Rok za izvršenje ugovora: 40 dana od dana potpisivanja	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Administrativna zgrada Opštine Plužine	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: 7 dana po ispostavljenoj fakturi za izvršenu isporuku i ugradnju.	Rok plaćanja
Garantni rok na ugrađenju stolariju: minimum 3 godine.	Garantni rok
Ponuđač je u obavezi da nakon ugradnje izvrši obradu oko otvora prozora i vrata sa završnim bojanjem.	Drugi uslovi
Svi materijali (okovi, profili, staklo), moraju posjedovati sertifikate i ateste u skladu sa evropskim standardima.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24000.00	1	Demontaža postojeće stolarije	Postojeću stolariju demontirati pažljivo, bez oštećenja i lomljenja i transportovati na predviđenu deponiju.	26.00	kom
	2	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima pod kosinom i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 312cm x visina 100/197cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	kom
	3	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima pod kosinom i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 317cm x visina 207/304cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	kom

24000.00	4	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 315cm x visina 213cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	6.00	kom
	5	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 319cm x visina 212cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	8.00	kom
	6	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 319cm x visina 215cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2.00	kom
	7	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 85cm x visina 200cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2.00	kom

24000.00	8	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa svjetlarnicima	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 85cm x visina 247cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2.00	kom
	9	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa svjetlarnikom.	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 89cm x visina 247cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	kom
	10	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa dva svjetlarnika	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija vrata: širina 85cm x visina 200 cm Boja vrata bijela. Dimenzija svjetlarnika: - širina 319cm x visina 100cm; - širina 315cm x visina 100cm; Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	kom
	11	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa svjetlarnicima	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 81cm x visina 247cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24000.00	1	Demontaža postojeće stolarije	Postojeću stolariju demontirati pažljivo, bez oštećenja i lomljenja i transportovati na predviđenu deponiju.	26.00	kom

24000.00	2	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima pod kosinom i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću otvaranja oko jedne osovine. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 312cm x visina 100/197cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	kom
	3	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima pod kosinom i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija: širina 317cm x visina 207/304cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	kom
	4	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija sa svjetlarnikom: širina 315cm x visina 213cm. Visina prozora cca 155cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	6.00	kom

24000.00	5	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija sa svjetlarnikom: širina 319cm x visina 212cm.Visina prozora cca 155cm. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	8.00	kom
	6	Izrada , transport i ugradnja četvorokrilnih PVC prozora sa svjetlarnicima i pripadajućim solbankama.	Pvc prozori izradjeni od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila. Bravariju opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje svakog prozora oko obje osovine. Iznad dvokrilnog prozora ugraditi po jedan svjetlarnik sa mogućnošću ventus otvaranja. Zastakljivanje se vrsi staklom 4+16+4mm solar, ojačanje 1,5mm, uz koriscenje kvalitetnih dihtunga. Solbanka je širine 40-45cm sa bočnim čepovima, cijelom dužinom četvorokrilnog prozora. Boja prozora bijela. Dimenzija sa svjetlarnikom: širina 319cm x visina 215cm.Visina prozora cca 155cm Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2.00	kom
	7	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 85cm x visina 200cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2.00	kom
	8	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa svjetlarnicima	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 85cm x visina 247cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2.00	kom
	9	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa svjetlarnikom.	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 89cm x visina 247cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	kom

24000.00	10	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa dva svjetlarnika	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija vrata: širina 85cm x visina 200 cm Boja vrata bijela. Dimenzija svjetlarnika: - širina 319cm x visina 100cm; - širina 315cm x visina 100cm; Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	1.00	kom
	11	Izrada , transport i ugradnja PVC vrata sa svjetlarnicima	Pvc vrata izradjena od kvalitetnih minimum petokomornih PVC profila Dimenzija: širina 81cm x visina 247cm Boja vrata bijela. Precizne dimenzije uzeti na licu mjesta.	2.00	kom

Izvještaj generisan 30.10.2024 12:52