

PREGLED POSTUPKA #82083

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja trotoara od zgrade MUP-a prema Loznicama u dužini od L=140m
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Čatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	05.11.2024. 13:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	ESPD
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon završetka svih radova na Izgradnji trotoara od zgrade MUP-a prema Loznicama u dužini od L=140m	Rok plaćanja
rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Licenca projektanta i izvođača radova (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 86/22 i 004/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, -građevinskog inženjera (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 004/23),	Stručna i tehnička sposobnost
Dokaz o članstvu za ovlašćenog inženjera u inženjerskoj Komori Crne Gore (shodno čl. 124, 125 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20,86/22 i 004/23).	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine od dana završetka radova	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.223,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Rušenje postojećeg trotoara u dužini od 23m. Ova stavka obuhvata i štemanje dijela betonske prilazne rampe ispred MUP-a na ulazu kao i dva postojeća stepenika.Ova stavka obuhvata i odvoz šuta do najbliže deponije.Obračun po m3.		6,20 m3
2	Pažljivo sječenje rastinja i raščišćavanja terena u dužini od 70m radi pripreme podloge za AB trotoare. Ova stavka obuhvata i utovar i odvoz šuta do najbliže deponije.Obračun po m2.		105,00 m2
3	Mašinski i ručni iskop za AB trotoare od MUPA-a do metalne ograde prema Loznicama širine 1.20m.Debљina iskopa prosječno 30cm. Ova stavka obuhvata i iskop za temelje AB zida dužine 5m radi nivelacije dijela terena, kao i za pločasti propust dužine 4,5m . Ova stavka obuhvata i odvoz viška materijala. Obračun po m3 u samoniklom stanju.		27,50 m3

4	Nabavka, transport i ugradnja pogodnog materijala za tamponiranje AB trotoara. Ova stavka obuhvata i tamponiranje ispod temelja AB zida i temelja za pločasti propust. Prosječna debljina tampona je 20cm. Obračun po m3.		17,00 m3
5	Nabavka, transport, šalovanje, ugradnja armature - armiranje i betoniranje AB pločastog propusta dužine 4,50m, širine 1,0m, debljine 20 cm. Pločasti propust se rade od betona marke C25/30. Armatura B400/500 - Q524 u dvije zone. U cijenu uračunat sav neophodan materijal (armatura + beton) i alat. Obračun po m3 u kompletu sa betonom, šalovanjem i armaturom.		1,45 m3
6	Nabavka, transport, šalovanje, ugradnja armature - armiranje i betoniranje platoa ispred MUP-a kao i dva stepenika.. Betonski elementi se rade od betona marke C25/30. Armatura B400/500 - Q188. U cijenu uračunat sav neophodan materijal (armatura + beton) i alat. Obračun po m3 u kompletu sa betonom, šalovanjem i armaturom.		1,85 m3
7	Nabavka, transport, šalovanje, ugradnja armature - armiranje i betoniranje AB zida debljine 20 cm, visine 1.20 m. AB zidovi se rade od betona marke C25/30. Armatura B400/500 - Q188 u dvije zone. U cijenu uračunat sav neophodan materijal (armatura + beton) i alat. Obračun po m3 u kompletu sa betonom, šalovanjem i armaturom.		2,40 m3

8	Nabavka,transport i ugradnja betona marke C25/30 debljine 15cm za AB trotoare na potezu od ulaza za MUP sve do ograde prema naselju Loznice u ukupnoj dužini od L=140m. Obavezne su razdjelne dilatacije svakih 2.0m.obračun po m3.		25,50 m3
9	Nabavka,transport i sječenje armature za AB trotoare. Armatura je kvaliteta B500/560.Trotoare armirati sa Q188 u jednoj zoni. Obračun po kg .		650,00 kg
10	Nabavka i ugradnja ivičnjaka 20x24x80cm pored trotoara u dužini od 40m. Ova stavka obuhvata i oborene ivičnjake do ulaza orema objektima i prilazima.Ova stavka obuhvata iskop potrebnog kanal, , priprema podloge , i materijala za ugradnju ivičnjaka. Obračun po m1		40,00 m1
11	Nabavka,transport i ugradnja metalnih stubića radi zaštite dijela trotoara Ø101,6mm, debljine zida d=3mm. Visina stubića iznad trotoara je 60cm.Ova stavka obuhvata i farbanje u odgovarajućoj boji po želji investitora kao i postavljenje čepa.Obračun po kom.		21,00 kom