

PREGLED POSTUPKA #81562

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU
PIB	02012863
E-mail	anima.rac@t-com.me
Telefon	032/330-920
Internet adresa	www.psihijatrijakotor.me
Fax	032/330-923
Adresa	Dobrota bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija krova
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	-
Kontakt	067-755-131
Datum objave	06.11.2024. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU Rekonstrukcija i sanacija krovova na dva odjeljenja 45261910 - Popravljanje krova 45261920 - Održavanje krova	33.060,00 EUR	6.940,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uslov za obavljanje djelatnosti:1) upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta: dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024)	ESPD
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao po zaključenju ugovora.	Rok izvršenja ugovora
ZU Specijalna bolnica za psihijatriju "Dobrota" Kotor, objekat br. 4 Odjeljenje za akutne psihoze - žensko. Adresa: Jadranska 118, Dobrota, 85330 Kotor	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana završetka radova i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

Potencijalni ponuđač je obavezan, prije davanja ponude, da izvrši obilazak objekta gdje će se upoznati sa radovima i uslovima kao i da izvrši provjeru navedenih dimenzija i količina, a na osnovu zahtjeva investitora, jer naknadne reklamacije nećemo prihvatati. Objekti se mogu obići svakog radnog dana od 08-12 časova u pratnji šefa tehničke službe. Ponuđač će dobiti potvrdu o obavljenom obilasku koju je obavezan da priloži u ponudi.	Drugi uslovi
U prilogu zahtjeva za dostavljanje ponuda nalaze se opšti uslovi. Ponuđač dostavljanjem ponude potvrđuje da ih je pročitao i da je saglasan sa istim.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 33.060,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Pažljivo skidanje krovnog pokrivača od crijepa sa objekta. Skinuti crijep na bezbjedan način i odložiti ga na gradilištu. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na sertifikovanu deponiju građevinskog materijala. Obračun po m2 kose površine.	187,48 m2
2	PRIPREMNI RADOVI	Skidanje drvenih krovni pasova i letvi sa objekta. Skinutu građu prikupiti, utovariti u kamion i odvesti na sertifikovanu deponiju građevinskog materijala.	187,48 m2
3	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža oštećenih drvenih rogova. Skinute robove pregledati, zdrave upotrebiti, a ostalo utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	187,48 m2
4	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih horizontalnih oluka i opšiva, sa odvozom na gradsku deponiju.	53,40 m2
5	PRIPREMNI RADOVI	Demontaža krovnog uzemljivača	1,00 Paušalno

6	TESARSKI RADOVI	Nabavka i postavljanje drvene krovne konstrukcije. Krov je složeni sa nagibom od 24° Drvene elemente konstrukcije krova, rogove, vjenčanice i drugo zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim sredstvom. Obračun po m ² stvarne površine krova, a cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i premaze za impregnaciju.	187,48 m2
7	TESARSKI RADOVI	Postavljanje OSB ploča 1.8mm preko drvene krovne konstrukcije - rogova. Obračun po m2 obrađene površine.	187,48 m2
8	TESARSKI RADOVI	Nabavka i postavljanje gredica –stafla 5/8cm preko kose drvene krovne konstrukcije.Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.	187,48 m2
9	TESARSKI RADOVI	Nabavka i postavljanje letvi i kontraletvi 3/5 preko pasova za pokrivanje krova mediteran crijepom. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.	187,48 m2
10	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	Pokrivanje krova crijepom preko letvi. Nagib krova 24°. Obračun po m2 pokrivena površine - računato u nagibu.	187,48 m2
11	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	Nabavka potrebnog materijala, transport i postavljanje sljemenjače na sljemenu krova elementom od istog materijala i teksture kao i kompletne krovne površine. Sljemenjača mora biti prve klase i otporna na mraz za što proizvođač mora dati ateste kao potvrdu. Pozicija obuhvata sav rad, alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po m1.	38,90 m1
12	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada parne brane iznad izolacije na krovu objekta. Parnu branu postaviti prema uputu proizvođača i pravilima struke za ovu vrstu posla. Cijena obuhvata sav rad, alat i potreban materijal za kompletiranje iste. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.	187,48 m2

13	LIMARSKI RADOVI	Izrada i montaža horizontalnih olučnih plastificiranih limova razvijene širine 120cm, debljine lima 0,60 mm. Obračunava se po m' komplet izvedene pozicije.	53,40 m'
14	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i ugradjivanje opseva izrađenih od pocinkovanog lima debljine 0.55mm razv.sir. 56cm. Obračunava se po m' komplet izvedene pozicije.	53,40 m'
15	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i ugrađivanje opseva izrađenih od pocinkovanog lima nadsteršnica terasa u nivou krova, širine nadstrešnice 40cm. Obračunava se po m' komplet izvedene pozicije.	54,60 m'
16	RAZNI RADOVI	Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i mjerama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne plathorme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Cijelokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vrijeme trajanja radova.	320,00 m2