

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na uređenju groblja

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KOMUNALNO I VODOVOD DOO
ŽABLJAK

PIB:

02048221

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Žabljak.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok završetka radova je max 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Stari grad 317, Kotor ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Stari grad 317, Kotor, u skladu sa rokovima iz tenderske dokumentacije.	Garancija ponude
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta (ESPD).	ESPD
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je: Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja potpisane, privremene, odnosno okončane situacije ovjerene od strane nadzornog organa.	Rok plaćanja

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22 i 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova. -	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebi za izvršenje ugovora. Ponuđač je u obavezi da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: • minimum 1 inženjera građevinarstva, koji je član Inženjerske komore Crne Gore, ponuđač je dužan posjedovati važeću Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, potvrdu o člastvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i dokaze o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, pri čemu ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini može ujedno biti i ovlašćeni inženjer pojedinačne vrste radova, a u skladu sa članom 122 i 123 važećeg Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 36 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova	Garantni rok

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora , ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do sačinjavanja pozitivnog izveštaja od strane nadzora, odnosno izvršenog tehničkog pregleda. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora	Drugi uslovi
--	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Žabljak.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok završetka radova je max 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN-a dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposrednim podnošenjem na arhivi Naručioca na adresi Narodnih heroja 3 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Narodnih heroja br 3, u skladu sa rokovima iz tenderske dokumentacije.	Garancija ponude
60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Izjava privrednog subjekta (ESPD).	ESPD
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je: Virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja potpisane, privremene, odnosno okončane situacije ovjerene od strane nadzornog organa.	Rok plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.	Način obračuna troškova izvedenih radova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22 i 004/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova. -	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekt koji posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebi za izvršenje ugovora. Ponuđač je u obavezi da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: • minimum 1 inženjera građevinarstva, koji je član Inženjerske komore Crne Gore, ponuđač je dužan posjedovati važeću Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i dokaze o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, pri čemu ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini može ujedno biti i ovlašćeni inženjer pojedinačne vrste radova, a u skladu sa članom 122 i 123 važećeg Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.	Stručna i tehnička sposobnost
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 36 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova	Garantni rok

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: □ garanciju za dobro izvršenje ugovora , ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do sačinjavanja pozitivnog izveštaja od strane nadzora, odnosno izvršenog tehničkog pregleda. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvođenja radova po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova / ponuđeni rok izvođenja radova x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvođenja radova, iskazan u cijelim danima. Rok izvođenja radova je maksimalno 60 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač će biti uveden u posao u roku od 10 dana od dana prijave radova nadležnom ministarstvu. Ponuđač je dužan da navede rok izvođenja radova iskazan u kalendarskim danima.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvođenja radova po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvođenja radova / ponuđeni rok izvođenja radova x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvođenja radova, iskazan u cijelim danima. Rok izvođenja radova je maksimalno 60 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Izvođač će biti uveden u posao u roku od 10 dana od dana prijave radova nadležnom ministarstvu. Ponuđač je dužan da navede rok izvođenja radova iskazan u kalendarskim danima.	EksPLICITNA numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
80000.00	1	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Obilježavanje objekta i prenos kota, visina i vagresa za objekat kompletno kao i izrada i postavljanje nanosne skele.	1.00	paušalno
	2	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Skidanje sloja humusa pozicije položaja objekta, putem do dubine od 20cm. Materijal odvoziti na gradsku deponiju na daljini do 10 km, što se posebno obračunava. Humus se uklanja u površini od cca 10 m2.	120.00	m3
	3	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Mašinski iskop do kote fundiranja temeljnih traka (na dubini od 190cm od nivoa tla), sve u skladu sa grafičkom dokumentacijom mašinskim putem. Iskopani materijal odbaciti van mjesta iskopa, potom dio materijala potrebnog za nabijanje između zidova zadržati na gradilištu i to na mjestu gdje neće smetati izvođenju ostalih radova. Višak materijala odvoziti na gradsku deponiju na daljini do 10 km, što se posebno obračunava.	2220.00	m3

80000.00	4	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja tampona d=10cm-20cm, zavisno od pozicije, granulacije 0-63mm, uz nabijanje vibro pločom do potrebne stišljivosti od 40MPa što se dokazuje obaveznim ispitivanjem od strane ovlaštene institucije, ispod temeljnih traka, AB zidova grobnice, kao i tamponskog poda grobnice. Obračun za 27 dvodjelnih grobnica	165.00	m3
	5	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Nasipanje materijala iz iskopa između i oko temeljnih traka i zidova grobnice, koje treba raditi u slojevima od po 20 cm sa dobrim nabijanjem vibro pločom do potrebne zbijenosti. Zbijenost se dokazuje propisnim ispitivanjem i atestima ovlaštenih firmi za ove poslove. Cijena podrazumijeva nasipanje materijala iz iskopa. Pozicija uključuje nasipanje iz novog iskopa, kao i postojećeg iskopa oko već izvedenih grobnica. Po potrebi, ukoliko prišli materijala uzeti u obzir dovoz novog materijala za nasip. Napomena: materijal se nasipa do visine od 15-20cm od planiranog tla, radi kasnijeg finog planiranja uređenja terena (stavljanje humusa za travnatu površinu, odnosno tamponskog sloja za planirane staze)	4000.00	m3
	6	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Utovar u pogodno transportno sredstvo i odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju (do 10km udaljenosti). Za obračun se uzima količina iz iskopa u prirodnom zbijenom stanju uvećana za 50% zbog rastresitosti.	100.00	m3
	7	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica -betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armiranobetonske temeljne trake između prostorije za predukop i grobnice dim presjeka trake 30/20cm shodno projektnoj dokumentaciji, betonom C25/30 u oplati. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton, kao i opštim uslovima. Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema mjerama iz projekta.	6.80	m3

80000.00	8	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica -betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih zidova grobnice shodno grafičkoj dokumentaciji betonom C25/30 u odgovarajućoj drvenoj oplati. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. Dimenzije i oblik temeljnih greda izvesti prema mjerama iz projekta. Napomena: tokom izvođenja AB zidova grobnice voditi računa o falcevima i iste izvesti shodno grafičkoj dokumentaciji, radi kvalitetnije ralizacije i obezbjeđenja adekvatne kasnije montaže predviđenih AB poklopaca (posebno se obračunava)	93.50	m3
	9	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica -betonski radovi	Nabavka materijala i izrada AB ploča grobnice dp=12cm, betonom C25/30, uključujući i gredu presjeka 20/20cm, a u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Beton spravljati i ugrađivati prema važećim tehn. propisima za beton i arm. beton. Voditi računa da se dobiju ravne površine bez udubljenja i ispupčenja.	103.70	m2
	10	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica -betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih ploča-poklopaca, betonom C25/30 u glatkoj oplati, rađenih u svemu prema detaljima, armiran mrežom Q131. Beton spravljati i ugrađivati prema važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. Pozicija uključuje , svu potrebnu oplatu, rad i materijal. Obračun po komadu izrađene ploče-poklopcaAB ploča dim 900/400/70mm sa ručkama 8 kom AB ploča dim 1000/400/70mm sa ručkama 2 kom AB ploča dim 1000/400/70mm bez ručke 6 kom	272.00	kom
	11	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B uzengija 15/20cm prečnik šipke 8mm, postavljene na razmaku 20cm (vrh i dno AB zidova grobnice širine 20cm, kao i čoškovi)	2380.00	kom

80000.00	12	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.uzengija 25/15cm prečnik šipke 8mm, postavljene na razmaku 20cm (temeljna traka ispod ulaza u grobnicu, kao i između dvije grobnice)	476.00	kom
	13	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B uzengija 15/15cm prečnik šipke 8mm, postavljene na razmaku 20cm (greda iznad ulaza u grobnicu)	136.00	kom
	14	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B uzengija 10/15cm prečnik šipke 6mm, postavljene na razmaku 20cm (vrh i dno AB zidova predukopnog prostora širine 15cm, greda na vrh pregradnog zida između dvije grobnice, kao i čoškovi)	1360.00	kom
	15	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B šipka prečnika 10mm za vezivanje istih uzengijama, u svim pozicijama predviđenih grafičkim prilogom skica armature	1598.00	kg
	16	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.mreže MA 500/560 Q257. Obračun po pokrivnoj površini AB zida predviđenom mrežom. Napomena: u ovom obračunu su obuhvaćene sve potrebne mreže i za dvije zone gdje su predviđene	1145.80	m2

80000.00	17	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica-zidarski radovi	Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova predukopnog dijela između dvije grobnice betonskim blokovima d=10cm. Prilikom zidanja koristiti produžni malter, fuge moraju biti ujednačene debljine d=1cm i u ravni zida. Sve viškove maltera ukloniti. Obračun po m2 zidanja.	28.90	m2
	18	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica-ostali radovi	Nabavka i ugradnja šipki od kružnog presjeka 60mm, prečnika 4mm od kutijastih kružnih profila crne bravarije kao pregradne nosače za kovčege unutar ukopnog mjesta po vertikali. Šipke se ugrađuju u prethodno izvedenoj rupi u AB zidu grobnice prečnika 80mm.	102.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
80000.00	1	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Obilježavanje objekta i prenos kota, visina i vagesa za objekat kompletno kao i izrada i postavljanje nanosne skele.	1.00	paušalno
	2	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Skidanje sloja humusa pozicije položaja objekta, putem do dubine od 20cm. Materijal odvoziti na gradsku deponiju na daljini do 10 km, što se posebno obračunava. Humus se uklanja u površini od cca 10 m2.	120.00	m3
	3	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Mašinski iskop do kote fundiranja temeljnih traka (na dubini od 190cm od nivoa tla), sve u skladu sa grafičkom dokumentacijom mašinskim putem. Iskopani materijal odbaciti van mjesta iskopa, potom dio materijala potrebnog za nabijanje između zidova zadržati na gradilištu i to na mjestu gdje neće smetati izvođenju ostalih radova. Višak materijala odvoziti na gradsku deponiju na daljini do 10 km, što se posebno obračunava.	2220.00	m3

80000.00	4	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja tampona d=10cm-20cm, zavisno od pozicije, granulacije 0-63mm, uz nabijanje vibro pločom do potrebne stišljivosti od 40MPa što se dokazuje obaveznim ispitivanjem od strane ovlaštene institucije, ispod temeljnih traka, AB zidova grobnice, kao i tamponskog poda grobnice. Obračun za 27 dvodjelnih grobnica	165.00	m3
	5	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Nasipanje materijala iz iskopa između i oko temeljnih traka i zidova grobnice, koje treba raditi u slojevima od po 20 cm sa dobrim nabijanjem vibro pločom do potrebne zbijenosti. Zbijenost se dokazuje propisnim ispitivanjem i atestima ovlaštenih firmi za ove poslove. Cijena podrazumijeva nasipanje materijala iz iskopa. Pozicija uključuje nasipanje iz novog iskopa, kao i postojećeg iskopa oko već izvedenih grobnica. Po potrebi, ukoliko prišli materijala uzeti u obzir dovoz novog materijala za nasip. Napomena: materijal se nasipa do visine od 15-20cm od planiranog tla, radi kasnijeg finog planiranja uređenja terena (stavljanje humusa za travnatu površinu, odnosno tamponskog sloja za planirane staze)	4000.00	m3
	6	Izgradnja grobnica-zemljani radovi	Utovar u pogodno transportno sredstvo i odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju (do 10km udaljenosti). Za obračun se uzima količina iz iskopa u prirodnom zbijenom stanju uvećana za 50% zbog rastresitosti.	100.00	m3
	7	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica -betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armiranobetonske temeljne trake između prostorije za predukop i grobnice dim presjeka trake 30/20cm shodno projektnoj dokumentaciji, betonom C25/30 u oplati. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton, kao i opštim uslovima. Dimenzije i oblik temeljnih traka izvesti prema mjerama iz projekta.	6.80	m3

80000.00	8	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica -betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih zidova grobnice shodno grafičkoj dokumentaciji betonom C25/30 u odgovarajućoj drvenoj oplati. Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. Dimenzije i oblik temeljnih greda izvesti prema mjerama iz projekta. Napomena: tokom izvođenja AB zidova grobnice voditi računa o falcevima i iste izvesti shodno grafičkoj dokumentaciji, radi kvalitetnije ralizacije i obezbjeđenja adekvatne kasnije montaže predviđenih AB poklopaca (posebno se obračunava)	93.50	m3
	9	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica -betonski radovi	Nabavka materijala i izrada AB ploča grobnice dp=12cm, betonom C25/30, uključujući i gredu presjeka 20/20cm, a u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Beton spravljati i ugrađivati prema važećim tehn. propisima za beton i arm. beton. Voditi računa da se dobiju ravne površine bez udubljenja i ispupčenja.	103.70	m2
	10	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica -betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armiranobetonskih ploča-poklopaca, betonom C25/30 u glatkoj oplati, rađenih u svemu prema detaljima, armiran mrežom Q131. Beton spravljati i ugrađivati prema važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. Pozicija uključuje , svu potrebnu oplatu, rad i materijal. Obračun po komadu izrađene ploče-poklopcaAB ploča dim 900/400/70mm sa ručkama 8 kom AB ploča dim 1000/400/70mm sa ručkama 2 kom AB ploča dim 1000/400/70mm bez ručke 6 kom	272.00	kom
	11	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B uzengija 15/20cm prečnik šipke 8mm, postavljene na razmaku 20cm (vrh i dno AB zidova grobnice širine 20cm, kao i čoškovi)	2380.00	kom

80000.00	12	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.uzengija 25/15cm prečnik šipke 8mm, postavljene na razmaku 20cm (temeljna traka ispod ulaza u grobnicu, kao i između dvije grobnice)	476.00	kom
	13	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B uzengija 15/15cm prečnik šipke 8mm, postavljene na razmaku 20cm (greda iznad ulaza u grobnicu)	136.00	kom
	14	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B uzengija 10/15cm prečnik šipke 6mm, postavljene na razmaku 20cm (vrh i dno AB zidova predukopnog prostora širine 15cm, greda na vrh pregradnog zida između dvije grobnice, kao i čoškovi)	1360.00	kom
	15	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.šipke B500B šipka prečnika 10mm za vezivanje istih uzengijama, u svim pozicijama predviđenih grafičkim prilogom skica armature	1598.00	kg
	16	Izgradnja17 dvodjelnih grobnica-armirački radovi	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, prenos, postavljanje i vezivanje armature. Pozicija uključuje ugradnju armature shodno crtežima datih u grafičkom prilogu skice armature.mreže MA 500/560 Q257. Obračun po pokrivnoj površini AB zida predviđenom mrežom. Napomena: u ovom obračunu su obuhvaćene sve potrebne mreže i za dvije zone gdje su predviđene	1145.80	m2

80000.00	17	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica-zidarski radovi	Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova predukopnog dijela između dvije grobnice betonskim blokovima d=10cm. Prilikom zidanja koristiti produžni malter, fuge moraju biti ujednačene debljine d=1cm i u ravni zida. Sve viškove maltera ukloniti. Obračun po m2 zidanja.	28.90	m2
	18	Izgradnja 17 dvodjelnih grobnica-ostali radovi	Nabavka i ugradnja šipki od kružnog presjeka 60mm, prečnika 4mm od kutijastih kružnih profila crne bravarije kao pregradne nosače za kovčege unutar ukopnog mjesta po vertikali. Šipke se ugrađuju u prethodno izvedenoj rupi u AB zidu grobnice prečnika 80mm.	102.00	kom

Izveštaj generisan 08.11.2024 07:25