

PREGLED POSTUPKA #82729

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja trotoara, regulacija atmosferske kanalizacije I zaštita 10kV kabla kod AMD u Bijelom Polju
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Ćatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	19.11.2024. 14:30

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača kojom potvrđuje da ispunjava sve uslove utvrđenje zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke (Obrazac2) na osnovu člana 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	ESPD
Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana nakon završetka svih radova na Izgradnji trotoara, regulacija atmosferske kanalizacije I zaštita 10kV kabla kod AMD u Bijelom Polju	Rok plaćanja
rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok na izvedene radove je 2 godine od dana završetka radova	Garantni rok
Bijelo Polje	Mjesto izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.700,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Rušenje postojećeg trotoara u dužini od 11m. .Ova stavka obuhvata i odvoz šuta do najbliže deponije.Obračun po m3.		2,30 m3
2	Mašinski i ručni iskop za AB trotoare .Debljina iskopa prosječno 30cm. Ova stavka obuhvata i iskop za ABkanal dužine 8,30m radi skupljanja atmosferske kanalizacije. Ova stavka obuhvata i odvoz viška materijala. Obračun po m3 u samoniklom stanju.		22,50 m3
3	Nabavka, transport i ugradnja pogodnog materijala za tamponiranje AB trotoara. Ova stavka obuhvata i tamponiranje ispod AB kanala.Prosječna debljina tampona je 20cm. Ova stavka obuhvata i potrebno vibriranje do potrebne zbijenosti na dijelu gdje je nasipan zemljani materijal. Obračun po m3.		13,50 m3
4	Nabavka, transport i ugradnja betona C25/30 (dim.prema priloženom detalju) za AB kanal 90x115x830cm na koji treba da se ugradi rešetka dužine 8m.Obračun po m3		3,50 m3

5	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih korugovanih PVC cijevi Ø 300 sa fitinzima, za uličnu atmosfersku kanalizaciju od izgrađenog AB kanala sa rešetkom do postojeće šahte , u dužini od 10m. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi, u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 .		10,00 m1
6	Nabavka, transport i ugradnja rešetke izrađene od kvadratnih cijevi 30x30x3mm i 20x20x3mm sa razmakom 30mm. Dužina rešetke je 8m. Obračun po m1		8,00 m1
7	Nabavka,transport i ugradnja betona marke C25/30 debljine 15cm za AB trotoare na potezu pored Jadranske ulice kod AMD u ukupnoj dužini od L=45m. Obavezne su razdjelne dilatacije svakih 2,0m. Širina trotoara 1,50m. A u dijelu gdje je stub od rasvjete je širina 2,0m.Obračun po m3.		12,50 m3
8	Nabavka,transport i sječenje armature za AB trotoare. Armatura je kvaliteta B500/560.Trotoare armirati sa Q188 u dvije zone u dijelu gdje je nasipan zemljani materijal.. Ova stavka obuhvata i armiranje AB kanala za atmosfersku kanalizaciju. Obračun po kg .		650,00 kg
9	RADOVI na zaštiti elektro kablova. Obilježavanje trase iskopa rovova za napojne kablove I FeZn traku. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine:		85,00 m1

10	"Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kabla i kablovsku kanalizaciju. Pijesak se polaže cijelom širinom rova. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m ³ pijeska:"		4,80 m3
11	"Zatrpavanje rovova iskopom kao i odvoz viška materijala na za to predviđeno mjesto. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kabl) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m ³ iskopa:"		20,00 m3
12	"Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80, traka se polaže u rovu na 20cm od površine. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake"		86,00 m1
13	"Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova stavkom je obuhvaćeno vraćanje terena u prvobitno stanje. Ukupno za rad. "		1,00 paušal.
14	"Isporuka i polaganje PVC "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. Kod paralelno položenih kablova u zajedničkom rovu, svaki od kablova se posebno prekriva redom štitnika. Ukupno za materijal i rad"		28,00 m1

15	Isporuka cijevi za kablovsku kanalizaciju: korigovana PVC cijev fi 160mm		96,00 m1
16	Isporuka PVC držača odstojni 160/4		12,00 kom
17	Isporuka čepova za zatvaranje cijevi Ø 160 mm		8,00 kom
18	"Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80, traka se polaže u rovu na 20cm od površine. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:"		290,00 m1
19	"Isporuka u rovu kablovske kanalizacije trake Fe-Zn 25x4 mm Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake"		26,00 m1
20	"Isporuka i ugradnja opeke između kablova i kablovske kanalizacije. Opeka se polaže cijelom dužinom trase i postavlja se na kant."		96,00 kom
21	"Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kablovskog voda na ne regulisanom terenu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB), slične ili drugog proizvođača. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci za regulisani teren:"		4,00 kom