Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Zamjena postojećeg provodnika na DV 110 kV Budva – Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat specijalnim HTLS provodnikom

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA

PIB:

02751372

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 86/22 od 03.08.2022, 4/23 od 13.01.2023. godine) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, i to: Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se realizacija ugovora na izvođenju radova na adaptaciji dalekovoda 110 kV ili višeg naponskog nivoa u minimalnoj ukupnoj dužini 12 km. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji, izgradnji ili izmještanju dalekovoda 110 kV ili dalekovoda višeg naponskog nivoa u minimalnoj ukupnoj dužini 12 km. Potrebna minimalna dužina za iste ili slične poslove je zbir dužina realizovanih na istim ili sličnim poslovima, a koji zbirno daju ukupnu dužinu od 12 km. S tim u vezi, moguće je dokazivanje dužine sa jednim ugovorom ili kumulativno sa više pojedinačnih ugovora na istim ili sličnim poslovima realizovanih u posljednjih pet godina. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od 5 godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o	Stručna i tehnička sposobnost

angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Napomena: pod odgovarajućim referencama se podrazumijeva dostavljanje traženih licenci, rješenja, uvjerenja i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, i član je Inženjerske komore Crne Gore - - minimum jedno lice koje ima rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera elektrotehničke struke za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više) izdato od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i član je Inženjerske komore Crne Gore - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i član je Inženjerske komore Crne Gore, - minimum jedno lice koje ima rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera građevinske struke za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više) izdato od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i član je Inženjerske komore Crne Gore - minimum 20 zaposlenih lica u funkciji elektromontera koji će biti angažovani za uredno i kvalitetno izvršenje svih poslova montaže visokonaponskog provodnika koji će biti angažovani za izvođenje radova i koji posjeduju važeća uvjerenja o osposobljenosti za bezbjedan rad, u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 i 44/2018) na tom radnom mjestu i uvjerenje (nalaz) specijaliste medicine rada da je lice sposobno za rad na

visini, koje izdaje ovlašćena zdravstvena ustanova; - minimum jedno lice koje posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilniku o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23 i 075/23) ili Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 67/05), i koje će biti u funkciji ovlašćeno lice za zaštitu na radu.	
Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora. Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača 7 dana prije početka radova. Obaveza je izvođača da kroz dinamički plan usaglasi vrijeme potrebno za izradu i reviziju projekta, nabavku opreme i materijala, kao i za sve ostale predviđene aktivnosti, vodeći računa o krajnjem roku izvršenja ugovora. Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Smatra se da je Izvođač je uveden u posao kada mu Naručilac dostavi projektni zadatak.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je trasa DV 110 kV Budva – Lastva, DV 110 kV Lastva – Tivat i Centralni magacin Naručioca u Zagoriču, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja garancije za avansno plaćanje i avansne fakture na iznos od 20% ugovorene vrijednosti sa PDV-om, ostatak u roku od 30 dana po dostavljenim privremenim i okončanoj situaciji koje su ovjerene od strane Stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja je uplatom na žiro račun Izvođača , i to: - avansno 20% ugovorene vrijednosti sa PDV-om , u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora i dostavljanja garancije za avansno plaćanje i avansne fakture virmanski; - ostatak od 80% u roku od 30 dana po dostavljenim privremenim i okončanoj situaciji koje su ovjerene od strane Stručnog nadzora. Žiro račun Izvođača:_____Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja

Uslovi plaćanja su: U dijelu projektovanja i isporuke opreme, Izvođač će privremene mjesečne situacije dostaviti Naručiocu najkasnije do 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec u kome su završene predmetne usluge i isporuke. U dijelu izvođenja radova, Izvođač će privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju dostaviti Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika nakon završenih radova. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 10 (deset) dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Nakon potvrde i ovjere, primljena situacija će biti proslijeđena Naručiocu na verifikaciju i plaćanje.	Uslovi plaćanja
Garantni rok je minimalno 36 mjeseci od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova. Izvođač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu. Ukoliko izvođač odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Maksimalni garantni rok je 120 mjeseci.	Garantni rok
Naručilac će imenovati svoje ovlašćene predstavnike za praćenje ovog ugovora - Stručni nadzor, o čemu će na vrijeme pisanim putem obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Primopredaja i puštanje u rad: u roku od 10 dana od završetka radova.Primopredaja se vrši potpisivanjem Zapisnika od strane Naručioca i Izvođača.	Primopredaja i puštanje u rad
Način obračuna troškova izvedenih radova: Kroz privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude

Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac, u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača 7 dana prije početka radova. Isključenja predmetnih dalekovoda neće biti moguća u ljetnjim mjesecima odnosno u toku trajanja ljetnje turističke sezone. Obaveza izvođača je da kroz dinamički plan usaglasi vrijeme potrebno za izradu i reviziju projekta, nabavku opreme i materijala, kao i za sve ostale predviđene aktivnosti, vodeći računa o krajnjem roku izvršenja ugovora. Izvođač će biti uveden u posao nakon potpisivanja Ugovora i dostavljanja projektnog zadatka od strane Naručioca.	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.	Rok važenja ponude

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 86/22 od 03.08.2022, 4/23 od 13.01.2023. godine) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, i to: Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se realizacija ugovora na izvođenju radova na adaptaciji dalekovoda 110 kV ili višeg naponskog nivoa u minimalnoj ukupnoj dužini 12 km. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji, izgradnji ili izmještanju dalekovoda 110 kV ili dalekovoda višeg naponskog nivoa u minimalnoj ukupnoj dužini 12 km. Potrebna minimalna dužina za iste ili slične poslove je zbir dužina realizovanih na istim ili sličnim poslovima, a koji zbirno daju ukupnu dužinu od 12 km. S tim u vezi, moguće je dokazivanje dužine sa jednim ugovorom ili kumulativno sa više pojedinačnih ugovora na istim ili sličnim poslovima realizovanih u posljednjih pet godina. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od 5 godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Napomena: pod odgovarajućim referencama se podrazumijeva dostavljanje traženih licenci, rješenja, uvjerenja i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, i član je	Stručna i tehnička sposobnost

Inženjerske komore Crne Gore - - minimum jedno lice koje ima rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera elektrotehničke struke za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više) izdato od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i član je Inženjerske komore Crne Gore - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i član je Inženjerske komore Crne Gore, - minimum jedno lice koje ima rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera građevinske struke za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 35 kV i više) izdato od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i član je Inženjerske komore Crne Gore - minimum 20 zaposlenih lica u funkciji elektromontera koji će biti angažovani za uredno i kvalitetno izvršenje svih poslova montaže visokonaponskog provodnika koji će biti angažovani za izvođenje radova i koji posjeduju važeća uvjerenja o osposobljenosti za bezbjedan rad, u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 i 44/2018) na tom radnom mjestu i uvjerenje (nalaz) specijaliste medicine rada da je lice sposobno za rad na visini, koje izdaje ovlašćena zdravstvena ustanova; - minimum jedno lice koje posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilniku o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23 i 075/23) ili Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 67/05), i koje će biti u funkciji ovlašćeno lice za zaštitu na radu.	

Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora. Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača 7 dana prije početka radova. Obaveza je izvođača da kroz dinamički plan usaglasi vrijeme potrebno za izradu i reviziju projekta, nabavku opreme i materijala, kao i za sve ostale predviđene aktivnosti, vodeći računa o krajnjem roku izvršenja ugovora. Revizija prve verzije Glavnog projekta 10 dana od dostavljanja prve verzije Glavnog projekta. Revizija konačne verzije Glavnog projekta 5 dana od dostavljanja konačne verzije Glavnog projekta. Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Smatra se da je Izvođač je uveden u posao kada mu Naručilac dostavi projektni zadatak	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je trasa DV 110 kV Budva – Lastva, DV 110 kV Lastva – Tivat i Centralni magacin Naručioca u Zagoriču, Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja garancije za avansno plaćanje i avansne fakture na iznos od 20% ugovorene vrijednosti sa PDV-om, ostatak u roku od 30 dana po dostavljenim privremenim i okončanoj situaciji koje su ovjerene od strane Stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja je uplatom na žiro račun Izvođača , i to: - avansno 20% ugovorene vrijednosti sa PDV-om , u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora i dostavljanja garancije za avansno plaćanje i avansne fakture virmanski; - ostatak od 80% u roku od 30 dana po dostavljenim privremenim i okončanoj situaciji koje su ovjerene od strane Stručnog nadzora. Žiro račun Izvođača:_____Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja

Uslovi plaćanja su: U dijelu projektovanja i isporuke opreme, Izvođač će privremene mjesečne situacije dostaviti Naručiocu najkasnije do 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec u kome su završene predmetne usluge i isporuke. U dijelu izvođenja radova, Izvođač će privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju dostaviti Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika nakon završenih radova. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 10 (deset) dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Nakon potvrde i ovjere, primljena situacija će biti proslijeđena Naručiocu na verifikaciju i plaćanje.	Uslovi plaćanja
Garantni rok je minimalno 36 mjeseci od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova. Izvođač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu. Ukoliko izvođač odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Maksimalni garantni rok je 120 mjeseci.	Garantni rok
Naručilac će imenovati svoje ovlašćene predstavnike za praćenje ovog ugovora - Stručni nadzor, o čemu će na vrijeme pisanim putem obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Primopredaja i puštanje u rad: u roku od 10 dana od završetka radova.Primopredaja se vrši potpisivanjem Zapisnika od strane Naručioca i Izvođača.	Primopredaja i puštanje u rad
Način obračuna troškova izvedenih radova: Kroz privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju	Način obračuna troškova izvedenih radova
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude.	Garancija ponude

Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora. Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača 7 dana prije početka radova. Obaveza je izvođača da kroz dinamički plan usaglasi vrijeme potrebno za izradu i reviziju projekta, nabavku opreme i materijala, kao i za sve ostale predviđene aktivnosti, vodeći računa o krajnjem roku izvršenja ugovora. Revizija prve verzije Glavnog projekta 10 dana od dostavljanja prve verzije Glavnog projekta. Revizija konačne verzije Glavnog projekta 5 dana od dostavljanja konačne verzije Glavnog projekta. Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Smatra se da je Izvođač je uveden u posao kada mu Naručilac dostavi projektni zadatak	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.	Rok važenja ponude

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok: maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10. Garantni rok vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok podijeli se sa najdužim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10), a prema datoj formuli. Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalan broj bodova – 10,00. K= (Kp/Kmax)x10 gdje je: K – broj bodova za kvalitet, Kmax – najduži ponuđeni garantni rok, Kp – ponuđeni garantni rok, 10 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđeni garantni rok se izražava u mjesecima. Garantni rok je minimum 36 mjeseci od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova. Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 120 mjeseci. Ako je ponuđeni garantni rok veći od 120 mjeseci, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet uzima se da je ponuđeni rok 120 mjeseci	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
2. Ponude po potkriterijumu kvalitet vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok: maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 10. Garantni rok vrednovaće se na sljedeći način: Ponuđeni garantni rok podijeli se sa najdužim ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum (10), a prema datoj formuli. Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalan broj bodova – 10,00. K= (Kp/Kmax)x10 gdje je: K – broj bodova za kvalitet, Kmax – najduži ponuđeni garantni rok, Kp – ponuđeni garantni rok, 10 – maksimalni broj bodova po ovom potkriterijumu. Ponuđeni garantni rok se izražava u mjesecima. Garantni rok je minimum 36 mjeseci od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova. Maksimalni garantni rok koji će se vrednovati je 120 mjeseci. Ako je ponuđeni garantni rok veći od 120 mjeseci, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet uzima se da je ponuđeni rok 120 mjeseci	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

1100000.00	1	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	1.Izrada projektne dokumentacije: - U skladu sa tačkom 1.2. - 1.4., tačkom 5. i 6. Obaveza izvođača je izrada odgovarajuće projektne dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 86/22 od 03.08.2022, 4/23 od 13.01.2023. godine) i Pravilnikom o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije i Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova od 1 do 400 kV. Projektni zadatak potpisan od strane Investitora u skladu sa tehničkom specifikacijom biće dostavljen nakon potpisivanja Ugovora. Glavni projekat treba da sadrži samo knjigu elektrotehničkog dijela projekta. Kroz projektnu dokumentaciju nije potrebno uraditi posebnu knjigu koja se odnosi na građevinski dio imajući na umu da sile na stubovima nakon ugradnje novog provodnika neće biti veće od postojećih. Ovo je pak neophodno potvrditi kroz upoređivanje tabela sila za slučaj novog provodnika i projektovanog stanja (odnosno slučaj postojećeg provodnika). Dodatno, potrebno je dostaviti izvještaj građevinskog projektanta u vezi sa stanjem postojeće stubne konstrukcije i temelja stubova prije odobrenja projekta. Obaveza izvođača je da po završetku izvođenja radova uradi i Projekat izvedenog stanja predmetnog objekta u skladu sa članom 177a Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.	1.00	Komplet
	2	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	2. Isporuka HTLS provodnika: - U skladu sa tačkom 2.1. - 2.5.	55.00	km
	3	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	3. Rezervni čelični bubanj sa HTLS provodnikom dužine 2.5 km: - U skladu sa tačkom 2.1. - 2.5.	1.00	Kom

1100000.00	4	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	4. Jednostruki noseći lanac (7 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	54.00	Kom
	5	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	5. Jednostruki noseći lanac (7 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom za ovješenje utega) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	18.00	Kom
	6	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	6. Jednostruki noseći pojačani lanac (8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	27.00	Kom
	7	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	7. Dvostruki noseći pojačani lanac (2x8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	26.00	Kom
	8	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	8. Dvostruki noseći pojačani lanac (2x8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom za ovješenje utega) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	7.00	Kom
	9	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	9. Jednostruki zatezni lanac (7 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa zastavicom, gornjim i donjim ovjesištem (sa kompresionom zateznom stezaljkom i papučicom za strujni most) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	3.00	Kom
	10	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	10. Jednostruki zatezni pojačani lanac (8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa zastavicom, gornjim i donjim ovjesištem (sa kompresionom zateznom stezaljkom i papučicom za strujni most) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	63.00	Kom
	11	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	11. Dvostruki zatezni lanac (2x7 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa zastavicom, gornjim i donjim ovjesištem (sa kompresionom zateznom stezaljkom i papučicom za strujni most) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	3.00	Kom
	12	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	12. Dvostruki zatezni pojačani lanac (2x8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa zastavicom, gornjim i donjim ovjesištem (sa kompresionom zateznom stezaljkom i papučicom za strujni most) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	12.00	Kom

1100000.00	13	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	13. Kompresiona spojnica za nastavak (uključuje rezervu) za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	20.00	Kom
	14	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	14. Prigušivači vibracija za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	1.00	Komplet
	15	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	15. Kompresione spojnice za popravak za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	10.00	Kom
	16	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	16. Prut za opravku (reparaciju) provodnika za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	10.00	Kom
	17	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	17. Kompresiona zatezna stezaljka uključujući papučicu za strujni most (rezerva) za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	20.00	Kom
	18	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	18. Nosna stezaljka komplet (rezerva) za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	5.00	Kom
	19	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	19. Nosna stezaljka komplet za ovješenje utega (rezerva) za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	5.00	Kom
	20	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	20. Pripremno - završni radovi: Prijem, skladištenje i transport opreme na gradilište. Sve potrebne radnje i troškove vezane za organizaciju gradilišta (smještaj radnika, transport, gorivo..). Obezbjeđenje uslova neophodnih za pristup stubnim mjestima i izvođenje radova. - U skladu sa tačkom 1.6.	1.00	Komplet
	21	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	21. Elektrodemontažni radovi koji uključuju demontažu postojećih provodnika, izolatorskih lanaca i ostale elektro-opreme i materijala, pakovanje očuvanih staklenih izolatora za dalju upotrebu, transport i istovar demontirane opreme kao i odvoženje ostalog demontiranog neupotrebljivog materijala u magacin trafostanice 220/110/35 kV Podgorica 1 (Zagorič) u posjedu Naručioca. - U skladu sa tačkom 2.6.	17.10	km

1100000.00	22	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	22. Elektromontažni radovi koji uključuju ankerisanje krajnjih stubova, montažu izolatorskih lanaca, razvlačenje i zatezanje provodnika prema tabelama ugiba, izradu strujnih mostova, postavljanje nosećih stezaljki i prigušivača vibracija: - U skladu sa tačkom 2.6.	17.10	km

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

1100000.00	1	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	1.Izrada projektne dokumentacije: - U skladu sa tačkom 1.2. - 1.4., tačkom 5. i 6. Obaveza izvođača je izrada odgovarajuće projektne dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 86/22 od 03.08.2022, 4/23 od 13.01.2023. godine) i Pravilnikom o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije i Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova od 1 do 400 kV. Projektni zadatak potpisan od strane Investitora u skladu sa tehničkom specifikacijom biće dostavljen nakon potpisivanja Ugovora. Glavni projekat treba da sadrži samo knjigu elektrotehničkog dijela projekta. Kroz projektnu dokumentaciju nije potrebno uraditi posebnu knjigu koja se odnosi na građevinski dio imajući na umu da sile na stubovima nakon ugradnje novog provodnika neće biti veće od postojećih. Ovo je pak neophodno potvrditi kroz upoređivanje tabela sila za slučaj novog provodnika i projektovanog stanja (odnosno slučaj postojećeg provodnika). Dodatno, potrebno je dostaviti izvještaj građevinskog projektanta u vezi sa stanjem postojeće stubne konstrukcije i temelja stubova prije odobrenja projekta. Obaveza izvođača je da po završetku izvođenja radova uradi i Projekat izvedenog stanja predmetnog objekta u skladu sa članom 177a Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.	1.00	Komplet
	2	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	2. Isporuka HTLS provodnika: - U skladu sa tačkom 2.1. - 2.5.	55.00	km
	3	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	3. Rezervni čelični bubanj sa HTLS provodnikom dužine 2.5 km: - U skladu sa tačkom 2.1. - 2.5.	1.00	Kom

1100000.00	4	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	4. Jednostruki noseći lanac (7 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	54.00	Kom
	5	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	5. Jednostruki noseći lanac (7 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom za ovješenje utega) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	18.00	Kom
	6	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	6. Jednostruki noseći pojačani lanac (8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	27.00	Kom
	7	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	7. Dvostruki noseći pojačani lanac (2x8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	26.00	Kom
	8	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	8. Dvostruki noseći pojačani lanac (2x8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa U stremenom, gornjim i donjim ovjesištem (sa nosnom stezaljkom za ovješenje utega) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	7.00	Kom
	9	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	9. Jednostruki zatezni lanac (7 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa zastavicom, gornjim i donjim ovjesištem (sa kompresionom zateznom stezaljkom i papučicom za strujni most) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	3.00	Kom
	10	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	10. Jednostruki zatezni pojačani lanac (8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa zastavicom, gornjim i donjim ovjesištem (sa kompresionom zateznom stezaljkom i papučicom za strujni most) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	63.00	Kom
	11	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	11. Dvostruki zatezni lanac (2x7 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa zastavicom, gornjim i donjim ovjesištem (sa kompresionom zateznom stezaljkom i papučicom za strujni most) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	3.00	Kom
	12	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	12. Dvostruki zatezni pojačani lanac (2x8 izolatora) za HTLS provodnik, komplet sa zastavicom, gornjim i donjim ovjesištem (sa kompresionom zateznom stezaljkom i papučicom za strujni most) i izolatorima: - U skladu sa tačkom 3. i 4.	12.00	Kom

1100000.00	13	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	13. Kompresiona spojnica za nastavak (uključuje rezervu) za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	20.00	Kom
	14	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	14. Prigušivači vibracija za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	1.00	Komplet
	15	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	15. Kompresione spojnice za popravak za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	10.00	Kom
	16	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	16. Prut za opravku (reparaciju) provodnika za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	10.00	Kom
	17	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	17. Kompresiona zatezna stezaljka uključujući papučicu za strujni most (rezerva) za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	20.00	Kom
	18	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	18. Nosna stezaljka komplet (rezerva) za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	5.00	Kom
	19	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	19. Nosna stezaljka komplet za ovješenje utega (rezerva) za HTLS provodnik: - U skladu sa tačkom 3.	5.00	Kom
	20	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	20. Pripremno - završni radovi: Prijem, skladištenje i transport opreme na gradilište. Sve potrebne radnje i troškove vezane za organizaciju gradilišta (smještaj radnika, transport, gorivo..). Obezbjeđenje uslova neophodnih za pristup stubnim mjestima i izvođenje radova. - U skladu sa tačkom 1.6.	1.00	Komplet
	21	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	21. Elektrodemontažni radovi koji uključuju demontažu postojećih provodnika, izolatorskih lanaca i ostale elektro-opreme i materijala, pakovanje očuvanih staklenih izolatora za dalju upotrebu, transport i istovar demontirane opreme kao i odvoženje ostalog demontiranog neupotrebljivog materijala u magacin trafostanice 220/110/35 kV Podgorica 1 (Zagorič) u posjedu Naručioca. - U skladu sa tačkom 2.6.	17.10	km

1100000.00	22	Zamjena postojećih provodnika na DV 110 kV Budva - Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom	22. Elektromontažni radovi koji uključuju ankerisanje krajnjih stubova, montažu izolatorskih lanaca, razvlačenje i zatezanje provodnika prema tabelama ugiba, izradu strujnih mostova, postavljanje nosećih stezaljki i prigušivača vibracija: - U skladu sa tačkom 2.6.	17.10	km

Izvještaj generisan 19.11.2024 14:23