

PREGLED POSTUPKA #82735

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na prilaznoj stazi sa postamentom na lokaciji šetalište Kralja Nikole
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Natalija Šainović
Kontakt	-
Datum objave	19.11.2024. 14:20
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na prilaznoj stazi sa postamentom na lokaciji šetalište Kralja Nikole	19.11.2024 14:20	22.11.2024 14:30	22.11.2024 14:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom. Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje stručni i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora; - minimum 1 ovlašćeni građevinski inženjer – smjer konstruktivni -minimum 1 ovlašćeni inženjer elektrotehnike (radovi na instalacijama jake struje) Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:  dokazima o angažovanju radne snage i to za ovlašćene inženjere potrebno je dostaviti: - Licence navedenih ovlašćenih inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata,koje izdaje nadležni organ na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22) i potvrdu da je član Inženjerske komore Crne Gore - prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta.	Stručna i tehnička sposobnost
Obrazac 2	Obrazac 2

Posebni osnovi za isključenje iz postupka jednostavne nabavke: Iz postupka jednostavne nabavke isključit će se privredni subjekti koji imaju neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 7 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Šetalište Kralja Nikole - Bar	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 15 dana od dana završenog posla i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Ponuđač je dužan da prilikom ugradnje dostavi: Deklaraciju proizvođača CE za ponuđene stubove kojom se dokazuje usklađenost sa minimalno sljedećim standardima: EN 40-5. Stubovi za osvjetljenje - Dio 5: Zahtjevi za stubove za osvjetljenje od čelika, EN 40-6 Stubovi za rasvjetu - Dio 6: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stubove. Deklaraciju proizvođača CE za ponuđene stubove kojom se dokazuje usklađenost sa sljedećim standardom: EN1090-1 Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 1: Zahtjevi za ocjenu usaglašenosti konstrukcijskih komponenata.	Drugi uslovi
Ukoliko Ponuđač nudi ekvivalent mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača iz brisanje navoda „ili ekvivalentno“, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti odnosno ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti	Drugi uslovi
Garantni rok: 3 godine od dana dostavljanja izvještaja nadzora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos	Garantni rok
Vršiće se preko nadzora stručnog lica koje imenuje Naručilac iz Opštine.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.800,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Pripremni radovi. Obilježavanje pozicija iz projekta, kolčenje, planiranje i organizacija gradilišta, obezbjeđenje gradilišnih priključaka. Obračun paušalno.	1,00 paušalno
2	PRIPREMNI RADOVI	Iskop zemlje III kategorije mašinskim putem dubine do 35 cm. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.	14,00 m3
3	PRIPREMNI RADOVI	Nasipanje i nabijanje materijala iz pozajmista u slojevima do postizanja d=20cm. Nabijanje izvršiti odgovarajućim vibracionim mašinama ("vibraciona žaba"). Materijal upotrebljen za nasipanje ne smije da sadrži organske i anorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m3 izvedene pozicije.	8,00 m3
4	PRIPREMNI RADOVI	Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju koju obezbjeđuje izvođač radova. Pozicija obuhvata, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3.	6,00 m3
5	BETONSKI RADOVI	Temeljenje baštenskih ivičnjaka betonom MB25, u obliku trakastog temelja koji prati trasu baštenskih ivičnjaka.	2,00 m3

6	BETONSKI RADOVI	Armiranje (Q188), u gornjoj i donjoj zoni ispod postamenta, i betoniranje AB podloga betonom MB25 uz formiranje potrebnog pada, debljine betona 12 cm. Bušenje betona i postavljanje 4 ankera R16 (ista 4 ankera kao pod stavkom 12)	0,15 m3
7	BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja štampanog betona debljine 12 cm, po crtežima iz projekta - sive površine (Isoplam Plam Hardening Medium Gray) ili ekvivalentno	15,00 m2
8	BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja štampanog betona debljine 12 cm, po crtežima iz projekta – bež površine (Isoplam Plam Hardening Crema) ili ekvivalentno	17,50 m2
9	BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja štampanog betona - bordure, debljine 5cm, po crtežima iz projekta (Isoplam Plam Hardening Dark Gray) ili ekvivalentno	15,50 m
10	BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja štampanog betona - bordure potpis umjetnika, debljine 5cm, po crtežima iz projekta (Isoplam Plam Hardening Dark Gray) ili ekvivalentno	10,70 m
11	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Postavljanje baštenskih ivičnjaka od sivog betona MB-50. Nabavka i montaža. Dimenzije ivičnjaka 100x6x25cm. U sivoj boji, proizvođač VIBBET Čačak ili ekvivalentno. Obračun po m	31,00 m
12	PODOPOLAGAČKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja i postavljanje kamenog postamenta dimenzija 102 x 102 x 40 cm. Bušenje kamena i postavljanje 4 ankera R16 (ista 4 ankera kao pod stavkom 6) sa donje strane kamena. Bušenje kamena sa gornje strane po instrukcijama autora skulpture	0,42 m3
13	RASVJETA	Pripremno-završni građevinski radovi	1,00 paušalno

14	RASVJETA	Obilježavanje trase kablovskog voda (od postojećeg stuba rasvjete) do pozicije novog stuba rasvjete. Ukupno za rad, komplet.	1,00 paušalno
15	RASVJETA	Ručni iskop zemljanog rova dimenzija 0.4m x 0.8 m (širina x dubina). Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa	6,40 m3
16	RASVJETA	Iskop temelja za stub javnog osvjetljenja (kom.1) dimenzija 0.9 m x 0.9m x 1.1 m. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa	0,90 m3
17	RASVJETA	Isporuka materijala i izrada betonskih temelja za stub osvjetljenja od betona MB20 dimenzija 0.9m x 0.9m x 1,1m. U temelj postaviti traku Fe/Zn 25x4mm2 (l=2m) za vezu sa uzemljivačem. Pri izradi temelja, ugraditi anker stuba, pomoću šablona za njihovo centriranje, dobijenog od proizvođača stuba. Ukupno za nabavku, transport i rad.	1,00 kom
18	RASVJETA	Ostali sitni građevinski materijal	1,00 paušalno
19	RASVJETA	Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kabl) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica sa uklanjanjem i odvozom na deponiju koju obezbjeđuje izvođač. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa	6,40 m3
20	RASVJETA	Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom kablovskog rova duž svakog kabla, pri njegovom zatrpavanju, na dubini od 20 cm (prije nanošenja poslednjeg sloja iskopa). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake	15,00 m

21	RASVJETA	Ostali sitan građevinski materijal i završni radovi na čišćenju i uređenju terena na kome su se izvodili radovi.	1,00 paušalno
22	RASVJETA	<p>Nabavka, transport i polaganje kabla PP00-Y 3x2,5 mm² 0,6/1kV između postojećeg i novog stuba rasvjete. Kabal položiti kroz energetska korugovano crijevo „HDPE” BFCE (tvrdo) fi/19 mm</p> <p>Ovom pozicijom je obuhvaćeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - razvlačenje kabla - provlačenje kabla kroz rebrastu cijev (temelji stubova i prolazi) - izrada strujnih veza <p>Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru položenog kabla.</p>	35,00 m
23	RASVJETA	<p>Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe-Zn 25x4 mm² u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja 10 cm iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Povezivanje se vrši ukrasnim komadima JUS N.B4.936/II 60x60mm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake.</p>	22,00 m

24	RASVJETA	Isporučka i ugradnja toplocinkovanog konusnog jednosegmentnog stuba visine 6m tip OMEGA ili ekvivalentno. Stub je toplocinkovan spolja i iznutra. Stub je okruglog poprečnog presjeka. Dimenzije revizionog otvora sa odgovarajućim antivandal poklopcem su 500 x 90 mm ±5%. Stub je sa tanjirastom anker pločom čije rastojanje između anker vijaka je 300mm. Stub je izrađen bez poprečnih varova, sa mogućnošću direktne montaže svjetiljke na stub kao i opciono montiranje jednostruke. Sa unutrašnje strane stuba se nalazi zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub se isporučuje sa ankerom.	1,00 kom
25	RASVJETA	Isporučka i ugradnja svjetiljki LEDVANCE tip FL AREA ASYM 48x92 72 W 3000 K BK ili ekvivalentno	2,00 kom
26	RASVJETA	Isporučka i ugradnja provodnika PP00-Y 3x2.5mm ² za povezivanje priključne ploče i svjetiljke	6,00 kom
27	RASVJETA	Izrada svih konstruktivnih (nosači svjetiljki) i strujnih vaza na stubovima, zaštita vrha stubova od prodora vode u unutrašnjost stuba, sitan elektromontažni materijal.	1,00 paušalno