

PREGLED POSTUPKA #82829

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNO NIKŠIĆ DOO
PIB	2000857
E-mail	jkpnkkomercijala@gmail.com
Telefon	040/246-541
Internet adresa	www.komunalnoniksic.me
Fax	040/246-472
Adresa	Dragice Pravice bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Poslovni i magacinski kontejneri za slobodnu zonu za izgubljene i napuštene životinje
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milan Zarubica
Kontakt	040/246-472
Datum objave	21.11.2024. 09:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24).	ESPD
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Obavezni uslovi
Rok važenja ponude: 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenje ugovora je do ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Rok isporuke je 15 dana od dana potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora je slobodna zona za napuštene i izgubljene životinje u Studencima (Nikšić).	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok minimum 12 mjeseci od dana potpisivanja otpremnice o isporuci robe i dostavljanja fakture. Ponuđač je obavezan da dostavi uz ponudu izjavu o garantnom roku.	Garantni rok
Isporuka će biti izvršena i potvrđena zapisnikom o primopredaji kojeg sačinjavaju i potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 14.300,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Magacinski kontejner	<ul style="list-style-type: none">- Kontejner mora biti nov, nekorišćen i proizveden minimum u 2024. godini- Spoljašnje dimenzije minimum (mm): 6000 x 3000 x 2896.- Dvoje ulaznih blind vrata, dimenija (mm): 1970 x 92.50- Jedan pvc prozor dimenzija (mm): 1160 x 1160- Spoljašnji okvir kontejnera napravljen je od metalnih profila sledećih karakteristika: Širina metalnih profila je minimum160mm (za cijelu konstrukciju), debljina profila minimum 2.5mm Boja profila - Bijela.- Pod sadrži konstrukciju od čeličnih kutija, mm: 40x80x2950, na koju su stavljene 5 tabli. Table su od napravljene od Magnezijum-staklenog materijala, koji je otporan na vlagu, takođe i na požare. Preko ovih tabli je postavljena obloga od linoleuma, debljine minimum 1.6mm- Zidovi su sastavljeni od panela, koji sadrži dupli lim ispunjen stiroporom, što garantuje jaku čvrstoću zida. Zidovi su u bijeloj boji, i pričvršćuju se na metalni okvir kontejnera.- Krov je napravljen od duplog lima, imeđu kojeg se nalazi čelična konstrukcija i mineralna vuna sledećih karakteristika: *Gornja strana krova - 7 limenih tabli, mm: 0.5 x 980 x 2900, blago savijenih od sredine ka zidovima kontejnera, kako bi se u uslovima padavina voda slivala niz oluke koji su napravljeni	1,00 kom

	<p>na obodima glavnog okvira kontejnera. *Sredina krovnog dijela: Ispod ovih limenih tabli napravljena je čelična konstrukcija od kutija, mm 40x80, koja služi za stabilnost krova i osigurava da krov može da istrpi teret sniježnog pokrivača od preko 1.5m. U ovom dijelu se nalazi i mineralna vuna debljine minimum 30mm, koja služi kao toplotna izolacija, otporna je i na požare. *Donji dio krova napravljen takođe od limenih 7 tabli, koje se nalaze ispod čelične konstrukcije i vune. Limovi su u bijeloj boji</p> <ul style="list-style-type: none">- Električne instalacije su razvedene, uključuju električni ormar sa osiguračima, 2 neonske elektronske lampe, 1 prekidač za lampe i 3 utičnice.- Instaliran inverterski klima uređaj nov sa minimum 3 godine garancije, jačine minimum 12000btu/h, kapaciteta hlađenja minimum 3,4kW i kapaciteta grijanja minimum 3,5kW.	
	<ul style="list-style-type: none">- Kontejner mora biti nov, nekorišćen i proizveden minimum u 2024. godini- Spoljašnje dimenzije minimum (mm): 6000 x 3000 x 2896.- Jedna ulazna blind vrata, dimenija (mm): 1970 x 92.50- Dva pvc prozora dimenzija (mm): 1160 x 1160- Spoljašnji okvir kontejnera napravljen je od metalnih profila sledećih karakteristika: Širina metalnih profila je minimum 160mm (za cijelu konstrukciju), debljina profila minimum 2.5mm Boja profila - Bijela. - Pod sadrži konstrukciju od čeličnih kutija, mm: 40x80x2950, na koju su stavljene 5 tabli. Table su od napravljene od Magnezijum-staklenog materijala, koji je otporan na vlagu, takođe i na požare. Preko ovih tabli je postavljena obloga od linoleuma, debljine minimum 1.6mm - Zidovi su sastavljeni od panela, koji sadrži dupli lim ispunjen stiroporom, što garantuje jaku čvrstoću zida. Zidovi su u bijeloj boji, i pričvršćuju se na	

2	Kontejner za ambulantu za potrebe napuštenih i izgubljenih životinja	<p>metalni okvir kontejnera. - Krov je napravljen od duplog lima, između kojeg se nalazi čelična konstrukcija i mineralna vuna sledećih karakteristika: *Gornja strana krova - 7 limenih tabli, mm: 0.5 x 980 x 2900, blago savijenih od sredine ka zidovima kontejnera, kako bi se u uslovima padavina voda slivala niz oluke koji su napravljeni na obodima glavnog okvira kontejnera. *Sredina krovnog dijela: Ispod ovih limenih tabli napravljena je čelična konstrukcija od kutija, mm 40x80, koja služi za stabilnost krova i osigurava da krov može da istrpi teret sniježnog pokrivača od preko 1.5m. U ovom dijelu se nalazi i mineralna vuna debljine minimum 30mm, koja služi kao toplotna izolacija, otporna je i na požare. *Donji dio krova napravljen takođe od limenih 7 tabli, koje se nalaze ispod čelične konstrukcije i vune. Limovi su u bijeloj boji - Električne instalacije su razvedene, uključuju električni ormar sa osiguračima, 2 neonske elektronske lampe, 1 prekidač za lampe i 3 utičnice. - Instaliran inverterski klima uređaj nov sa minimum 3 godine garancije, jačine minimum 12000btu/h, kapaciteta hlađenja minimum 3,4kW i kapaciteta grijanja minimum 3,5kW.*Pregradni zid za toalet napravljen od sendvič panela 5cm debljine, dupli lim ispunjen stiroporom, paneli su od istog materijala kao i glavni zidovi kontejnera, sa pvc vratima, prag alu dimenzije: 70x205. Pregradni zid na toalet kontejnera za ambulantu se nalazi na 1.2m od bočnog zida kontejnera. *Sanitarije za toalet:kada sa tuš baterijom, napravljena od akrila, domenzije 120x70cm bez obloge, umivaonik 50x42cm sa česmom i bojler kapaciteta 80l.</p>	1,00 kom
		<ul style="list-style-type: none"> - Kontejner mora biti nov, nekorišćen i proizveden minimum u 2024. godini - Spoljašnje dimenzije minimum (mm): 6000 x 3000 x 2896. - Jedna ulazna blind vrata, dimenija (mm): 1970 x 92.50 	

3	Komtejner za radnike	<p>- Dva pvc prozora dimenzija (mm): 1160 x 1160</p> <p>- Spoljašnji okvir kontejnera napravljen je od metalnih profila sledećih karakteristika: Širina metalnih profila je minimum 160mm (za cijelu konstrukciju), debljina profila minimum 2.5mm Boja profila - Bijela. - Pod sadrži konstrukciju od čeličnih kutija, mm: 40x80x2950, na koju su stavljene 5 tabli. Table su od napravljene od Magnezijum-staklenog materijala, koji je otporan na vlagu, takođe i na požare. Preko ovih tabli je postavljena obloga od linoleuma, debljine minimum 1.6mm - Zidovi su sastavljeni od panela, koji sadrži dupli lim ispunjen stiroporom, što garantuje jaku čvrstoću zida. Zidovi su u bijeloj boji, i pričvršćuju se na metalni okvir kontejnera. - Krov je napravljen od duplog lima, između kojeg se nalazi čelična konstrukcija i mineralna vuna sledećih karakteristika: *Gornja strana krova - 7 limenih tabli, mm: 0.5 x 980 x 2900, blago savijenih od sredine ka zidovima kontejnera, kako bi se u uslovima padavina voda slivala niz oluke koji su napravljeni na obodima glavnog okvira kontejnera. *Sredina krovnog dijela: Ispod ovih limenih tabli napravljena je čelična konstrukcija od kutija, mm 40x80, koja služi za stabilnost krova i osigurava da krov može da istrpi teret sniježnog pokrivača od preko 1.5m. U ovom dijelu se nalazi i mineralna vuna debljine minimum 30mm, koja služi kao toplotna izolacija, otporna je i na požare. *Donji dio krova napravljen takođe od limenih 7 tabli, koje se nalaze ispod čelične konstrukcije i vune. Limovi su u bijeloj boji - Električne instalacije su razvedene, uključuju električni ormar sa osiguračima, 2 neonske elektronske lampe, 1 prekidač za lampe i 3 utičnice. - Instaliran inverterski klima uređaj nov sa minimum 3 godine garancije, jačine minimum 12000btu/h, kapaciteta hlađenja minimum 3,4kW i kapaciteta grijanja</p>	1,00 kom
---	----------------------	--	----------

minimum 3,5kW.*Pregradni zid za toalet napravljen od sendvič panela 5cm debljine, dupli lim ispunjen stiroporom, paneli su od istog materijala kao i glavni zidovi kontejnera, sa pvc vratima, prag alu dimenzije: 70x205. Pregradni zid na toalet kontejnera za radnike se nalazi na 1.4m od bočnog zida kontejnera i 1.55 m od zadnjeg zida kontejnera tako da su dimenzije ovog toaleta 1.4x1.55 m. *Sanitarije za toalet: Tuš kabina sadrži:

-Tuš kada tray kocka 80x80x15cm AVT bijela

-Zavjesa toaletna 180x180

-Česma, tuš baterija

-Umivaonik 50x42cm sa česmom i bojler kapaciteta 80l.

-WC šolja sa vodokotlićem.

Kuhinja:

Širina 100cm

Visina 87cm

Dubina 60cm

Viseći elementi:

Širina 100cm

Visina 60cm

Dubina 30cm

Kuhinjski elementi su napravljeni od univera, sudopera od rosvaja i dva obična električna kola.