

PREGLED POSTUPKA #82751

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Rekonstrukcija javne rasvjete djela ulice „Hafiz Ali Ulqinaku“ prema maloј plaži
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	22.11.2024. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 11.785,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremno završni radovi.	Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti sve prethodne pripremne radove, osigurati bezbjedno obavljanje radova na rekonstrukciji javne rasvjete isključenjem javne rasvjete sa el. napona, napraviti plan organizacije građenja i dinamički plan.	1,00 paušal
2	Demontaža i skidanje ostatka slomljenog ili oštećenog postojećeg kandelabera sa mjesta.	Utovar, transport i istovar do mjesta skladišta koji određuje naručioc radova. Ukupno za rad, utovar, istovar i transport po stubnom mjestu.	7,00 kom
3	Demontaža i skidanje svjetiljke u postojećem stubu javne rasvjete.	Utovar, transport i istovar do mjesta skladišta koji određuje naručioc radova. Ukupno za rad, utovar, istovar i transport po stubnom mjestu.	15,00 kom
4	Rezanje oštećenog ili nepotrebnog anker vijka temeljne betonske stope stuba, na nivou površi trotoara vodeći računa da se kablovi i traka zaštitnog uzemljenja ne oštete.	NAPOMENA: Pridržavati se uputstvima proizvođača za raspored ankera prema šablonu za centriranje ankera i tehničkim podacima dimenzija za postavljanje odgovarajućeg stuba, tako da neki anker vijci eventualno mogu se koristiti. Ukupno za rad po stubnom mjestu.	7,00 kom

5	Bušenje rupa u betonu u okviru postojećeg temelja stuba (dubina, debljina i broj potrebnih rupa po stubnom mjestu prema datom rasporedu anker vijka u zavisnosti od proizvođača stuba sa mogućnošću korišćenja postojećih anker vijka).	Pridržavati se uputstvima proizvođača za raspored ankera prema šablonu za centriranje ankera i tehničkim podacima dimenzija za postavljanje odgovarajućeg stuba. Obratiti posebnu pažnju prilikom bušenja kako ne bi došlo do oštećenja kabla i trake zaštitnog uzemljenja, kao i susreta sa postojećom armaturom u betonu. (prema potrebi po datom rasporedu anker vijka u zavisnosti od proizvođača stuba). Ovom pozicijom je obuhvaćeno predhodni pripremni i završni radovi. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu.	8,00 kom
6	Nabavka, isporuka i postavljanje specijalne mase za učvršćivanje anker vijka, u bušenu rupu postojeće betonske stope temelja stuba, koje prethodno treba očistiti od prašine i/ili oprati, prije postavljanja specijalne mase/smole za učvršćivanje anker vijka.	Specijalnu epoksidnu masu za beton i metal upotrebiti prema uputstvima proizvođača mase. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu.	8,00 kom
7	Dogradnja postojeće betonske stope stuba javne rasvjete.	Dimenzija 25x30x40 cm do nivoa trotoara, radi postavljanja stuba javne rasvjete. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu.	1,00 kom
8	Šmirglanje i farbanje 2 puta.	Stub javne rasvjete metalnom crnom bojom komponenata 3 u 1. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu.	8,00 kom
9	Dorada vrha postojećeg stuba javne rasvjete i prilagođavanje iste.	Radi postavljanja i pričvršćivanja svjetiljke za postojeći stub javne rasvjete. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu.	10,00 kom
10	Produženja žila postojećeg kabla.	Eventualno i po potrebi na otvoru na donjem segmentu stuba sa izolovanim klemama, prilikom postavljanje novog stuba javne rasvjete. Ukupno za materijal, transport i rad po stubnom mjestu.	8,00 kom
		OPREMLJEN: poklopcem za otvor priključne ploče sa	

11	Nabavka, isporuka i ugradnja komplet opremljenog cijevnog profilisanog stuba rasvjete visine cca. 3,50 m, koji ispunjava standard MEST EN ISO 9001 kao i druge standarde iz priloga projekta za ovaj proizvod. OPIS STUBA: Cilindrični donji dio stuba, visine od temelja do 1000mm i cilindrični gornji segment, visine preostalih cca. 2500mm, međusobno spojeni sa dekorativne prstenaste prirubnice. Spoj obezbjeđen adekvatnom zaštitom. Minimalna debljina lima 3mm. Minimalna osnova stuba cirkularna $\varnothing 100\text{mm}$ (odstupanje do 3%), otvora za priključne kablove na dnu stuba najmanje 175mm. ZAVRŠETAK STUBA: na vrhu $\phi = 60\text{mm}$. MATERIJAL IZRADE: čelik, vruće cinkovani.	odgovarajućim zavrtnjem za uzemljenje u unutrašnjosti stuba, nosačem priključne ploče, i odgovarajućom priključnom pločom sa osiguračem ožičen kablom PP00-Y 3x2,5mm² od priključne ploče do svjetiljke. Otvor sa čeličnim ili nesagorivim PVC poklopcem na donjem segmentu stuba, dimenzija cca. 300x85mm. Stub se isporučuje komplet sa temeljnom pločom, anker-vijcima, zavrtnjima i maticama sa zaštitnim plastičnim kapama, poklopcem za otvor sa zavrtnjem, instalacionim provodnicima kroz stub, odgovarajućom priključnom pločom tipa PP, koja je opremljena sa jednim osiguračem tipa FRA 16/5A i ugrađuje se na nosaču priključne ploče, u otvoru donjeg segmenta stuba. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtnj sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče i ankera naknadno ugrađenih u temelje. Uz stubove proizvođač treba da dostavi i šablon za centriranje ankera. AKZ: Stub je zaštićen od korozije vrućim pocinčavanjem i specijalnim bojama za elektrostatičko farbanje crne boje, odnosno postupkom toplog cinkovanja i farbanje cijelog stuba u MSP boji (marine salt protected), boja crna. Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m². Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stubova, nakon montaže, iz dva međusobno normalna pravca, kao i po potrebi, eventualno produženja žila kabla sa izolovanim klemama. Komplet sa pripremno-završnim građevinskim i elektro-montažnim radovima. Stub zadovoljava standard EN40 i isti se prilaže uz ponudu. Stub je proizveden u okviru EU. Primer stuba: VADO 4R60100 „Pali Champion“ ili ekvivalent. Ukupno za nabavku, transport i	8,00 kom
----	---	---	----------

		rad, računato po stubnom mjestu.	
12	Nabavka, isporuka i ugradnja svjetiljke sa LED modulima izvora svjetlosti u obliku četverostranog fenjera, (sličnom tipu "VALENTINO GEN2 20 LEDs/ 700mA/ 45.5W/ WW730/ Deep shape PC5393/ diffuse protector 515872 post top proizvođača Minel-Schröder ili ekvivaletno od drugih proizvođača sličnih tehničkih, estetskih i fotometrijskih karakteristika i dizajna, koji ispunjavaju standard MEST EN ISO 9001 i mora posjedovati ENEC sertifikati, garantni rok min. 5 godina od dana montaže i druge standarde za ovu vrstu proizvoda i iste treba priložiti uz ponudu. Svjetiljka treba da je opremljena predspojnim uređajima za LED izvore svjetlosti. Optički blok čine LED moduli sa ukupno 20 visokoefikasnih dioda. LED čipovi su dodatno snabdeveni sočivima sa odgovarajućom svetlosnom raspodelom.	Omogućena jednostavna zamena optičkog bloka na terenu. LED čipovi imaju temperaturu boje svetlosti 2700-3300K (WW-toplo bela). Ukupna snaga svjetiljke ne veća od 48W. Ulazni svetlosni fluks svjetiljke ne sme biti manji od 6.600 lumena (na Ta=25°C). Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svetlosni fluks ne opadne na manje od 95% od inicijalnog (L95). Predspojni uređaj mora biti montiran na nosač izrađen od materijala otpornog na koroziju. temperature neutralne bijele boje 3000K - 4500K, indeksa reprodukcije boje CRI: min. 70, stepen zaštite IP66 i IK09, protektor od ekstraprovidnog ravnog stakla. Svjetiljka mora biti prilagođena za montažu u vertikalnom položaju na stubu i po potrebi dorada nosača svjetiljke. NAPOMENA: Ukoliko se nudi ekvivalentna svjetiljka, obavezno je dokazati ekvivalentnost. Isporučiti, montirati i pogonski priključiti na električnu instalaciju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po komadu.	18,00 kom
13	Uključenje javne rasvjete na probni rad.	Izdavanje potrebnih nalaza i atesta, davanje garancijskog roka za urađeni rad i ugrađeni proizvod za javnu rasvjetu.	1,00 paušal