

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija igrališta za sport i rekreaciju

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA ANDRIJEVICA

PIB:

02076934

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17, 044/18, 063/18, 11/2019 i 082/20), za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini-diplomirani inženjer građevinarstva;	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.Vrijednost radova po referenci može minimalno iznositi 100.000,00 eura. Isti poslovi su poslovi na adaptacija , terena za sport , stadiona, i sportskih hala, a slični poslovi su izgradnja igrališta za sport i rekreaciju, stadiona i sportskih hala.	Stručna i tehnička sposobnost

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: -radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, -kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovodjenje gradnjem objekta, izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti naručioca.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu : □ Bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude i jednostrano raskinuti Ugovor. Ukoliko Izvođač i Komisija za primopredaju radova ne potpišu Zapisnik o primopredaji radova najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana dužim od produženog roka za izvođenje radova. U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora igralište za sport i rekreaciju u opštini Andrijevica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od ovjerene situacije iz sredstva koja su Opredijeljena iz Uprave za kapitalne projekte	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Zavisno od odgovora Ponuđača u dijelu Kriterijumi.	Rok izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to: - licence projektanta i izvođača radova kojom se utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je: virmanski,	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuđači original garancije ponude u pisanom obliku dostavljaju ga u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.	Drugi uslovi
Garantni rok za sve radove i ugrađenu opremu je 7 godina.	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17, 044/18, 063/18, 11/2019 i 082/20), za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini-diplomirani inženjer građevinarstva;	Stručna i tehnička sposobnost

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: -radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, -kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradnjem objekta, izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti naručioca.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora igralište za sport i rekreaciju u opštini Andrijevice	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od ovjerene situacije iz sredstva koja su Opredijeljena iz Uprave za kapitalne projekte	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je maksimalno 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Zavisno od odgovora Ponuđača u dijelu Kriterijumi.	Rok izvršenja ugovora
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke), i to: - licence projektanta i izvođača radova kojom se utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Način plaćanja je: virmanski,	Način plaćanja
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuđači original garancije ponude u pisanom obliku dostavljaju ga u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "Ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora, u skladu sa zakonom. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.	Drugi uslovi
Garantni rok za sve radove je 7 godina, za ugrađenu metalnu konstrukciju garantni rok iznosi 30 godina.	Garantni rok

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova. Za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok izvršenja radova Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom tj brojem dana za izvođenje radova od dana uvođenja u posao dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K)= (najkraći ponuđeni broj dana izvođenja radova / ponuđeni broj dana izvođenja radova) × 10 NAPOMENA: Ponuđač ponuđeni broj dana izvođenja radova od dana uvođenja u posao dokazuje dostavljanjem potpisane i ovjerene Izjave. (Ponuđeni rok ne može biti kraći od 30 niti duži od 60 dana)	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova. Za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok izvršenja radova Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom tj brojem dana za izvođenje radova od dana uvođenja u posao dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K)= (najkraći ponuđeni broj dana izvođenja radova / ponuđeni broj dana izvođenja radova) × 10 NAPOMENA: Ponuđač ponuđeni broj dana izvođenja radova od dana uvođenja u posao dokazuje dostavljanjem potpisane i ovjerene Izjave. (Ponuđeni rok ne može biti kraći od 30 niti duži od 60 dana)	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
195177.70	1	Pripremni radovi	Demontaža sjedišta od napravljena od tri čamove talpe oslonjene na drveni podmetač štsflu fiksiranu za betonsku podlogu. Obračun po m1 koplet sjedišta demoniranog, nakon toga sortiranog i odveženog na gradsku deponiju.	282.40	m
	2	Pripremni radovi	Demontaža stubnih lampi kompelt i pažljivim osiguranjem električnih kablova. Nakon demontaže stubne lampe utovariti na kamion i transportovati na deponiju.Obračun po komadu.	10.00	komada
	3	Pripremni radovi	Čišćenje i pranje betonskih površina tribina i uklanjanje zemlje i mahovine. Obračun po m2	225.92	m2
	4	Pripremni radovi	Čišćenje i pranje asvaltne površine sportskog terena uz zaptivanje eventualnih prslina bitumenom, kao priprema za izlivanje "tartan" obloge. Obračun po m2	1018.98	m2
	5	Pripremni radovi	Uklanjanja drveća prečnika oko d=30cm, odsjecanjem mašinskim putem. Drveće pažljivo odsjeći sortirati utovariti skupa sa granama na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu uračunati i vađenje i uklanjne korijenja sa lokacije. Obračun pokomadu komplet uklonjenog drveta .	3.00	komada
	6	Zemljani radovi	Rušenje i uklanjanje postojećeg zida d=20cm visine h=1,00m od betonskiih blokova u cementnom malteru. Nakon rušenja šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m3	4.88	m3

195177.70	7	Zemljani radovi	Rušenje i uklanjanje mašinskim putem postojeće ležeće lakoarmirane ploče d=50cm gornjeg platoa zajedno sa dva stepenika tribina dimenzija 80/40cm. Nakon rušenja šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3	70.47	m3
	8	Zemljani radovi	Rezanje ivicom igrališta uz tribine sa jedne strane postojeće asfaltne podloge i uklanjanje za formiranje trakastog temelja zida u širini od L=50cm.Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju Obračun po m2 uklonjene asfaltne podloge.	18.00	m2
	9	Zemljani radovi	Iskop zemlje III/IV kategorije u širokom otkopu mašinskim putem za temeljnu ploču. Zemlju odbaciti na stranu , a rov završno obraditi ručnim odsjecanjem ivica. Obračun po m3	394.91	m3
	10	Zemljani radovi	Iskop zemljeIII/IV kategorije ,mašinskim putem, za trakasti temelj zida ivicom igrališta uz tribine. Zemlju odbaciti na stranu , a rov završno obraditi ručnim odsjecanjem ivica. Obračun po m3	14.40	m3
	11	Zemljani radovi	Iskop zemljeIII/IV kategorije za kaskadne trakasti temelje bočnih graničnih zidova tribina. Zemlju odbaciti na stranu , a rov završno obraditi ručnim odsjecanjem ivica. Obračun po m3	36.00	m3
	12	Zemljani radovi	Nasipanje zemljom preko temeljne ploče oko i između temeljnih zidova, a ispod tampona šlunka i ploče platoa u slojevima do 30 cm uz obavezno nabijanje mašnskim putem. Obračun po m3 nasute zemlje .	74.80	80

195177.70	13	Zemljani radovi	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine d=20cm. ispod ležeće ploče gornjeg platoa tribina. Tamponski sloj šljunka nasuti , nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +/- 1 cm. Obračun po m3 šljunka.	27.77	m3
	14	Zemljani radovi	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine d=10cm. ispod kaskadnih temelja i temelja zida ivicom igrališta uz tribine. Tamponski sloj šljunka nasuti , nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +/- 1 cm. Obračun po m3 šljunka.	3.30	m3
	15	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonske temeljne ploče u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	69.30	m3
	16	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskog trakastog temelja ispod ivičnog zida prema igralištu zajedno sa pripadajućim slivničkim kanalom u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	10.62	m3
	17	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskog kaskadnog temelja ispod bočnih graničnih zidova tribina u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	7.48	m3

195177.70	18	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskih temeljnih zidova sa temeljne ploče u dvostranoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	28.57	m3
	19	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada novih armirano betonskih stepenika tribina betoniranjem preko postojećih u sloju prosječne debljine d=15cm u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Postojeće betonske površine prije betoniranja očistiti , oprati i premazti sredstvom za prijanjanje betona. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona.	52.33	m3
	20	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskog zida d=30cm na gornjem plato tribina prema zemlji u dvostranoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	11.88	m3
	21	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskog graničnog parapetnog zida d=20cm prema igralištu u dvostranoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	8.96	m3

195177.70	22	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskih bočnih graničnih zidova d=20cm u dvostranoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	5.86	m3
	23	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonske ploče gornjeg platoa tribina na nasipu od šljunka propisane stišljivosti u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima . U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	13.88	m3
	24	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada sloja čistoće od "mršavog betona" debljine d=6cm. Ispod temeljne ploče betonom C16/20. Gornju površinu izravnati , a beton njegovati u skladu sa propisima. Obračun po m2.	138.60	m2
	25	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, siječenje,oblikovanje i ugradnja aramture B500B . Armaturu očistiti, oblikovati i ugraditi prema projektu i statičkom proračunu i detaljima. Armaturu prije betoniranja treba da pregleda i pismenim putem odobri nadzorni organ . Obračun po kg. ugrađene armature. mreže MARK500/560, 5785.22 kg Armatura šipke B500B 6787.68	12572.90	kg

195177.70	26	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala , izrada i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice tribina.Konstrukciju čini krovni rešetkasti nosač i stub koji je takođe dio rešetkastog nosača.Pojasevi rešetke su l nosači tipa HAB 160 a ispuna rešetke je izvedena od HOP 80/80/4mm.U ovu konstrukciju spadaju i podrožnjače kao i kosi čelični elementi " zatege koji su anker pločama vezani za potprni zid. Čelična konstrukcija i varovi S235, anker vijci..5.6. U cijenu obračunati kompletnu čelinu konstrukciju , zatege, podrožnjače, anker ploče i vezna sredstva. Kompletnu čeličnu konstrukciju premazati antikorozivnom zaštitom i završno dva puta bojom za metal RAL5012. Obračun po kg.montirane čelične konstrukcije.	21306.39	kg
	27	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala , izrada i montaža kose ograde visine h=90cm na bočne ivične zidove tribina . Ograd je izvedena od tri horizontalan cjevasta profila ø51/1,5mm sa stubovima na rastojanu ne većem od 2m Ograda je fiksirana za betonski zid. Nakon montaže ogradu premazati zaštinim premazom protiv korozije i završno dva puta bojom za metal RAL5012 Obračun po m1 postavljene ograde.	12.60	m

195177.70	28	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala , izrada i montaža ravne ograde visine h=90cm na bočne ivične zidove tribina . Ograd je izvedena od tri horizontalan cjevasta profila ø51/1,5mm sa stubovima na rastojanu ne većem od 2m. Ograda je fiksirana za betonski zid.Nakon montaže ogradu premazati zaštinim premazom protiv korozije i završno dva pua bojom za metal RAL7006 Obračun po m1 postavljene ograde.	2.00	m
	29	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala , izrada i montaža ravne ograde visine h=50cm na ab parpetu prema igralištu . Ograd je izvedena od dva horizontalana cjevasta profila ø51/1,5mm sa stubovima na rastojanu ne većem od 2m. Ograda je fiksirana za betonski zid.Nakon montaže ogradu premazati zaštinim premazom protiv korozije i završno dva pua bojom za metal RAL5012 Obračun po m1 postavljene ograde.	31.60	m
	30	BRAVARSKI RADOVI	Izrada i ugradnja slivničke rešetke iznad kanala širine 20cm. Ram rešetke izraditi od ugaonika 30/30/3mm a ispunu od flahova 30x3mm na razmaku od 3cm. Rešetke izraditi u lamelama dužine do 120cm. Fiksni ram izvesti i ugraditi prilikom izlivanja betonskog slivničkog kanala od ugaonika 35/35/4mm.Rešetku očistiti , premazati zaštoitom od korozije i obojiti dva puta bojom za metal . Obračun po m1.	33.30	m

195177.70	31	POKRIVAČKI RADOVI	Nabavka materijala i pokrivanje krova aluminisikim bojenim trapezastim limom TR60/210/7 mm u boji RAL7016 . Limene table postaviti po uputstvu ptoizvođača i nadzornog organa. U cijenu ulazi trapezati lim i sav potreban vezni materijal . Obračun po m2 kose pokrivene površine.	441.83	m2
	32	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i montaža čeone lajsne od aluminiskog lima d=0,70mm RŠ33cm. u boji RAL7016 Radove izvesti prema detaljima iz projekta i uputstvima nadzornog organa. Obračun po m1 postavljene čeone lajsne.	35.43	m
	33	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i montaža vjetar lajsne od aluminiskog lima d=0,70mm RŠ33cm. u boji RAL7016 Radove izvesti prema detaljima iz projekta i uputstvima nadzornog organa. Obračun po m1 postavljene vjetar lajsne.	24.92	m
	34	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i montaža na strehi krova okapne lajsne od aluminiskog lima d=0,70mm RŠ25cm.u boji RAL7016. Radove izvesti prema detaljima iz projekta i uputstvima nadzornog organa. Obračun po m1 postavljene vjetar lajsne.	35.46	m
	35	RAZNI RADOVI	Nabavka materijala i izlivanje sintetičke-Tartan podloge za vanjske sportske prostore koja ispunjava sve uslove za korišćenje za sportsku namjenu. Postojeća asfaltna površina igrališta na kojoj se ugrađuje sportska podloga mora se adekvatno pripremiti prije same ugradnje (čišćenje, ispiranje, saniranje pukotina bitumenom i sl.). Nakon nanošenja prajmera gumena podloga se nanosi u dva sloja: prvi, odnosno osnovni	946.00	m2

		sloj sastoji se od SBR granula granulacije 1-4mm pomiješanih sa poliuretanskim vezivom i izliva se in situ pomoću specijalnog finišera u debljini od najmanje 10mm preko kojeg se nanosi završni sloj, odnosno gornji sloj, metodom prskanja u 2 sloja ukupne debljine min. 3mm izrađen od mješavine crvenog EPDM granula granulacije 0,5-1,5mm i poliuretanske crvene boje. Sistem podloge treba da posjeduje sertifikat o kvalitetu MEST EN 14877:2014, EN 14877:2013 ili ekvivalent. Završna - konačna površina tartan podloge mora biti ravna. Linije iscrtati prema grafičkom prilogu adekvatnom i dugotrajnom dvokomponentnom poliuretanskom bojom za premazivanje tartan površina sa specijalnom mašinom za iscrtavanje linija na gumenim sportskim podlogama što ulazi u cijenu podlog i ne obračunava se posebno. Sav potreban materijal, alat, zaštita i mehanizacija za izvodjenje je obaveza izvodjača Obračun po m2 komplet izliveno i obeležene izliveno sintetičke sportske podloge u boji RAL5014 610.80 m2, Obračun po m2 komplet izliveno i obeležene izliveno sintetičke sportske podloge u boji RAL5017 335.20 m2		
36	Razni radovi	Nabvaka i montaža stadionskih stolica tipa "Standard" na betonsku podlogu tribina sportskog igrališta. Stolice su dimenzija u osnovi 405x454mm. sa naslonom 454x320mm i izrađene su od Copolymer polipropilena u boji RAL5012. Stolice se za ab podlog fiksiraju sa tri šrafa , jedan u sjedalnom dijelu. Obračun po komadu montiranog	548.00	komada

			sjedišta.		
	37	Razni radovi	Nabavka materijala i obeležavanje na betonskoj podlozi oznake sjedišta(548) i oznake redova(8) adekvatnom i dugotrajnom poliuretanskom bojom. Obračun paušalno.	572.00	komada

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
195177.70	1	Pripremni radovi	Demontaža sjedišta od napravljena od tri čamove talpe oslonjene na drveni podmetač štsflu fiksiranu za betonsku podlogu. Obračun po m1 koplet sjedišta demoniranog, nakon toga sortiranog i odveženog na gradsku deponiju.	282.40	m
	2	Pripremni radovi	Demontaža stubnih lampi kompelt i pažljivim osiguranjem električnih kablova. Nakon demontaže stubne lampe utovariti na kamion i transportovati na deponiju.Obračun po komadu.	10.00	komada
	3	Pripremni radovi	Čišćenje i pranje betonskih površina tribina i uklanjanje zemlje i mahovine. Obračun po m2	225.92	m2
	4	Pripremni radovi	Čišćenje i pranje asvaltne površine sportskog terena uz zaptivanje eventualnih prslina bitumenom, kao priprema za izlivanje "tartan" obloge. Obračun po m2	1018.98	m2

195177.70	5	Pripremni radovi	Uklanjanja drveća prečnika oko d=30cm, odsjecanjem mašinskim putem. Drveće pažljivo odsjeći sortirati utovariti skupa sa granama na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cijenu uračunati i vađenje i uklanjanje korijenja sa lokacije. Obračun pokomadu komplet uklonjenog drveta .	3.00	komada
	6	Zemljani radovi	Rušenje i uklanjanje postojećeg zida d=20cm visine h=1,00m od betonskih blokova u cementnom malteru. Nakon rušenja šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m3	4.88	m3
	7	Zemljani radovi	Rušenje i uklanjanje mašinskim putem postojeće ležeće lakoarmirane ploče d=50cm gornjeg platoa zajedno sa dva stepenika tribina dimenzija 80/40cm. Nakon rušenja šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3	70.47	m3
	8	Zemljani radovi	Rezanje ivicom igrališta uz tribine sa jedne strane postojeće asfaltne podloge i uklanjanje za formiranje trakastog temelja zida u širini od L=50cm.Šut utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju Obračun po m2 uklonjene asfaltne podloge.	18.00	m2
	9	Zemljani radovi	Iskop zemlje III/IV kategorije u širokom otkopu mašinskim putem za temeljnu ploču. Zemlju odbaciti na stranu , a rov završno obraditi ručnim odsjecanjem ivica. Obračun po m3	394.91	m3
	10	Zemljani radovi	Iskop zemljeIII/IV kategorije ,mašinskim putem, za trakasti temelj zida ivicom igrališta uz tribine. Zemlju odbaciti na stranu , a rov završno obraditi ručnim odsjecanjem ivica. Obračun po m3	14.40	m3

195177.70	11	Zemljani radovi	Iskop zemljeIII/IV kategorije za kaskadne trakasti temelje bočnih graničnih zidova tribina. Zemlju odbaciti na stranu , a rov završno obraditi ručnim odsjecanjem ivica. Obračun po m3	36.00	m3
	12	Zemljani radovi	Nasipanje zemljom preko temeljne ploče oko i između temeljnih zidova, a ispod tampona šlunka i ploče platoa u slojevima do 30 cm uz obavezno nabijanje mašinskim putem. Obračun po m3 nasute zemlje .	74.80	80
	13	Zemljani radovi	Nabavka i razastiranje šljunkau u sloju debljine d=20cm. ispod ležeće ploče gornjeg platoa tribina. Tamponski sloj šljunka nasuti , nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +/- 1 cm. Obračun po m3 šljunka.	27.77	m3
	14	Zemljani radovi	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine d=10cm. ispod kaskadnih temelja i temelja zida ivicom igrališta uz tribine. Tamponski sloj šljunka nasuti , nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +/- 1 cm. Obračun po m3 šljunka.	3.30	m3
	15	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonske temeljne ploče u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	69.30	m3

195177.70	16	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskog trakastog temelja ispod ivičnog zida prema igralištu zajedno sa pripadajućim slivničkim kanalom u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	10.62	m3
	17	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskog kaskadnog temelja ispod bočnih graničnih zidova tribina u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	7.48	m3
	18	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskih temeljnih zidova sa temeljne ploče u dvostranoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	28.57	m3
	19	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada novih armirano betonskih stepenika tribina betoniranjem preko postojećih u sloju prosječne debljine d=15cm u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Postojeće betonske površine prije betoniranja očistiti , oprati i premazti sredstvom za prijanjanje betona. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona.	52.33	m3

195177.70	20	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskog zida d=30cm na gornjem plato tribina prema zemlji u dvostranoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	11.88	m3
	21	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskog graničnog parapetnog zida d=20cm prema igralištu u dvostranoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	8.96	m3
	22	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonskih bočnih graničnih zidova d=20cm u dvostranoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima. U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	5.86	m3
	23	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada armirano betonske ploče gornjeg platoa tribina na nasipu od šljunka propisane stišljivosti u odgovarajućoj oplati betonom C25/30. Armirati u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armiranja iz projekta konstrukcije. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima . U cijenu uračunati potrebnu oplatu. Obračun po m3 betona.	13.88	m3
	24	BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI	Izrada sloja čistoće od "mršavog betona" debljine d=6cm. Ispod temeljne ploče betonom C16/20. Gornju površinu izravnati , a beton njegovati u skladu sa propisima. Obračun po m2.	138.60	m2

195177.70	25	ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, siječenje, oblikovanje i ugradnja armature B500B . Armaturu očistiti, oblikovati i ugraditi prema projektu i statičkom proračunu i detaljima. Armaturu prije betoniranja treba da pregleda i pismenim putem odobri nadzorni organ . Obračun po kg. ugrađene armature. mreže MARK500/560, 5785.22 kg Armatura šipke B500B 6787.68	12572.90	kg
	26	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala , izrada i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice tribina.Konstrukciju čini krovni rešetkasti nosač i stub koji je također dio rešetkastog nosača.Pojasevi rešetke su l nosači tipa HAB 160 a ispuna rešetke je izvedena od HOP 80/80/4mm.U ovu konstrukciju spadaju i podrožnjače kao i kosi čelični elementi " zatege koji su anker pločama vezani za potprni zid. Čelična konstrukcija i varovi S235, anker vijci..5.6. U cijenu obračunati kompletnu čelinu konstrukciju , zatege, podrožnjače, anker ploče i vezna sredstva. Kompletnu čeličnu konstrukciju premazati antikorozivnom zaštitom i završno dva puta bojom za metal RAL5012. Obračun po kg.montirane čelične konstrukcije.	21306.39	kg

195177.70	27	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala , izrada i montaža kose ograde visine h=90cm na bočne ivične zidove tribina . Ograd je izvedena od tri horizontalan cjevasta profila ø51/1,5mm sa stubovima na rastojanu ne većem od 2m Ograda je fiksirana za betonski zid. Nakon montaže ogradu premazati zaštinim premazom protiv korozije i završno dva puta bojom za metal RAL5012 Obračun po m1 postavljene ograde.	12.60	m
	28	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala , izrada i montaža ravne ograde visine h=90cm na bočne ivične zidove tribina . Ograd je izvedena od tri horizontalan cjevasta profila ø51/1,5mm sa stubovima na rastojanu ne većem od 2m. Ograda je fiksirana za betonski zid.Nakon montaže ogradu premazati zaštinim premazom protiv korozije i završno dva pua bojom za metal RAL7006 Obračun po m1 postavljene ograde.	2.00	m
	29	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala , izrada i montaža ravne ograde visine h=50cm na ab parpetu prema igralištu . Ograd je izvedena od dva horizontalana cjevasta profila ø51/1,5mm sa stubovima na rastojanu ne većem od 2m. Ograda je fiksirana za betonski zid.Nakon montaže ogradu premazati zaštinim premazom protiv korozije i završno dva pua bojom za metal RAL5012 Obračun po m1 postavljene ograde.	31.60	m

195177.70	30	BRAVARSKI RADOVI	Izrada i ugradnja slivničke rešetke iznad kanala širine 20cm. Ram rešetke izraditi od ugaonika 30/30/3mm a ispunu od flahova 30x3mm na razmaku od 3cm. Rešetke izraditi u lamelama dužine do 120cm. Fiksni ram izvesti i ugraditi prilikom izlivanja betonskog slivničkog kanala od ugaonika 35/35/4mm.Rešetku očistiti , premazati zaštoitom od korozije i obojiti dva puta bojom za metal . Obračun po m1.	33.30	m
	31	POKRIVAČKI RADOVI	Nabavka materijala i pokrivanje krova aluminsikim bojenim trapezastim limom TR60/210/7 mm u boji RAL7016 . Limene table postaviti po uputstvu ptoizvođača i nadzornog organa. U cijenu ulazi trapezati lim i sav potreban vezni materijal . Obračun po m2 kose pokrivenne površine.	441.83	m2
	32	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i montaža čeone lajsne od aluminiskog lima d=0,70mm RŠ33cm. u boji RAL7016 Radove izvesti prema detaljima iz projekta i uputstvima nadzornog organa. Obračun po m1 postavljene čeone lajsne.	35.43	m
	33	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i montaža vjetar lajsne od aluminiskog lima d=0,70mm RŠ33cm. u boji RAL7016 Radove izvesti prema detaljima iz projekta i uputstvima nadzornog organa. Obračun po m1 postavljene vjetar lajsne.	24.92	m
	34	LIMARSKI RADOVI	Nabavka materijala, izrada i montaža na strehi krova okapne lajsne od aluminiskog lima d=0,70mm RŠ25cm.u boji RAL7016. Radove izvesti prema detaljima iz projekta i uputstvima nadzornog organa. Obračun po m1 postavljene vjetar lajsne.	35.46	m

35	RAZNI RADOVI	Nabavka materijala i izlivanje sintetičke-Tartan podloge za vanjske sportske prostore koja ispunjava sve uslove za korišćenje za sportsku namjenu. Postojeća asfaltna površina igrališta na kojoj se ugrađuje sportska podloga mora se adekvatno pripremiti prije same ugradnje (čišćenje, ispiranje, saniranje pukotina bitumenom i sl.). Nakon nanošenja prajmera gumena podloga se nanosi u dva sloja: prvi, odnosno osnovni sloj sastoji se od SBR granula granulacije 1-4mm pomješanih sa poliuretanskim vezivom i izliva se in situ pomoću specijalnog finišera u debljini od najmanje 10mm preko kojeg se nanosi završni sloj, odnosno gornji sloj, metodom prskanja u 2 sloja ukupne debljine min. 3mm izrađen od mješavine crvenog EPDM granula granulacije 0,5-1,5mm i poliuretanske crvene boje. Sistem podloge treba da posjeduje sertifikat o kvalitetu MEST EN 14877:2014, EN 14877:2013 ili ekvivalent. Završna - konačna površina tartan podloge mora biti ravna. Linije iscrtati prema grafičkom prilogu adekvatnom i dugotrajnom dvokomponentnom poliuretanskom bojom za premazivanje tartan površina sa specijalnom mašinom za iscrtavanje linija na gumenim sportskim podlogama što ulazi u cijenu podlog i ne obračunava se posebno.Sav potreban materijal, alat, zaštita i mehanizacija za izvodjenje je obaveza izvodjača Obračun po m2 komplet izlivena i obeležene izlivena sintetičke sportske podloge u boji RAL5014 610.80 m2, Obračun po m2 komplet izlivena i obeležene	946.00	m2
----	--------------	--	--------	----

			izlivene sintetičke sportske podloge u boji RAL5017 335.20 m2		
	36	Razni radovi	Nabvaka i montaža stadionskih stolica tipa "Standard" na betonsku podlogu tribina sportskog igrališta. Stolice su dimenzija u osnovi 405x454mm. sa naslonom 454x320mm i izrađene su od Copolymer polipropilena u boji RAL5012. Stolice se za ab podlog fiksiraju sa tri šrafa , jedan u sjedalnom dijelu. Obračun po komadu montiranog sjedišta.	548.00	komada
	37	Razni radovi	Nabavka materijala i obeležavanje na betonskoj podlozi oznake sjedišta(548) i oznake redova(8) adekvatnom i dugotrajnom poliuretanskom bojom. Obračun paušalno.	572.00	komada

Izvještaj generisan 13.12.2024 14:14