PREGLED POSTUPKA #84888

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA
PIB	02016591
E-mail	nabavkedom@gmail.com
Telefon	020/237-796
Internet adresa	www.studentskidom.com
Fax	020/237-796
Adresa	Svetozara Markovića 87
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na izradi bojlera u II fazi za isporuku vode
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Svetlana Zakovšek
Kontakt	Svetlana Zakovšek
Datum objave	24.12.2024. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na izradi bojlera u II fazi za isporuku vode	24.12.2024 15:00	30.12.2024 11:00	30.12.2024 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	**JU DOM UČENIKA I STUDENATA PODGORICA** **Radovi na izradi bojlera u II fazi za isporuku vode** 44621200 - Kotlovi (bojleri) 45331110 - Radovi na instaliranju kotlova	16.529,00 EUR	3.471,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Virmanski	Način plaćanja
30 dana od uredno izvršenih radova i ispostavljenje fakture.	Rok plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)	Obrazac 2
Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu o garantnom roku na izvršene predmetne radove od minimum 2 godine .	Garantni rok
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Licenca projektanta i izvođača radova izdata od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore br. 064/17, 044/18,063/18, 011/19, 082/20 od 06.08.2020) licenca za elektroinstalacije i licenca za masinske instalacije	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja Ugovora je 30 dana od dana zaključivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora

Objekti u JU Dom učenika i studenata, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) ovlašćeni inžinjer za mašinsku djelatnost,koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – mašinska vrsta radova. Naručilac će u postupku provjere izjave privrednog subjekta, radi utvrdjivanja ispunjenosti navedenog uslova,tražeći sljedeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog,ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica iz tačke a ; licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i gradjenje objekta,u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnje objekata („Službeni listi Crne Gore“, br.064/17 od 06.10.2017.g., 044/18 od 06.07.2018.g. , 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020., 086/22 od 03.08.2022., 004/23 od 13.01.2023.), za lice iz tačke a; potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lica iz tačke a Napomena: U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnje objekta, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na gradjenju objekta.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **16.529,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Bojler sa prikljuckom I ugradnjom	Isporuka i montaža stojećeg bojlera za pripremu sanitarne tople vode kapaciteta 5 m3 za radni pritisak 6 bara sa toplovodnim grijačem snage 72 kW, iznutra zaštićen epoksidnim premazom atestiranim za pitku vodu i spolja zaštićen osnovnom bojom.	1,00 kom.
2	Instalacija bojlera	Izolacija bojlera mineralnom vunom u oblozi od Al lima	1,00 kom.
3	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža ventila sigurnosti 8 bara 1"	1,00 kom.
4	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža sanitarne ekspanzione posude 500 lit.	1,00 kom.
5	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prolaznog ventila za pražnjenje DN32	1,00 kom.
6	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prolaznog ventila za pražnjenje DN32	1,00 kom.
7	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža termometra 0-120 °C	1,00 kom
8	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža manometra 0-16 bar	1,00 kom
9	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža uronskog termostata	5,00 kom.
10	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža leptir ventilaDN 50 NP16	3,00 kom
11	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prirubnica DN 50 NP 16 sa setovima	3,00 kom.
12	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prirubnica DN 40 NP 16 sa setovima	3,00 kom

13	Isporuka i ugradnja PPR cijevi za dovod hladne i odvod tople vode i recirkulaciju za temperature do 90 st. koji uključuje i sav potrebni materijal za spajanje Cijevi treba upojiti na postojeće pocinčane cijevi pa je potrebno predvidjeti potreban materijal za upajanje (T komadi, redukcije i sličan materijal) Cijevi izolovati izolacijom sa parnom branom debljine min. 9mm DN32	DN50	20,00 m
14	Isporuka i ugradnja PPR cijevi za dovod hladne i odvod tople vode i recirkulaciju za temperature do 90 st. koji uključuje i sav potrebni materijal za spajanje Cijevi treba upojiti na postojeće pocinčane cijevi pa je potrebno predvidjeti potreban materijal za upajanje (T komadi, redukcije i sličan materijal) Cijevi izolovati izolacijom sa parnom branom debljine min. 9mm DN32	DN32	10,00 m
15	Potrosni materijal prilikom ugradnje	Za PPR fiting, spojni i zaptivni materijal uzima se 70% od stavke PPR cijevi	0,50 postotak