Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na izradi bojlera u II fazi za isporuku vode

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

JU DOM UČENIKA I STUDENATA
PODGORICA

PIB:

02016591

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Virmanski	Način plaćanja
30 dana od uredno izvršenih radova i ispostavljenje fakture.	Rok plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)	Obrazac 2

Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu o garantnom roku na izvršene predmetne radove od minimum 2 godine .	Garantni rok
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Licenca projektanta i izvođača radova izdata od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore br. 064/17, 044/18,063/18, 011/19, 082/20 od 06.08.2020) licenca za elektroinstalacije i licenca za masinske instalacije	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja Ugovora je 30 dana od dana zaključivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Objekti u JU Dom učenika i studenata, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora

Subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) ovlašćeni inžinjer za mašinsku djelatnost,koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – mašinska vrsta radova. Naručilac će u postupku provjere izjave privrednog subjekta, radi utvrdjivanja ispunjenosti navedenog uslova,tražeći sljedeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog,ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica iz tačke a ; licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i gradjenje objekta,u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnje objekata („Službeni listi Crne Gore“, br.064/17 od 06.10.2017.g., 044/18 od 06.07.2018.g. , 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020., 086/22 od 03.08.2022., 004/23 od 13.01.2023.), za lice iz tačke a; potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lica iz tačke a Napomena: U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnje objekta, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na gradjenju objekta.	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Virmanski	Način plaćanja
30 dana od uredno izvršenih radova i ispostavljenje fakture.	Rok plaćanja
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24)	Obrazac 2
Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu o garantnom roku na izvršene predmetne radove od minimum 2 godine .	Garantni rok

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Licenca projektanta i izvođača radova izdata od nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore br. 064/17, 044/18,063/18, 011/19, 082/20 od 06.08.2020) licenca za masinske instalacije	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja Ugovora je 30 dana od dana zaključivanja Ugovora	Rok izvršenja ugovora
Objekti u JU Dom učenika i studenata, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora

Subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) ovlašćeni inžinjer za mašinsku djelatnost,koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – mašinska vrsta radova. Naručilac će u postupku provjere izjave privrednog subjekta, radi utvrdjivanja ispunjenosti navedenog uslova,tražeći sljedeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog,ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica iz tačke a ; licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i gradjenje objekta,u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnje objekata („Službeni listi Crne Gore“, br.064/17 od 06.10.2017.g., 044/18 od 06.07.2018.g. , 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020., 086/22 od 03.08.2022., 004/23 od 13.01.2023.), za lice iz tačke a; potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lica iz tačke a Napomena: U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnje objekta, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na gradjenju objekta.	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16529.00	1	Bojler sa prikljuckom I ugradnjom	Isporuka i montaža stojećeg bojlera za pripremu sanitarne tople vode kapaciteta 5 m3 za radni pritisak 6 bara sa toplovodnim grijačem snage 72 kW, iznutra zaštićen epoksidnim premazom atestiranim za pitku vodu i spolja zaštićen osnovnom bojom.	1.00	kom.
	2	Instalacija bojlera	Izolacija bojlera mineralnom vunom u oblozi od Al lima	1.00	kom.
	3	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža ventila sigurnosti 8 bara 1"	1.00	kom.
	4	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža sanitarne ekspanzione posude 500 lit.	1.00	kom.
	5	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prolaznog ventila za pražnjenje DN32	1.00	kom.
	6	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prolaznog ventila za pražnjenje DN32	1.00	kom.
	7	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža termometra 0-120 °C	1.00	kom
	8	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža manometra 0-16 bar	1.00	kom
	9	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža uronskog termostata	5.00	kom.
	10	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža leptir ventilaDN 50 NP16	3.00	kom
	11	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prirubnica DN 50 NP 16 sa setovima	3.00	kom.
	12	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prirubnica DN 40 NP 16 sa setovima	3.00	kom
	13	Isporuka i ugradnja PPR cijevi za dovod hladne i odvod tople vode i recirkulaciju za temperature do 90 st. koji uključuje i sav potrebni materijal za spajanje Cijevi treba upojiti na postojeće pocinčane cijevi pa je potrebno predvidjeti potreban materijal za upajanje (T komadi, redukcije i sličan materijal) Cijevi izolovati izolacijom sa parnom branom debljine min. 9mm DN32	DN50	20.00	m
	14	Isporuka i ugradnja PPR cijevi za dovod hladne i odvod tople vode i recirkulaciju za temperature do 90 st. koji uključuje i sav potrebni materijal za spajanje Cijevi treba upojiti na postojeće pocinčane cijevi pa je potrebno predvidjeti potreban materijal za upajanje (T komadi, redukcije i sličan materijal) Cijevi izolovati izolacijom sa parnom branom debljine min. 9mm DN32	DN32	10.00	m
	15	Potrosni materijal prilikom ugradnje	Za PPR fiting, spojni i zaptivni materijal uzima se 70% od stavke PPR cijevi	0.50	postotak

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
16529.00	1	Bojler sa prikljuckom I ugradnjom	Isporuka i montaža stojećeg bojlera za pripremu sanitarne tople vode kapaciteta 5 m3 za radni pritisak 6 bara sa toplovodnim grijačem snage 72 kW, iznutra zaštićen epoksidnim premazom atestiranim za pitku vodu i spolja zaštićen osnovnom bojom.	1.00	kom.
	2	Instalacija bojlera	Izolacija bojlera mineralnom vunom u oblozi od Al lima	1.00	kom.
	3	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža ventila sigurnosti 8 bara 1"	1.00	kom.
	4	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža sanitarne ekspanzione posude 500 lit.	1.00	kom.
	5	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prolaznog ventila za pražnjenje DN32	1.00	kom.
	6	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prolaznog ventila za pražnjenje DN32	1.00	kom.
	7	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža termometra 0-120 °C	1.00	kom
	8	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža manometra 0-16 bar	1.00	kom
	9	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža uronskog termostata	5.00	kom.
	10	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža leptir ventilaDN 50 NP16	3.00	kom
	11	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prirubnica DN 50 NP 16 sa setovima	3.00	kom.
	12	Instalacija bojlera	Isporuka i montaža prirubnica DN 40 NP 16 sa setovima	3.00	kom
	13	Isporuka i ugradnja PPR cijevi za dovod hladne i odvod tople vode i recirkulaciju za temperature do 90 st. koji uključuje i sav potrebni materijal za spajanje Cijevi treba upojiti na postojeće pocinčane cijevi pa je potrebno predvidjeti potreban materijal za upajanje (T komadi, redukcije i sličan materijal) Cijevi izolovati izolacijom sa parnom branom debljine min. 9mm DN32	DN50	20.00	m

16529.00	14	Isporuka i ugradnja PPR cijevi za dovod hladne i odvod tople vode i recirkulaciju za temperature do 90 st. koji uključuje i sav potrebni materijal za spajanje Cijevi treba upojiti na postojeće pocinčane cijevi pa je potrebno predvidjeti potreban materijal za upajanje (T komadi, redukcije i sličan materijal) Cijevi izolovati izolacijom sa parnom branom debljine min. 9mm DN32	DN32	10.00	m
	15	Potrosni materijal prilikom ugradnje	Za PPR fiting, spojni i zaptivni materijal uzima se 70% od stavke PPR cijevi	0.50	postotak

Izvještaj generisan 26.12.2024 15:05