Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Adaptacija prostorija namjenjenih za „Herbarijum Prirodno matematičkog fakulteta“ u zgradi Biotehničkog fakulteta

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UNIVERZITET CRNE GORE

PIB:

02016702

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licenca projektanta i izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023);	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje privrdni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: JEDNO LICE STRUKE (DJELATNOST) GRAĐEVINSKE koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) i da je član Inženjerske komore Crne Gore, koje će biti u funkciji: „ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini“. Ispunjenost uslova stručne i tehničke sposobnosti dokazuje se na osnovu dokaza o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to dokazima o: stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o stečenom obrazovanju); stručnoj osposobljenosti (Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta i Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, ; načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog ili ugovor o radu ili sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat treba da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta. Ispunjenost uslova o posjedovanju iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke dokazuje se na osnovu minimum 1 potvrda izdata od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen: Istim poslovima se smatraju radovi na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji objekata vrijednosti veće ili jednake 30.000,00 bez uračunatog pdv-a, sličnim poslovima se smatraju radovi na izgradnji objekata vrijednosti veće ili jednake 50.000,00 bez uračunatog pdv-a	Stručna i tehnička sposobnost
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 114/24). Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Shodno stavu 3 člana 122 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), ukoliko ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude" i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je maksimum 70 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora. Komisija Naručioca uvodi Izvođača u posao najkasnije 30 dana od dana zaključivanja Ugovora, predaje odgovarajuću dokumentaciju ukoliko je potrebna, Izvođač prima lokaciju čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.Ponuđači su u obavezi da se konkretno izjasne koji rok za završetak predmetnih radova nude	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski na žiro-račun Izvođača radova, broj _____ kod _____ banke , prema ispostavljenoj ispravnoj fakturi i obračunskim listovima građevinske knjige(unijeti broj žiro računa i naziv banke)	Način plaćanja
Rok plaćanja je do 30 (trideset) dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja

Naručilac se obavezuje da po zaključivanju Ugovora, u roku ne dužem od 7 radnih dana od dana zaključivanja istog, obrazuje Komisiju za pregled i primopredaju izvedenih radova koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora kao i da o tom, u pisanoj formi, obavijeste drugu ugovornu stranu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslov za primopredaju i puštanje u rad objekta jeste pozitivan Konačni izvještaj Komisije Naručioca.	Uslovi za primopredaju
Sav ugrađeni materijal i izvedeni radovi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkim specifikacijama i Ponudom i koji je obavezno potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.	Drugi uslovi
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova je minimum 12 mjeseci od dana završene primo-predaje predmetnih radova. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude)	Garantni rok

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetni radovi, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napmena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa) u skladu sa zakonom: - Licenca projektanta i izvođača radova koju izdaje nadležni organ u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023);	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje privrdni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, Komisija će zatražiti dostavljanje dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: JEDNO LICE STRUKE (DJELATNOST) GRAĐEVINSKE koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) i da je član Inženjerske komore Crne Gore, koje će biti u funkciji: „ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini“. Ispunjenost uslova stručne i tehničke sposobnosti dokazuje se na osnovu dokaza o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to dokazima o: stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje o stečenom obrazovanju); stručnoj osposobljenosti (Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta i Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, ; načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog ili ugovor o radu ili sporazum o preuzimanju zaposlenog ili ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat treba da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta. Ispunjenost uslova o posjedovanju iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke dokazuje se na osnovu minimum 1 potvrda izdata od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen: Istim poslovima se smatraju radovi na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji objekata vrijednosti veće ili jednake 30.000,00 bez uračunatog pdv-a, sličnim poslovima se smatraju radovi na izgradnji objekata vrijednosti veće ili jednake 50.000,00 bez uračunatog pdv-a	Stručna i tehnička sposobnost
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava u skladu sa Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta („Službeni list Crne Gore“, broj 114/24). Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Shodno stavu 3 člana 122 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), ukoliko ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude" i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora je maksimum 70 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora. Komisija Naručioca uvodi Izvođača u posao najkasnije 30 dana od dana zaključivanja Ugovora, predaje odgovarajuću dokumentaciju ukoliko je potrebna, Izvođač prima lokaciju čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.Ponuđači su u obavezi da se konkretno izjasne koji rok za završetak predmetnih radova nude	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski na žiro-račun Izvođača radova, broj _____ kod _____ banke , prema ispostavljenoj ispravnoj fakturi i obračunskim listovima građevinske knjige(unijeti broj žiro računa i naziv banke)	Način plaćanja
Rok plaćanja je do 30 (trideset) dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja

Naručilac se obavezuje da po zaključivanju Ugovora, u roku ne dužem od 7 radnih dana od dana zaključivanja istog, obrazuje Komisiju za pregled i primopredaju izvedenih radova koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora kao i da o tom, u pisanoj formi, obavijeste drugu ugovornu stranu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Uslov za primopredaju i puštanje u rad objekta jeste pozitivan Konačni izvještaj Komisije Naručioca.	Uslovi za primopredaju
Sav ugrađeni materijal i izvedeni radovi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkim specifikacijama i Ponudom i koji je obavezno potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.	Drugi uslovi
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova je minimum 12 mjeseci od dana završene primo-predaje predmetnih radova. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude)	Garantni rok

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi predmet nabavke koji je ekvivalentan predmetu navedenom u tehničkim karakteristikama pri tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (shodno članu 4 stav 1 tačka 7 i članu 88 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023. godine). Za stavke u specifikaciji kod kojih su navedeni nazivi proizvođača, robni znak, patent ili tip, posebno porijeklo ili proizvodnju koju označavaju predmetni radovi, ukoliko Ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost). Napmena: Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju iz kojih se mogu utvrditi bitne karakteristike predmeta nabavke.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet (K1) vrednovaće se garantni rok na izvedene radove, na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim garantnim rokom, a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponuđeni garantni rok/najduži ponudjeni garantni rok x 10. Napomena: ponudjačima će se bodovati garantni rok koji ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
U okviru podkriterijuma kvalitet (K2) Naručilac je predvidio da će se bodovati ponuđeni rok izvođenja radova (izraziti u danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvođenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja usluge i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli: broj bodova K2= (najkraći ponuđeni rok)/(ponuđeni rok) *10. Ponuđači su u obavezi da se konkretno izjasne koji rok za završetak predmetnih radova nude . Maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih usluga je 70 (slovima: sedamdeset) dana od dana uvođenja izvođača radova u posao	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet (K1) vrednovaće se garantni rok na izvedene radove, na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim garantnim rokom, a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponuđeni garantni rok/najduži ponudjeni garantni rok x 10. Napomena: ponudjačima će se bodovati garantni rok koji ne može biti kraći od 12 mjeseci od dana primopredaje izvedenih radova.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
U okviru podkriterijuma kvalitet (K2) Naručilac je predvidio da će se bodovati ponuđeni rok izvođenja radova (izraziti u danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvođenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja usluge i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli: broj bodova K2= (najkraći ponuđeni rok)/ (ponuđeni rok) *10. Ponuđači su u obavezi da se konkretno izjasne koji rok za završetak predmetnih radova nude . Maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih usluga je 70 (slovima: sedamdeset) dana od dana uvođenja izvođača radova u posao	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
61983.47	1	Radovi na demontaži I	Demontaža fasadne aluminijske bravarije sa pripadajućim štokovima, solbancima, obodnim lajsnama, okovom i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km). Pozicija podrazumijeva uklanjanje 4 jednokrilna prozora 100x210cm.	4.00	kom

61983.47	2	Radovi na demontaži II	Demontaža fasadne aluminijske bravarije sa pripadajućim štokovima, solbancima, obodnim lajsnama, okovom i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km). Pozicija podrazumijeva uklanjanje 3 jednokrilna prozora na toaletima dimenzija 60x60cm.	3.00	kom
	3	Radovi na demontaži III	Uklanjanje postojećih rasvjetnih tijela – neonske rasvjete, utičnica i prekidača iz svih predmetnih prostorija (pristupnog hodnika, glavne prostorije, sporedne prostorije i sanitarnog bloka). U cijenu uračunati demontažu i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	1.00	paušal
	4	"Radovi na demontaži IV"	Uklanjanje sanitarija (wc šolja – 1 komad, umivaonik – 1 komad, bojler – 1 komada, tuš kabina – 1 komad) sa pripadajućom galanterijom (česmama, sifonom, rozetnama, ogladalom, držačima ubrusa i sapuna). U cijenu uračunati demontažu i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	1.00	paušal
	5	Radovi na demontaži V	Uklanjanje tijela za grijanje – radijatora iz svih predmetnih prostorija (pristupnog hodnika, glavne prostorije, sporedne prostorije i sanitarnog bloka). Pozicijom obuhvatiti demontažu pripadajućeg razvoda instalacija grijanje – razvodnih cijevi. U cijenu uračunati demontažu i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	5.00	kom
	6	Radovi na demontaži VI	Demontaža unutrašnjih jednokrilnih vrata s pripadajućim nadsvjetlarnicima, štokovima, lajsnama, okovom i pragovima. U cijenu uračunati demontažu i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	6.00	kom
	7	"Radovi na rušenju I"	Uklanjanje zidnih keramičkih pločica iz toaleta. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	100.00	m2
	8	"Radovi na rušenju II"	Uklanjanje podnih keramičkih pločica iz toaleta. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	15.00	m2
	9	"Radovi na rušenju III"	Uklanjanje svih vodovodnih instalacija iz toaleta (predprostor sa dvije kabine). Dimenzije wc i tuš kabine su 2x1.5m, dimenzija predprostora je 1.5x3m. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	1.00	paušal

61983.47	10	"Radovi na rušenju IV"	Uklanjanje kompletne livene gusane kanalizacione vertikale i koljena iz toaleta na visokom prizemlju i na spratu, sa svim pratećim priključcima. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	1.00	paušal
	11	Betonski radovi	Izrada betonske košuljice na podu toaleta debljine 5cm, MB30, s propisanim padom prema centralnom slivniku toaleta. Radove izvesti u skladu s propisima za ovu vrstu radova. Pozicijom obuhvatiti ugradnju centralnog slivnika.	15.00	m2
	12	Radovi na hidroizolaciji	Izrada hidroizolacije na podu toaleta na bazi polimer cementa (proizvođač Sika, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalent). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, pored zidova, treba podići do visine od 10cm. Izolaciju raditi u potrebnim slojevima i sa tehnologijom ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača.	15.00	m2
	13	"Vodoinstalaterski radovi I"	Nabavka, transport i ugradnja PP kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za unutrasnju kanalizaciju i drenažni izliv. Cijevi su predvidjene za sav horizontalni i vertikalni razvod unutrasnje mreže kanalizacije, u projektovanom padu. Vertikale pričvrstiti čeličnim obujmicama. Između cijevi i obujmica postaviti podmetače od gume ili plastike. Spajanje cijevi i fazonskih komada izvršiti natičnim naglavkom i gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvrsiti test nepropustivosti. U cijenu uračunati aktivnosti koje se odnose na proboj kanalizacione vertikale iznad završne ploče i obradu otvora iznad krovne površine.	1.00	kom
	14	"Vodoinstalaterski radovi II"	Izrada novih instalacija vodovoda u toaletima PVC cijevima presjeka 1/2cola do svih točećih mjesta. Predvidjeti ugradnju potrebnih fasonskih elemenata, koljena, T komada, ek ventila, slavina sa čepovima i rozetnama. Izvršiti spajanje na postojeće odvode. Toalet sadrži predprostor sa dva umivaonika i dvije wc kabine sa dvije wc šolje. Dimenzije wc kabina su 2x1.5m, dimenzija predprostora je 1.5x3m. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	1.00	kom

61983.47	15	"Vodoinstalaterski radovi III"	Nabavka, transport i ugradnja WC šolja – monoblokova od sanitarne keramike prve klase. Šolju predvidjeti sa svom pratećom galanterijom- držači za toalet papir i WC četka. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	1.00	kom
	16	"Vodoinstalaterski radovi IV"	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike prve klase. Umivaonik predvidjeti s ugradnom stojećom slavinom i pratećom galanterijom- ogledalo, dispanzer za tečni sapun i držač za ubruse, U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	1.00	kom
	17	"Vodoinstalaterski radovi V"	Nabavka, transport i ugradnja tuš kabine dimenzija 90x90cm, od sanitarne keramike prve klase. Tuš kabinu predvidjeti s ugradnom stojećom slavinom i pratećom galanterijom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	1.00	kom
	18	"Keramičarski radovi I"	Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u toaletu i hodniku u svijetlo sivom tonu, dimenzija 30x60cm. Pločice postavljati s minimalnom fugom od 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal (fleksibilno ljepilo za podnu keramiku, keramičke pločice, fug masu i krstiće/distancere) s transportom i ugradnjom.	20.00	m2
	19	"Keramičarski radovi II"	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica u toaletu u svijetlo sivom tonu, dimenzija 30x60cm. Pločice postavljati s minimalnom fugom od 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal (keramičko ljepilo, keramičke pločice, fug masu i krstiće/distancere) s transportom i ugradnjom.	100.00	m2
	20	"Keramičarski radovi III"	Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u radnim prostorijama (glavnoj i sporednoj) u svijetlo sivom tonu, dimenzija 30x60cm. Pločice postavljati s minimalnom fugom od 2mm. Pločice se postavljaju preko postojećih. U cijenu uračunati sav potreban materijal (fleksibilno ljepilo za podnu keramiku, keramičke pločice, fug masu i krstiće/distancere) s transportom i ugradnjom.	30.00	m2

61983.47	21	"Keramičarski radovi IV"	Ugradnja keramičke sokle na obodnim zidovima hodnika i radnih prostorija u visini od 10cm, na ljepilu i preko prethodno podignute hidroizolacije, u tonu istom kao podne keramičke pločice. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova.	50.00	m'
	22	"Bravarski radovi I"	Izrada, isporuka i montaža ulaznih vrata ukupnih dimenzija 180x300cm, u boji postojeće bravarije (braon ton), zastakljena termopan staklom, sa podjelom na sljedeći način: aktivno krilo 90x220cm, vertikalni svjetlarnik 90x220cm, dva horizontalna svjetlarnika od po 90x80cm. U cijenu uračunati molersku obradu ivica oko novougrađenih otvora.	1.00	kom
	23	"Bravarski radovi II"	Izrada, isporuka i montaža fasadne aluminijske bravarije - jednokrilnih prozora dimenzija 100x210cm, u boji postojeće bravarije, zastakljena termopan staklom, sa podjelom aktivnih krila prema postojećem stanju. U cijenu uračunati molersku obradu ivica oko novougrađenih otvora.	4.00	kom
	24	"Bravarski radovi III"	Izrada, isporuka i montaža fasadne aluminijske bravarije - jednokrilnih prozora dimenzija 60x60cm, u boji postojeće bravarije, zastakljena termopan staklom, sa podjelom aktivnih krila prema postojećem stanju. U cijenu uračunati molersku obradu ivica oko novougrađenih otvora.	7.00	kom
	25	"Bravarski radovi IV"	Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih vrata na toaletima dimenzija 70x210cm (aktivno krilo) + 80x70 (svjetlarnik) od aluminijske bravarije, u boji aluminijuma-eloksaže, puni panel. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	3.00	kom
	26	"Bravarski radovi V"	Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih vrata na radnim prostorijama dimenzija 90x210cm (aktivno krilo) + 80x90 (svjetlarnik) od aluminijske bravarije, u boji aluminijuma-eloksaže. Panel predvidjeti kao aplikaciju s peskarenim staklom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, kao i molersku obradu ivica oko novougrađenih otvora.	3.00	kom

61983.47	27	"Gipsarski radovi I"	Izrada pregradnog zida u radnom prostoru debljine 10cm od gips-kartonskih tabli debljine 12.5mm, sa metalnom podkonstrukcijom. Pozicijom predvidjeti ugradnju miniralne vune kao zvučnog i toplotnog izolatora između elemenata metalne potkonstrukcije. U cijenu uračunati bandažiranje spojeva s obije strane novoformiranog zida. Po sredini zida predvidjeti otvor za ugradnju vrata dimenzija 80x210cm.	15.00	m2
	28	"Gipsarski radovi II"	Oblaganje zidova radnih prostorija i hodnika preko postojećih keramičkih pločica gips kartonskim tablama debljine 125mm, sa metalnom podkonstrukcijom. U cijenu uračunati bandažiranje svih spojeva.	140.00	m2
	29	Molerski radovi	Gletovanje i krečenje svih zidnih i plafonskih površina u radnim prostorijama i hodniku, kao i plafonske površine u toaletu poludisperzivnom bijelom bojom u dva premaza. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i struganje potkoruženih slojeva moleraja sve do zdrave podloge za premazivanje.	500.00	m2
	30	Razno	Nabavka, transport i ugradnja akumulacionog bojlera od 80L, radni pritisak 8 bara, snage 1.5kW, bijele boje. U cijenu uračunati kompletan materijal za ugradnju.	1.00	kom
	31	"Radovi na instalacijama jake struje I"	Nabavka, transport i ugradnja LED nadgradnih panela u wc i tuš kabini (2 komada) i predprostoru s umivaonicima (2komada) fi 300mm, s bijelim aluminijskim ramom, boja svjetlosti 6500K, napon 230V, snaga 15W, oblik krug, garancija 2 godine. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5mm² od razvodne kutije do svjetiljke.	4.00	kom
	32	"Radovi na instalacijama jake struje II"	Nabavka, transport i ugradnja LED nadgradnih panela u hodniku dimenzija 60x60cm, s bijelim aluminijskim ramom, boja svjetlosti 4000K, napon 220V, snaga 15W, oblik kvadrat, garancija 2 godine. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5mm² od razvodne kutije do svjetiljke.	1.00	kom
	33	Radovi na instalacijama jake struje III	Nabavka, transport i ugradnja LED nadgradnih panela u radnim prostorijama dimenzija 60x60cm, s bijelim aluminijskim ramom, boja svjetlosti 4000K, napon 220V, snaga 15W, oblik kvadrat, garancija 2 godine. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5mm² od razvodne kutije do svjetiljke.	9.00	kom

61983.47	34	Radovi na instalacijama jake struje IV	Zamjena svih utičnica u predmetnim prostorijama (radnim prostorijama, hodniku i toaletima). U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent za zamjenu postojećih priključnica u prostorijjama. Sve postojeće priključnice zamijeniti sa modularnim minimum 2M, . Radovi obuhvataju štemovanje i postavljanje novih ugradnih PVC kutija: ugradna PVC kutija 2M - kom1; nosač dekorativnog okvira 4M-kom 1; dekorativni okvir 2M - kom 1; - kom 1. šuko priključnica 2P+E, 16A. - kom 1.	1.00	paušal
	35	Radovi na instalacijama jake struje V	Zamjena elemenata postojeće ugradne razvodne table GRT s automatskim osiguračima prema postojećoj jednopolnoj šemi. Postojeća GRT je opremljena topljivim osiguračima (30 kom.) i zadržava se.Tabla je u zaštiti IP40, s vratima i bravom, kapaciteta 30 modula. Ispitivanje postojećih strujnih krugova koji se napajaju sa postojeće table i ukidanje i izolovanje krajeva provodnika i kablova koji nijesu u upotrebi. Označavanje i ispitivanje svih strujnih krugova	1.00	komplet
	36	Radovi na instalacijama jake struje VI	Isporuka materijala i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 položenim dijelom po zidu ispod maltera (40%), a dijelom ispod gipsane obloge. Za strujne krugove za termotehničke uređaje predvidjeti monofazne izvode na visini koja će omogućiti napajanje plafonskih fencoil uređaja u dogovoru sa nadzornim organom u svakoj prostoriji. Komplet za materijal i rad:	50.00	m
	37	Radovi na instalacijama jake struje VII	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna PVC kutija 060mm - kom1; nosač dekorativnog okvira 2M - kom 1; dekorativni okvir 2M - kom1; jednopolni prekidač 1M, 16 A - kom1.	6.00	kom

61983.47	38	Termotehnički radovi	Nabavka, isporuka i montaža mono split klima uređaja. Proizvod: SAMSUNG, model AR09TXHQASINEU + AR09TXHQASIXEU ili ekvivalentno. Nominalni kapacitet hlađenja : 2.6 kW. Nominalni kapacitet grijanja : 2.9 kW. Sezonska koeficijent energetske efikasnosti (SEER) za hlađenje: 6.3. Sezonski koeficijent učinka (SCOP) za grijanje: 4.0 . Napajanje: monofazno, 220~240 V, 50 Hz. Rashladni fluid: R32. Prečnici bakarnih cijevi tečna/gasna faza: 6.35 mm/9.52 mm. Uključen daljinski upravljač. Napomena: Rastojanje između spoljašnje i unutrašnje jedinice je cca 10 m. Postavljanje spoljašnje jedinice je na zidu ispod prozora. Prostorija je u prizemlju.	1.00	kom
	39	Termotehnički radovi	Nabavka, isporuka i montaža mono split klima uređaja. Proizvod: SAMSUNG, model AR12TXFCAWKNEU + AR12TXFCAWKXEU ili ekvivalentno. Nominalni kapacitet hlađenja: 3.5 kW. Nominalni kapacitet grijanja: 3.5 kW. Sezonska koeficijent energetske efikasnosti (SEER) za hlađenje: 6.5. Sezonski koeficijent učinka (SCOP) za grijanje: 4.0. Napajanje: monofazno, 220~240 V, 50 Hz. Rashladni fluid: R32. Prečnici bakarnih cijevi tečna/gasna faza: 6.35 mm/9.52 mm. Uključen daljinski upravljač. Napomena: Rastojanje između spoljašnje i unutrašnje jedinice je cca 6 m. Postavljanje spoljašnje jedinice je na zid ispod prozora. Prostorija je u prizemlju.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
45000.00	1	Radovi na demontaži I	Demontaža fasadne aluminijske bravarije sa pripadajućim štokovima, solbancima, obodnim lajsnama, okovom i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km). Pozicija podrazumijeva uklanjanje 4 jednokrilna prozora 100x210cm.	4.00	kom

45000.00	2	Radovi na demontaži II	Demontaža fasadne aluminijske bravarije sa pripadajućim štokovima, solbancima, obodnim lajsnama, okovom i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km). Pozicija podrazumijeva uklanjanje 3 jednokrilna prozora na toaletima dimenzija 60x60cm.	3.00	kom
	3	Radovi na demontaži III	Uklanjanje postojećih rasvjetnih tijela – neonske rasvjete, utičnica i prekidača iz svih predmetnih prostorija (pristupnog hodnika, glavne prostorije, sporedne prostorije i sanitarnog bloka). U cijenu uračunati demontažu i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	1.00	paušal
	4	"Radovi na demontaži IV"	Uklanjanje sanitarija (wc šolja – 1 komad, umivaonik – 1 komad, bojler – 1 komada, tuš kabina – 1 komad) sa pripadajućom galanterijom (česmama, sifonom, rozetnama, ogladalom, držačima ubrusa i sapuna). U cijenu uračunati demontažu i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	1.00	paušal
	5	Radovi na demontaži V	Uklanjanje tijela za grijanje – radijatora iz svih predmetnih prostorija (pristupnog hodnika, glavne prostorije, sporedne prostorije i sanitarnog bloka). Pozicijom obuhvatiti demontažu pripadajućeg razvoda instalacija grijanje – razvodnih cijevi. U cijenu uračunati demontažu i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	5.00	kom
	6	Radovi na demontaži VI	Demontaža unutrašnjih jednokrilnih vrata s pripadajućim nadsvjetlarnicima, štokovima, lajsnama, okovom i pragovima. U cijenu uračunati demontažu i odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	6.00	kom
	7	"Radovi na rušenju I"	Uklanjanje zidnih keramičkih pločica iz toaleta. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	100.00	m2
	8	"Radovi na rušenju II"	Uklanjanje podnih keramičkih pločica iz toaleta. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	15.00	m2
	9	"Radovi na rušenju III"	Uklanjanje svih vodovodnih instalacija iz toaleta (predprostor sa dvije kabine). Dimenzije wc i tuš kabine su 2x1.5m, dimenzija predprostora je 1.5x3m. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	1.00	paušal

45000.00	10	"Radovi na rušenju IV"	Uklanjanje kompletne livene gusane kanalizacione vertikale i koljena iz toaleta na visokom prizemlju i na spratu, sa svim pratećim priključcima. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije (do 15km).	1.00	paušal
	11	Betonski radovi	Izrada betonske košuljice na podu toaleta debljine 5cm, MB30, s propisanim padom prema centralnom slivniku toaleta. Radove izvesti u skladu s propisima za ovu vrstu radova. Pozicijom obuhvatiti ugradnju centralnog slivnika.	15.00	m2
	12	Radovi na hidroizolaciji	Izrada hidroizolacije na podu toaleta na bazi polimer cementa (proizvođač Sika, tip proizvoda Sikalastik 152 ili ekvivalent). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama. Ispod sloja cementne košuljice postaviti sloj izolacije koju, pored zidova, treba podići do visine od 10cm. Izolaciju raditi u potrebnim slojevima i sa tehnologijom ugradnje u svemu prema uputstvu proizvođača.	15.00	m2
	13	"Vodoinstalaterski radovi I"	Nabavka, transport i ugradnja PP kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za unutrasnju kanalizaciju i drenažni izliv. Cijevi su predvidjene za sav horizontalni i vertikalni razvod unutrasnje mreže kanalizacije, u projektovanom padu. Vertikale pričvrstiti čeličnim obujmicama. Između cijevi i obujmica postaviti podmetače od gume ili plastike. Spajanje cijevi i fazonskih komada izvršiti natičnim naglavkom i gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvrsiti test nepropustivosti. U cijenu uračunati aktivnosti koje se odnose na proboj kanalizacione vertikale iznad završne ploče i obradu otvora iznad krovne površine.	1.00	kom
	14	"Vodoinstalaterski radovi II"	Izrada novih instalacija vodovoda u toaletima PVC cijevima presjeka 1/2cola do svih točećih mjesta. Predvidjeti ugradnju potrebnih fasonskih elemenata, koljena, T komada, ek ventila, slavina sa čepovima i rozetnama. Izvršiti spajanje na postojeće odvode. Toalet sadrži predprostor sa dva umivaonika i dvije wc kabine sa dvije wc šolje. Dimenzije wc kabina su 2x1.5m, dimenzija predprostora je 1.5x3m. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	1.00	kom

45000.00	15	"Vodoinstalaterski radovi III"	Nabavka, transport i ugradnja WC šolja – monoblokova od sanitarne keramike prve klase. Šolju predvidjeti sa svom pratećom galanterijom- držači za toalet papir i WC četka. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	1.00	kom
	16	"Vodoinstalaterski radovi IV"	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike prve klase. Umivaonik predvidjeti s ugradnom stojećom slavinom i pratećom galanterijom- ogledalo, dispanzer za tečni sapun i držač za ubruse, U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	1.00	kom
	17	"Vodoinstalaterski radovi V"	Nabavka, transport i ugradnja tuš kabine dimenzija 90x90cm, od sanitarne keramike prve klase. Tuš kabinu predvidjeti s ugradnom stojećom slavinom i pratećom galanterijom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	1.00	kom
	18	"Keramičarski radovi I"	Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u toaletu i hodniku u svijetlo sivom tonu, dimenzija 30x60cm. Pločice postavljati s minimalnom fugom od 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal (fleksibilno ljepilo za podnu keramiku, keramičke pločice, fug masu i krstiće/distancere) s transportom i ugradnjom.	20.00	m2
	19	"Keramičarski radovi II"	Nabavka, transport i ugradnja zidnih keramičkih pločica u toaletu u svijetlo sivom tonu, dimenzija 30x60cm. Pločice postavljati s minimalnom fugom od 2mm. U cijenu uračunati sav potreban materijal (keramičko ljepilo, keramičke pločice, fug masu i krstiće/distancere) s transportom i ugradnjom.	100.00	m2
	20	"Keramičarski radovi III"	Nabavka, transport i ugradnja podnih protivkliznih keramičkih pločica u radnim prostorijama (glavnoj i sporednoj) u svijetlo sivom tonu, dimenzija 30x60cm. Pločice postavljati s minimalnom fugom od 2mm. Pločice se postavljaju preko postojećih. U cijenu uračunati sav potreban materijal (fleksibilno ljepilo za podnu keramiku, keramičke pločice, fug masu i krstiće/distancere) s transportom i ugradnjom.	30.00	m2

45000.00	21	"Keramičarski radovi IV"	Ugradnja keramičke sokle na obodnim zidovima hodnika i radnih prostorija u visini od 10cm, na ljepilu i preko prethodno podignute hidroizolacije, u tonu istom kao podne keramičke pločice. U cijenu uračunati sav neophodan materijal za ovu vrstu radova.	50.00	m'
	22	"Bravarski radovi I"	Izrada, isporuka i montaža ulaznih vrata ukupnih dimenzija 180x300cm, u boji postojeće bravarije (braon ton), zastakljena termopan staklom, sa podjelom na sljedeći način: aktivno krilo 90x220cm, vertikalni svjetlarnik 90x220cm, dva horizontalna svjetlarnika od po 90x80cm. U cijenu uračunati molersku obradu ivica oko novougrađenih otvora.	1.00	kom
	23	"Bravarski radovi II"	Izrada, isporuka i montaža fasadne aluminijske bravarije - jednokrilnih prozora dimenzija 100x210cm, u boji postojeće bravarije, zastakljena termopan staklom, sa podjelom aktivnih krila prema postojećem stanju. U cijenu uračunati molersku obradu ivica oko novougrađenih otvora.	4.00	kom
	24	"Bravarski radovi III"	Izrada, isporuka i montaža fasadne aluminijske bravarije - jednokrilnih prozora dimenzija 60x60cm, u boji postojeće bravarije, zastakljena termopan staklom, sa podjelom aktivnih krila prema postojećem stanju. U cijenu uračunati molersku obradu ivica oko novougrađenih otvora.	7.00	kom
	25	"Bravarski radovi IV"	Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih vrata na toaletima dimenzija 70x210cm (aktivno krilo) + 80x70 (svjetlarnik) od aluminijske bravarije, u boji aluminijuma-eloksaže, puni panel. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom.	3.00	kom
	26	"Bravarski radovi V"	Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih vrata na radnim prostorijama dimenzija 90x210cm (aktivno krilo) + 80x90 (svjetlarnik) od aluminijske bravarije, u boji aluminijuma-eloksaže. Panel predvidjeti kao aplikaciju s peskarenim staklom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom, kao i molersku obradu ivica oko novougrađenih otvora.	3.00	kom

45000.00	27	"Gipsarski radovi I"	Izrada pregradnog zida u radnom prostoru debljine 10cm od gips-kartonskih tabli debljine 12.5mm, sa metalnom podkonstrukcijom. Pozicijom predvidjeti ugradnju miniralne vune kao zvučnog i toplotnog izolatora između elemenata metalne potkonstrukcije. U cijenu uračunati bandažiranje spojeva s obije strane novoformiranog zida. Po sredini zida predvidjeti otvor za ugradnju vrata dimenzija 80x210cm.	15.00	m2
	28	"Gipsarski radovi II"	Oblaganje zidova radnih prostorija i hodnika preko postojećih keramičkih pločica gips kartonskim tablama debljine 125mm, sa metalnom podkonstrukcijom. U cijenu uračunati bandažiranje svih spojeva.	140.00	m2
	29	Molerski radovi	Gletovanje i krečenje svih zidnih i plafonskih površina u radnim prostorijama i hodniku, kao i plafonske površine u toaletu poludisperzivnom bijelom bojom u dva premaza. U cijenu je uračunat sav potreban materijal sa ugradnjom kao i struganje potkoruženih slojeva moleraja sve do zdrave podloge za premazivanje.	500.00	m2
	30	Razno	Nabavka, transport i ugradnja akumulacionog bojlera od 80L, radni pritisak 8 bara, snage 1.5kW, bijele boje. U cijenu uračunati kompletan materijal za ugradnju.	1.00	kom
	31	"Radovi na instalacijama jake struje I"	Nabavka, transport i ugradnja LED nadgradnih panela u wc i tuš kabini (2 komada) i predprostoru s umivaonicima (2komada) fi 300mm, s bijelim aluminijskim ramom, boja svjetlosti 6500K, napon 230V, snaga 15W, oblik krug, garancija 2 godine. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5mm² od razvodne kutije do svjetiljke.	4.00	kom
	32	"Radovi na instalacijama jake struje II"	Nabavka, transport i ugradnja LED nadgradnih panela u hodniku dimenzija 60x60cm, s bijelim aluminijskim ramom, boja svjetlosti 4000K, napon 220V, snaga 15W, oblik kvadrat, garancija 2 godine. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5mm² od razvodne kutije do svjetiljke.	1.00	kom
	33	Radovi na instalacijama jake struje III	Nabavka, transport i ugradnja LED nadgradnih panela u radnim prostorijama dimenzija 60x60cm, s bijelim aluminijskim ramom, boja svjetlosti 4000K, napon 220V, snaga 15W, oblik kvadrat, garancija 2 godine. Pozicijom obuhvatati dovod kabla 3x1.5mm² od razvodne kutije do svjetiljke.	9.00	kom

45000.00	34	Radovi na instalacijama jake struje IV	Zamjena svih utičnica u predmetnim prostorijama (radnim prostorijama, hodniku i toaletima). U cijenu uračunati kompletan materijal sa ugradnjom. Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent za zamjenu postojećih priključnica u prostorijama. Sve postojeće priključnice zamijeniti sa modularnim minimum 2M, . Radovi obuhvataju štemovanje i postavljanje novih ugradnih PVC kutija: ugradna PVC kutija 2M - kom1; nosač dekorativnog okvira 4M-kom 1; dekorativni okvir 2M - kom 1; - kom 1. šuko priključnica 2P+E, 16A. - kom 1.	1.00	paušal
	35	Radovi na instalacijama jake struje V	Zamjena elemenata postojeće ugradne razvodne table GRT s automatskim osiguračima prema postojećoj jednopolnoj šemi. Postojeća GRT je opremljena topljivim osiguračima (30 kom.) i zadržava se.Tabla je u zaštiti IP40, s vratima i bravom, kapaciteta 30 modula. Ispitivanje postojećih strujnih krugova koji se napajaju sa postojeće table i ukidanje i izolovanje krajeva provodnika i kablova koji nijesu u upotrebi. Označavanje i ispitivanje svih strujnih krugova	1.00	komplet
	36	Radovi na instalacijama jake struje VI	Isporuka materijala i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 položenim dijelom po zidu ispod maltera (40%), a dijelom ispod gipsane obloge. Za strujne krugove za termotehničke uređaje predvidjeti monofazne izvode na visini koja će omogućiti napajanje plafonskih fencoil uređaja u dogovoru sa nadzornim organom u svakoj prostoriji. Komplet za materijal i rad:	50.00	m
	37	Radovi na instalacijama jake struje VII	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa TEM Čatež LINE - bijeli ili ekvivalent: ugradna PVC kutija 060mm - kom1; nosač dekorativnog okvira 2M - kom 1; dekorativni okvir 2M - kom1; jednopolni prekidač 1M, 16 A - kom1.	6.00	kom

45000.00	38	Termotehnički radovi	Nabavka, isporuka i montaža mono split klima uređaja. Proizvod: SAMSUNG, model AR09TXHQASINEU + AR09TXHQASIXEU ili ekvivalentno. Nominalni kapacitet hlađenja : 2.6 kW. Nominalni kapacitet grijanja : 2.9 kW. Sezonska koeficijent energetske efikasnosti (SEER) za hlađenje: 6.3. Sezonski koeficijent učinka (SCOP) za grijanje: 4.0 . Napajanje: monofazno, 220~240 V, 50 Hz. Rashladni fluid: R32. Prečnici bakarnih cijevi tečna/gasna faza: 6.35 mm/9.52 mm. Uključen daljinski upravljač. Napomena: Rastojanje između spoljašnje i unutrašnje jedinice je cca 10 m. Postavljanje spoljašnje jedinice je na zidu ispod prozora. Prostorija je u prizemlju.	1.00	kom
	39	Termotehnički radovi	Nabavka, isporuka i montaža mono split klima uređaja. Proizvod: SAMSUNG, model AR12TXFCAWKNEU + AR12TXFCAWKXEU ili ekvivalentno. Nominalni kapacitet hlađenja: 3.5 kW. Nominalni kapacitet grijanja: 3.5 kW. Sezonska koeficijent energetske efikasnosti (SEER) za hlađenje: 6.5. Sezonski koeficijent učinka (SCOP) za grijanje: 4.0. Napajanje: monofazno, 220~240 V, 50 Hz. Rashladni fluid: R32. Prečnici bakarnih cijevi tečna/gasna faza: 6.35 mm/9.52 mm. Uključen daljinski upravljač. Napomena: Rastojanje između spoljašnje i unutrašnje jedinice je cca 6 m. Postavljanje spoljašnje jedinice je na zid ispod prozora. Prostorija je u prizemlju.	1.00	kom