

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

izvođenje radova na uređenju lokacija na panoramskoj
ruti "Durmitorski prsten", opština Žabljak

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

PIB:

11044620

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) u skladu sa zakonom i to : a) Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), b) Licencu za projektovanje i izvoženje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, b) 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – saobraćajna vrsta radova, c) minimum jedno ovlašćeno stručno lice za projektovanje i izvođenje geodetskih radova - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018), d) minimum jedno lice koje posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica	Stručna i tehnička sposobnost

iz tačke a, b,c i,d Licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), za lice iz tačke a, b - Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lice iz tačke a, b. Ovlaštenje za projektovanje i izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018) za lice iz tačke c; Uvjerjenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu za lice iz tačke d. Napomena: U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta.	
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude

Rok izvršenja: Tehnički rok za završetak predmetnih radova je 45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Opština Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji, kao i 30 dana od ovjere privremene situacije za izvršene usluge, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja: preko avansne, mjesečne privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova. Avansno plaćanje iznosi 20% od ugovorene vrijednosti i izvršiće se nakon dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji. Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenoj avansnoj situaciji, ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova.Ponuđač je dužan da precizno navede garantni rok izražen mjesecima.	Garantni rok
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Primopredaja i puštanje u rad: sprovodi Izvodjač i nadzor.	Primopredaja i puštanje u rad
Uslovi za primopredaju: konačni izvještaj stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Tehnike i metode građenja: u skladu sa glavnim projektom, koji je dostupan na web site-u Uprave za kapitalne projekte (www.ukp.gov.me), link za preuzimanje https://www.gov.me/ujr/tenderi . Projektant: Institut za građevinarstvo DOO Podgorica; Lica: prof. dr. Duško Lučić, dipl. inž. građ.; prof. dr. Miloš Knežević, dipl. inž. građ.; Nevena Šipčić, msc. građ. Revident: Civil engineer doo Podgorica; Lice: Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.	Tehnike i metode građenja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to Izvođenje radova na adaptaciji otvorenog bazena „ Pizana" kod Starog grada Budva. U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručioacu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da dostavi Naručiocu avansnu garanciju u visini predviđenog avansnog plaćanja sa rokom važenja do povraćaja avansnih sredstava u cjelosti.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera. Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje, ispitivanje i pustanje instalacija u rad i pribavljanje atestne dokumentacije. Sav ugrađeni materijal i opremaju moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opis i bitne karakteristike materijala i opreme deinisani tenderskom dokumentacijom i ponudom, a sve troškove ispitivanja i kompletiranje atestne dokumentacije snosi izvođač. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinicne cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radova na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Obaveza izvođača radova je da u jediničnim cijenama ukalkuliše izradu Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije i projekat izvedenog objekta. Nakon izvršenja Ugovora, izvođač je dužan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova.	Drugi uslovi
--	---------------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) u skladu sa zakonom i to : a) Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), b) Licencu za projektovanje i izvoženje geodetskih radova u oblasti- osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, b) 1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost, koji će rukovoditi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – saobraćajna vrsta radova, c) minimum jedno ovlašćeno stručno lice za projektovanje i izvođenje geodetskih radova - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018), d) minimum jedno lice koje posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica iz tačke a, b,c i,d Licencu ovlašćenog inženjera za	Stručna i tehnička sposobnost

obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), za lice iz tačke a, b - Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lice iz tačke a, b. Ovlašćenje za projektovanje i izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018) za lice iz tačke c; Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu za lice iz tačke d. Napomena: U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta.	
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude
Rok izvršenja: Tehnički rok za završetak predmetnih radova je 45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora: Opština Žabljak	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji, kao i 30 dana od ovjere privremene situacije za izvršene usluge, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.	Rok plaćanja
Način plaćanja: preko avansne, mjesečne privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova. Avansno plaćanje iznosi 20% od ugovorene vrijednosti i izvršiće se nakon dostavljanja odgovarajuće avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji. Avans će biti otplaćen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih situacija, počev od prve situacije, odnosno putem okončane situacije eventualni preostali iznos.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenoj avansnoj situaciji, ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.	Uslovi plaćanja
Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Ponuđač je dužan da precizno navede garantni rok izražen mjesecima.	Garantni rok
Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Primopredaja i puštanje u rad: sprovodi Izvodjač i nadzor.	Primopredaja i puštanje u rad
Uslovi za primopredaju: konačni izvještaj stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Tehnike i metode građenja: u skladu sa glavnim projektom, koji je dostupan na web site-u Uprave za kapitalne projekte (www.ukp.gov.me), link za preuzimanje https://www.gov.me/ujr/tenderi . Projektant: Institut za građevinarstvo DOO Podgorica; Lica: prof. dr. Duško Lučić, dipl. inž. građ.; prof. dr. Miloš Knežević, dipl. inž. građ.; Nevena Šipčić, msc. građ. Revident: Civil engineer doo Podgorica; Lice: Aleksandar Laković, dipl. inž. građ.	Tehnike i metode građenja
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 90 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.	Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to "Izvođenje radova na uređenju lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", opština Žabljaka. U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dostavi naručiocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da dostavi Naručiocu avansnu garanciju u visini predviđenog avansnog plaćanja sa rokom važenja do povraćaja avansnih sredstava u cjelosti.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera. Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje, ispitivanje i pustanje instalacija u rad i pribavljanje atestne dokumentacije. Sav ugrađeni materijal i opremaju moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opis i bitne karakteristike materijala i opreme deinisani tenderskom dokumentacijom i ponudom, a sve troškove ispitivanja i kompletiranje atestne dokumentacije snosi izvođač. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radova na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Obaveza izvođača radova je da u jediničnim cijenama ukalkuliše izradu Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije i projekat izvedenog objekta. Nakon izvršenja Ugovora, izvođač je dužan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova.	Drugi uslovi
--	---------------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove, i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10,$ - K_p – ponuđeni garantni rok , - K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra – garantni rok na kompletne radove, i to na sljedeći način: Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: $K = (K_p / K_{max}) \times 10,$ - K_p – ponuđeni garantni rok , - K_{max} – najduži ponuđeni garantni rok. U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan u dijelu - Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za izvršenje Ugovora, navesti tačan garantni rok izražen u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Minimalni garantni rok je 24 mjeseca od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova, a maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
180000.00	1	PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	2	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	3	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal

180000.00	4	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		56.50	m3
	5	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		213.00	m3
	6	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		1.50	m3
	7	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		565.00	m2
	8	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		11.00	m3
	9	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		183.00	m3
	10	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		97.00	m'
	11	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		124.00	m'
	12	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Standardni saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) kao i montaža znaka na ugrađeni nosač.	IT-1 (1200x1000mm) - klasa II	2.00	kom
	13	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Jednostubni cijevni nosači L=3000 mm	4.00	kom
	14	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Izrada betonskih temelja za stubove	0.39	m3
	15	LOKACIJA 3 Vidikovac "Čurevac" - parking PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	16	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal

180000.00	17	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	18	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		32.00	m3
	19	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		93.00	m3
	20	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		3.00	m3
	21	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		313.00	m2
	22	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		5.50	m3
	23	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		99.00	m3
	24	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		65.00	m'
	25	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 10/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		93.00	m'
	26	MOBILIJAR Kružne kante za smeće. Obračun po kom.		2.00	kom
	27	Klupe	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio) Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	2.00	kom

180000.00	28	LOKACIJA 3-2 Vidikovac "Čurevac" - vidikovac 1. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Standardni saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) kao i montaža znaka na ugrađeni nosač.	III-75.2 (350x340mm) - klasa II	3.00	kom
	29	LOKACIJA 3-2 Vidikovac "Čurevac" - vidikovac 1. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Standardni saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) kao i montaža znaka na ugrađeni nosač.	PT-1 (800x400mm) - klasa II	1.00	kom
	30	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Jednostubni cijevni nosači L=2600mm	2.00	kom
	31	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Jednostubni cijevni nosači L=2640mm	3.00	kom
	32	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Izrada betonskih temelja za stubove	0.27	m3

180000.00	33	MOBILIJAR - Nabavka i ugradnja klupa	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio) Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	5.00	kom
	34	Kutija za pečat	Izrada i montaža čelične kutije pravougaonog presjeka debljine zida 2 mm. Dimenzije kutije su 20x10 cm. Čelik zaštititi minijum premazom 2 puta i zaštitnim premazom 2 puta.	1.00	kom
	35	Klupe-ležaljke	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 2 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 5 cm širine. (daske dijela za sjedenje)	2.00	kom
	36	LOKACIJA 4 Vidikovac uz sami put sa pogledom na kanjon rijeke Tare PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	37	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	38	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	39	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		22.00	m3
	40	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		106.00	m3
	41	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		2.50	m3

180000.00	42	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti $M_s=400N/m^2$		151.00	m2
	43	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		2.50	m3
	44	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		46.00	m3
	45	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		34.00	m'
	46	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 10/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		38.00	m'
	47	Mobilijar Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio)	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	1.00	kom
	48	LOKACIJA 7 VIDIKOVAC POGLED NA PRUTAŠ PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	49	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	50	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	51	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		15.00	m3
	52	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		49.00	m3
	53	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		0.50	m3

180000.00	54	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti $M_s=400\text{N/m}^2$		135.00	m2
	55	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		5.00	m3
	56	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		89.00	m3
	57	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		32.00	m'
	58	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 10/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		47.00	m'
	59	LOKACIJA PRIPREMNI RADOVI 8 TODOROV DO Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	60	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	61	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	62	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		31.00	m3
	63	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		88.00	m3
	64	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		42.00	m3
	65	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti $M_s=400\text{N/m}^2$		270.00	m2
	66	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		5.00	m3
	67	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		80.00	m3
	68	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		54.00	m'

180000.00	69	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 10/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		78.00	m'
	70	MOBILIJAR Kružne kante za smeće. Obračun po kom.		2.00	kom
	71	Klupe	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio) Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	4.00	kom
	72	LOKACIJA 9 VIDIKOVAC SA POGLEDOM NA SEDLO PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	73	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	74	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	75	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		25.00	m3
	76	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		73.00	m3
	77	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		182.00	m2
	78	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		3.00	m3

180000.00	79	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		55.00	m3
	80	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		25.00	m'
	81	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		48.00	m'
	82	MOBILIJAR Kružne kante za smeće. Obračun po kom.		2.00	kom
	83	Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio)	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon). Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	2.00	kom
	84	LOKACIJA 10 STAZA PREMA ŠKRČKIM JEZERIMA PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	85	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	86	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	87	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		22.00	m3
	88	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		77.00	m3
	89	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		212.00	m2
	90	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		4.00	m3
	91	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		68.00	m3

180000.00	92	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		68.00	m'
	93	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		75.00	m'
	94	MOBILIJAR Kružne kante za smeće. Obračun po kom.		2.00	kom
	95	Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio) Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)		2.00	kom
	96	LOKACIJA 11 PRIPREMNI RADOVI STAZA PREMA BOBOTOVOM KUKU Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	97	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	98	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	99	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		22.00	m3
	100	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		77.00	m3
	101	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		180.00	m2
	102	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		3.00	m3

180000.00	103	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		57.00	m3
	104	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		30.00	m'
	105	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		44.00	m'
	106	LOKACIJA 12 SEDLO (KO ŽABLJAK) PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	107	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	108	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	109	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		89.00	m3
	110	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		520.00	m3
	111	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		18.00	m3
	112	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		614.00	m2
	113	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		10.00	m3
	114	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		178.00	m3
	115	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		78.00	m'
	116	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		185.00	m'
	117	LOKACIJA 13 IZVOR STUDENAC PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	118	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal

180000.00	119	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	120	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		8.00	m3
	121	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		24.00	m3
	122	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		4.00	m3
	123	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		75.00	m2
	124	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		1.00	m3
	125	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		18.00	m3
	126	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		25.00	m'
	127	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		20.00	m'
	128	MOBILIJAR Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio)	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	1.00	kom
	129	LOKACIJA 14 POČETAK PANORAMSKE RUTE PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	130	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	131	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal

180000.00	132	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		24.00	m3
	133	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		51.00	m3
	134	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		3.00	m3
	135	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		167.00	m2
	136	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		3.00	m3
	137	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		51.00	m3
	138	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		30.00	m'
	139	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		48.00	m'
	140	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Standardni saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) kao i montaža znaka na ugrađeni nosač.	IT-1 (1200x1000mm) - klasa II	2.00	kom
	141	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Jednostubni cijevni nosači L=3000 mm	4.00	kom
	142	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Izrada betonskih temelja za stubove	0.52	m3

180000.00	143	Kružne kante za smeće Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 6 cm širine. (daske obloge)	Izrada i montaža čeličnih obruča zida 13 mm za držače kante. Čelik zaštititi minijum premazom 2 puta i zaštitnim premazom 2 puta. Izrada i montaža čeličnih obruča zida 10 mm za kantu. Čelik zaštititi minijum premazom 2 puta i zaštitnim premazom 2 puta.	2.00	kom
	144	Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio)	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon). Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	2.00	kom
	145	Klupe ležaljke Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 2 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 5 cm širine. (daske dijela za sjedjenje)	Betonski oslonac je u cjelosti od betona i ne sadrži lake agregate kako bi se garantovala dugotrajnost, dakle čist beton bez gipsa i sl. Izraditi prema detalju iz projekta	2.00	kom
	146	Izgradnja znaka dobrodošlice - dimenzija dužine 210 cm, visine 220 cm, širine 20 cm sa panelom debljine 5,5 cm sa natpisom "Dobrodošli u Nacionalni park". U jediničnoj cijeni uračunati i temelje.		1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
180000.00	1	PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal

180000.00	2	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	3	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	4	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		56.50	m3
	5	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		213.00	m3
	6	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		1.50	m3
	7	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		565.00	m2
	8	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		11.00	m3
	9	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		183.00	m3
	10	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		97.00	m'
	11	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		124.00	m'
	12	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Standardni saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) kao i montaža znaka na ugrađeni nosač.	IT-1 (1200x1000mm) - klasa II	2.00	kom
	13	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Jednostubni cijevni nosači L=3000 mm	4.00	kom
	14	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Izrada betonskih temelja za stubove	0.39	m3

180000.00	15	LOKACIJA 3 Vidikovac "Čurevac" - parking PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	16	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	17	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	18	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		32.00	m3
	19	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		93.00	m3
	20	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		3.00	m3
	21	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		313.00	m2
	22	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		5.50	m3
	23	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		99.00	m3
	24	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		65.00	m'
	25	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 10/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		93.00	m'
	26	MOBILIJAR Kružne kante za smeće. Obračun po kom.		2.00	kom

180000.00	27	Klupe	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio) Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	2.00	kom
	28	LOKACIJA 3-2 Vidikovac "Čurevac" - vidikovac 1. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Standardni saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) kao i montaža znaka na ugrađeni nosač.	III-75.2 (350x340mm) - klasa II	3.00	kom
	29	LOKACIJA 3-2 Vidikovac "Čurevac" - vidikovac 1. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Standardni saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) kao i montaža znaka na ugrađeni nosač.	PT-1 (800x400mm) - klasa II	1.00	kom
	30	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Jednostubni cijevni nosači L=2600mm	2.00	kom
	31	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Jednostubni cijevni nosači L=2640mm	3.00	kom

180000.00	32	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Izrada betonskih temelja za stubove	0.27	m3
	33	MOBILIJAR - Nabavka i ugradnja klupa	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio) Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	5.00	kom
	34	Kutija za pečat	Izrada i montaža čelične kutije pravougaonog presjeka debljine zida 2 mm. Dimenzije kutije su 20x10 cm. Čelik zaštititi minijum premazom 2 puta i zaštitnim premazom 2 puta.	1.00	kom
	35	Klupe-ležaljke	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 2 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja.Daska je 5 cm širine. (daske dijela za sjedjenje)	2.00	kom
	36	LOKACIJA 4 Vidikovac uz sami put sa pogledom na kanjon rijeke Tare PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	37	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	38	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	39	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		22.00	m3

180000.00	40	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		106.00	m3
	41	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		2.50	m3
	42	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		151.00	m2
	43	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		2.50	m3
	44	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		46.00	m3
	45	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		34.00	m'
	46	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 10/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		38.00	m'
	47	Mobilijar Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio)	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	1.00	kom
	48	LOKACIJA 7 VIDIKOVAC POGLED NA PRUTAŠ PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	49	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	50	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	51	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		15.00	m3
	52	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		49.00	m3

180000.00	53	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		0.50	m3
	54	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti $M_s=400\text{N/m}^2$		135.00	m2
	55	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		5.00	m3
	56	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		89.00	m3
	57	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		32.00	m'
	58	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 10/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		47.00	m'
	59	LOKACIJA PRIPREMNI RADOVI 8 TODOROV DO Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	60	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	61	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	62	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		31.00	m3
	63	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		88.00	m3
	64	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		42.00	m3
	65	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti $M_s=400\text{N/m}^2$		270.00	m2
	66	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		5.00	m3
	67	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		80.00	m3
	68	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		54.00	m'

180000.00	69	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 10/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		78.00	m'
	70	MOBILIJAR Kružne kante za smeće. Obračun po kom.		2.00	kom
	71	Klupe	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio) Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	4.00	kom
	72	LOKACIJA 9 VIDIKOVAC SA POGLEDOM NA SEDLO PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	73	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	74	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	75	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		25.00	m3
	76	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		73.00	m3
	77	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		182.00	m2
	78	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		3.00	m3

180000.00	79	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		55.00	m3
	80	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		25.00	m'
	81	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		48.00	m'
	82	MOBILIJAR Kružne kante za smeće. Obračun po kom.		2.00	kom
	83	Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio)	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon). Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	2.00	kom
	84	LOKACIJA 10 STAZA PREMA ŠKRČKIM JEZERIMA PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	85	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	86	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	87	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		22.00	m3
	88	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		77.00	m3
	89	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		212.00	m2
	90	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		4.00	m3
	91	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		68.00	m3

180000.00	92	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		68.00	m'
	93	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		75.00	m'
	94	MOBILIJAR Kružne kante za smeće. Obračun po kom.		2.00	kom
	95	Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio) Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)		2.00	kom
	96	LOKACIJA 11 PRIPREMNI RADOVI STAZA PREMA BOBOTOVOM KUKU Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	97	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	98	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	99	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		22.00	m3
	100	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		77.00	m3
	101	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		180.00	m2
	102	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		3.00	m3

180000.00	103	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		57.00	m3
	104	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		30.00	m'
	105	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		44.00	m'
	106	LOKACIJA 12 SEDLO (KO ŽABLIJAK) PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	107	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	108	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	109	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		89.00	m3
	110	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		520.00	m3
	111	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		18.00	m3
	112	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		614.00	m2
	113	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		10.00	m3
	114	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		178.00	m3
	115	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		78.00	m'
	116	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		185.00	m'
	117	LOKACIJA 13 IZVOR STUDENAC PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	118	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal

180000.00	119	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal
	120	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		8.00	m3
	121	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		24.00	m3
	122	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		4.00	m3
	123	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		75.00	m2
	124	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		1.00	m3
	125	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		18.00	m3
	126	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		25.00	m'
	127	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		20.00	m'
	128	MOBILIJAR Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio)	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon) Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	1.00	kom
	129	LOKACIJA 14 POČETAK PANORAMSKE RUTE PRIPREMNI RADOVI Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote.		1.00	paušal
	130	Obilježavanje i osiguranje platoa za parkinge		1.00	paušal
	131	Čišćenje platoa za parkinge (grmlje, drveće i korijenje)		1.00	paušal

180000.00	132	DONJI STROJ Mašinsko uklanjanje površinskog sloja zemlje, sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		24.00	m3
	133	Iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i transportom na deponiju STD=10km		51.00	m3
	134	Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala za izradu nasipa iz pozajmišta na udaljenosti cca 15km		3.00	m3
	135	Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine debljine do 30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišljivosti Ms=400N/m2		167.00	m2
	136	GORNJI STROJ Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena frakcije 4/8 mm d=2.0cm		3.00	m3
	137	Izrada tamponskog sloja od pjeskovito-šljunkovitog sloja frakcije 0/31.5 mm d=33.0cm		51.00	m3
	138	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		30.00	m'
	139	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka za obježavanje parking mjesta 12/12/100 od MB 30 postavljenih na betonsku podlogu sa MB 20		48.00	m'
	140	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Standardni saobraćajni znak reflektujućih osobina, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) kao i montaža znaka na ugrađeni nosač.	IT-1 (1200x1000mm) - klasa II	2.00	kom
	141	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Jednostubni cijevni nosači L=3000 mm	4.00	kom
	142	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 60mm pocinkovani postupkom toplog cinkovanja, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradjom stuba nosača u betonski temelj.	Izrada betonskih temelja za stubove	0.52	m3

180000.00	143	Kružne kante za smeće Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 6 cm širine. (daske obloge)	Izrada i montaža čeličnih obruča zida 13 mm za držače kante. Čelik zaštititi minijum premazom 2 puta i zaštitnim premazom 2 puta. Izrada i montaža čeličnih obruča zida 10 mm za kantu. Čelik zaštititi minijum premazom 2 puta i zaštitnim premazom 2 puta.	2.00	kom
	144	Klupe Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 39 cm širine. (sjedalni dio)	Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 25 cm širine. (naslon). Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 4,4 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. (strane)	2.00	kom
	145	Klupe ležaljke Izrada i montaža grubo obrađene jelove daske debljine 2 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 5 cm širine. (daske dijela za sjedjenje)	Betonski oslonac je u cjelosti od betona i ne sadrži lake agregate kako bi se garantovala dugotrajnost, dakle čist beton bez gipsa i sl. Izraditi prema detalju iz projekta	2.00	kom
	146	Izgradnja znaka dobrodošlice - dimenzija dužine 210 cm, visine 220 cm, širine 20 cm sa panelom debljine 5,5 cm sa natpisom "Dobrodošli u Nacionalni park". U jediničnoj cijeni uračunati i temelje.		1.00	kom

Izveštaj generisan 30.01.2025 08:41