

PREGLED POSTUPKA #86542

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BIJELO POLJE
PIB	02003554
E-mail	javnenabavke@bijelopolje.co.me
Telefon	050/484-803
Internet adresa	www.bijelopolje.co.me
Fax	050/432-300
Adresa	Sobode 5
Grad	Bijelo Polje
Poštanski broj	84000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i ugradnja ekoloških prečišćivača-filtera vazduha po principu “projektuj i izgradi”
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zećo Čatović
Kontakt	050/484-803
Datum objave	06.02.2025. 14:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA BIJELO POLJE Nabavka i ugradnja ekoloških prečišćivača-filtera vazduha po principu projektuj i izgradi 42514310 - Vazdušni filteri 45000000 - Građevinski radovi 45331100 - Radovi na postavljanju instalacija centralnog grijanja	41.322,31 EUR	8.677,68 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica Obrazac 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana	Rok izvršenja ugovora
Plaćanje će se izvršiti u roku do 30 dana nakon završenih svih radova na Nabavci i ugradnja ekoloških prečišćivača-filtera vazduha po principu "projektuj i izgradi"	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Nikoljac, Bijelo Polje, OŠ. Risto Ratković	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je 2 godine od dana puštanja u rad.	Garantni rok
Izvođač radova je obavezan uraditi Glavni projekat za nabavku i ugradnju ekološki prihvatljivih prečišćivača za vazduh po principu "projektuj i izgradi" u roku od 7 dana i dostaviti ga naručiocu na saglasnost. Izvođač je dužan postupiti po svim primjedbama i sugestijama naručioca odnosno revidenta na projekat.	Drugi uslovi
Licenca projektanta i izvođača radova (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata -mašinskog inženjera (izdatu u skladu sa članom 122, 123 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ("Sl.list Crne Gore" br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20),	Stručna i tehnička sposobnost
-Dokaz o članstvu u inženjerskoj Komori Crne Gore za ovlašćenog inženjera (shodno čl. 124, 125 i 229a, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, "Sl.list Crne Gore", br.064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20).	Stručna i tehnička sposobnost

Posjedovanje sertifikata MEST EN ISO 9001:2016 ,MEST EN ISO 14001:2016 za područje sertifikacije izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova mašinskih uređaja, opreme i postrojenja	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke na Nabavci i ugradnji ekoloških prečišćivača-filtera za vazduh, a što se dokazuje min.jednom potvrdom izdatom od strane investitora odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke i vrijeme realizacije ugovora.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PROJEKTNI ZADATAK Izrada mašinskog projekta prečišćavanja otpadnog vazduha kotla na kruto gorivo. Projekat uraditi u skladu sa smjernicama državne Nacionalne strategije očuvanja životne sredine, standardima i propisima koji važe za ekološki čist vazduh. Nabavka , isporuka i montaža opreme filterskog prečistača otpadnog vazduha kotla na bio masu OŠ. Risto Ratković Bijelo Polje. Lokacija objekta: OŠ. Risto Ratković, Nikoljac, Bijelo Polje, Crna Gora. Karakteristike ciklona za kotao SUKOPLAN350R ili ekvivalent, maksimalna radna temperatura vode izlaza100C, maksimalni radni pritisak 3.00bar, ispitni pritisak 4,3bar , pritisak siguronosnog ventila 3,5bar Maksimalna zapremina vode u kotlu 1000 lit, električna veza (V,A,HZ) 220/50 Izrađuju se za spajanje na dimnjak samo preko ciklona i ventilatora. Uz kotao treba isporučiti, montirati i puštiti u rad ciklon , ventilator za dimne plinove, automatiku rada. Ciklon je namijenjen za izdvajanje čestica iz dimnih plinova. Ventilator služi za uvlačenje svježeg vazduha u ložište kotla,		1,00 komplet

<p>izvlačenje dimnih plinova iz kotla te njihovo izbacivanje kroz dimnjak u okolinu. Radom postrojenja upravlja kotlovska regulacija. Pomoću termostata pumpe pali pumpu grijanja iznad 75°C u kotlu, upravlja radom zaštitne pumpe kotla (0-60°C) i radom ventilatora, ima ugrađen sigurnosni termostat i sklopnik za ventilator. Isporučuje se samo ciklon s ventilatorom što omogućuje jednostavniji transport, smanjuje rizik od oštećenja. Kotao se proizvodi u skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001.</p>		
--	--	--

2	<p>Nabavka i ugradnja 1 sistema/filtera za zaštitu vazduha od zagađenja. (ugradnja ciklona za prečišćivače vazduha za kotao snage 350 kw u zgradi OŠ. Risto Ratković Bijelo Polje. Ciklon sa ventilatorom i regulacijom- Cikloni CC s ventilatorom i kotlovskom regulacijom za ugradnju na kotao na kruto gorivo 350 kW pripremljen za njihov prihvata. Ciklon i ventilatori su namijenjeni za odsis dimnih plinova i izdvajanje krutih čestica uz dimnih plinova. Radom kotla i ventilatora te zaštitnom pumpom i pumpom grijanja upravlja kotlovska regulacija. Ugradnjom ciklona CC, ventilatora i kotlovske regulacije smanjuje se potrebna visina dimnjaka za razliku od slučaja kada je kotao spojen direktno na dimnjak. Izradnjeni od visokokvalitetnih materijala te zaštićen temeljnom bojom. Podaci o kotlu: Kotao se nalazi u prostoriji površine cca 30- 50 m2. U kotlarnici se kao osnovne sirovine koriste domaći ugalj- lignit, granulacije do 30mm sa 10% dp 50 mm 50% i drvena masa za potpalu. Kotao se napaja sa vodom kao sirovinom za proizvodnju toplotne energije, a sistem za grijanje je otvoren. Priključen je na dimnjak i odvođenje gasova se vrši prirodnim uzgonom dimnjaka).</p>		1,00 komplet
---	--	--	--------------

3	Dimovodni set, cijevi Ø300mm redukcije Ø 250/Ø300 od kotla do dimnjaka u materijalu Č.0345V, antikorozivnom zaštitom otpornom na temperature do 400 C i izolacijom od mineralne vune debljine 600mm u Al-limu debljine 1,0mm, L=1m.		1,00 komplet
4	Elektro orman sa razvodom za dvije utičnice sa kablom presjeka 3x2,5; razvod od uređaja automatske regulacije, napajanje ventilatora izolovanim kablom 3x2,5 i ostali potreban materijal i sitan pribor.		1,00 komplet
5	Zamjena seta kotlovskih cijevi		1,00 komplet
6	Ispitivanje instalirane opreme, topla proba, regulacija, obuka korisnika, izrada uputstva i korišćenje projekta u tri primjerka, uputstva za rukovanje i odvoz viška materijala, otpada i šuta.		1,00 paušal.