


**Elaborata taksacije postojeće dendroflore
na kat.parceli br. 507/1, K.O. Pljevlja u okviru
UP1 u zahvatu DUP-a "Mali Logor" u Pljevljima**



NARUČILAC

**Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i
urbanizma**

OBRAĐIVAČ

**VERDE PROJEKT d.o.o.
Podgorica**



Novembar 2022. god.

NARUČILAC: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

OBRAĐIVAČ: VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica

RADNI TIM: Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.
Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh.
Branislav Đurišić, tehničar

Izvršni direktor
Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.

SADRŽAJ:

UVOD	3
1. METODOLOGIJA IZRADE ELABORATA.....	4
2. PROCJENA KVALITETA DENDROFLORE	5
2.1. Postojeće stanje na lokaciji	5
2.2. Zastupljenost vrsta	6
2.3. Zdravstveno stanje i dekorativnost	6
2.4. Starost stabala	7
2.5. Zaključna ocjena stanja	8
3. MJERE NJEGE, ZAŠTITE I UNAPRIJEĐENJA STANJA ZELENOG FONDA	9

PRILOZI

- Fotodokumentacija
- Tabelarni prikaz analize dendroflore

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- | | |
|--|---------|
| - List 01 - Situacija | R 1:500 |
| - List 02 - Kategorizacija dendroflore | R 1:200 |

UVOD

Elaborat taksacije postojeće dendroflоре na kat.parceli br. 507/1, K.O. Pljevlja u okviru UP1 u zahvatu DUP-a "Mali Logor" u Pljevljima, podrazumijeva popis, determinaciju, dendrometrijski premjer i detaljnu analizu dekorativno-estetskog i zdravstvenog stanja postojećih drvenastih vrsta na lokaciji.

Rezultati valorizacije navedenih parametara daju uvid u kvalitet i stanje kako autohtone, tako i alohtone dendroflоре. Utvrđivanjem početnog (nultog) stanja se, po sistemu utvrđenih indikatora, može pratiti sprovođenje mjera:

- zaštite, očuvanja i unaprijeđenja postojećeg kvalitetnog zelenila, kroz planiranje mjera njege i održavanja, te maksimalno očuvanje i uklapanja u projektно rješenje, kao i
- budućeg korišćenja prostora.

Takođe, postupak inventarizacije i evaluacije postojećeg zelenog fonda obezbjeđuje informacije od značaja za zaštitu identiteta i karaktera predjela. Valorizacija predjela predstavlja jedan od osnovnih principa prostornog razvoja. Obaveza očuvanja karaktera predjela sadržana je u odredbama Evropske konvencije o predjelima koju je Crna Gora ratifikovala 2008. godine i čija je potpisnica (Zakon o ratifikaciji konvencije o evropskim predjelima, "Sl. list Crne Gore - Međunarodni ugovori", br. 06/08 od 15.10.2008).

1. METODOLOGIJA IZRADE ELABORATA

Pejzažna taksacija postojeće dendroflore na kat.parceli br. 507/1, K.O. Pljevlja u okviru UP1 u zahvatu DUP-a "Mali Logor" u Pljevljima, izvršena je u skladu sa uputstvom iz Priručnika o načinu izrade plana predjela (Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, 2014.). Primijenjena je standardna metodologija (Trees in relation to construction - British Standards) koja se koristi za ovu vrstu poslova u mnogim evropskim zemljama.

Elaborat je rađen na osnovu: geodetske podloge urađene od strane naručioca posla, podataka sakupljenih na terenu kao i literaturnih podataka.

Komparativno-morfološkom metodom je izvršena identifikacija zastupljenih drvenastih vrsta. Na terenu je sprovedeno mjerenje i snimanje osnovnih dendrometrijskih parametara koji su statistički obrađeni i prezentovani.

Detaljna analiza i valorizacija dendroflore obuhvata:

- Kartiranje dendroflore na geodetskoj podlozi
- Pregled biljnog fonda (determinaciju vrsta)
- Taksaciju zastupljenih individua drveća
- Prikaz zdravstvenog stanja, vitalnosti i dekorativnosti zastupljenih drvenastih vrsta
- Valorizaciju (kumulativnu ocjenu kvaliteta postojeće dendroflore prikazanu po kategorijama).

Ocjena stanja dendroflore bazira se na utvrđivanju sljedećih kategorija zelenila:

- kategorija "A" - drveće visokog kvaliteta koje je od značaja za izgled lokacije i očuvanje predjela
- kategorija "B" - drveće vrlo dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
- kategorija "C" - drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege)
- kategorija "R" - drveće niskog kvaliteta koje se uklanja.

Elaborat sadrži tabelarni i kartografski prikaz stabala u skladu sa pravilima pejzažne taksacije sa sljedećim podacima:

1. identifikacioni broj koji odgovara položaju stabala u prostoru
2. latinski naziv vrste
3. visina stabla
4. prečnik stabla na 1,30 m iznad nivoa zemlje
5. širina krošnje
6. visina krune
7. procjena starosti drveća (ocjene od 1 do 5: mlado - 1, veterani/faza starenja - 5)
8. procjena dužine života drveća (ocjene od 1 do 4: najkraći period - 1, najduži period-4)
9. zdravstveno stanje (skala od 1 do 5: loše - 1 , odlično - 5)
10. estetski izgled (skala od 1 do 5: loše - 1 , odlično - 5)
11. kategorija stabala (A do R).

2. PROCJENA KVALITETA DENDROFLORE

2.1. Postojeće stanje na lokaciji

Analizom je obuhvaćena postojeća dendroflora na djelimično izgrađenoj lokaciji na kat.parceli br. 507/1, K.O. Pljevlja u okviru UP1 u zahvatu DUP-a "Mali Logor" u Pljevljima, površine 15.228,17 m². Takođe su analizirana i stable u neposrednom kontaktu sa regulacionom linijom parcele.

Parcela obuhvata:

- uređene zelene površine uz napušteni objekat zdravstva,
- grupacije samoniklog drveća i manje sađene masive četinarskog drveća obodom prostrane vlažne livade, smještene u depresiji iza objekata
- ostatke starog voćnjaka i
- linearno zelenilo uz saobraćajnice.

U strukturi zelene površine dominiraju visoka stabla koja se nalaze u fazi starenja, oslabljenog rasta i reprodukcije (*4 - previše zrela* i *5 - veterani*), koja su dostigla prosječne dimenzije koje dostižu tipični predstavnici vrsta iste starosti i koja polako propadaju.

Evidentan je nedostatak spratnosti, odnosno zanemarljivo je učešće žbunastih vrsta.

Usljed višegodišnjeg izostanka adekvatnih mjera njege, grupe visokog drveća formiraju gust sklop što se negativno odrazilo na njihovu vitalnost i estetski izgled. Stabla u unutrašnjosti sklopa su manje vitalnosti, tanjeg debla, visoke i prorijeđene krošnje, sa suvim granama. Ova stabla su, uglavnom, nepovratno izgubila pravilan oblik krošnje i debla.

Na lokaciji su evidentirana i analizirana 198 stabla. Geodetski su snimljena 193 stabla tj. individua drvenastih vrsta.

Obrađivači Elaborata su prilikom terenskog rada evidentirali još 5 stabala i unijeli ih na kartu.

2.2. Zastupljenost vrsta

Tabela 1: Popis biljnih vrsta sa brojem komada i procentom zastupljenosti

Vrsta	Količina	
	kom.	%
<i>Acer platanoides</i>	13	6,56
<i>Aesculus hippocastanum</i>	13	6,56
<i>Betula pendula</i>	4	2,04
<i>Fraxinus excelsior</i>	55	27,77
<i>Malus sp.</i>	25	12,62
<i>Picea abies</i>	20	10,10
<i>Picea pungens</i>	10	5,05
<i>Pinus nigra</i>	5	2,52
<i>Pinus sylvestris</i>	30	15,15
<i>Platanus x acerifolia</i>	2	1,01
<i>Robinia pseudoacacia</i>	4	2,04
<i>Thuja sp.</i>	5	2,52
<i>Tilia cordata</i>	12	6,06
Ukupno	198	100

2.3. Zdravstveno stanje i dekorativnost

Zdravstveni pregled pokazuje prisustvo oštećenja na većem broju stabala usljed djelovanja negativnih biotičkih (insekti, gljive, čovjek) i abiotičkih faktora (snijeg, vlaga) i to u vidu:

- suvih i prelomljenih grana kao posljedica fiziološkog slabljenja biljaka,
- napada ksilofagnih vrsta insekata
- razvoja gljivičnih oboljenja (*Lophodermium piceae*, *Lophodermella sulcigena*, *Lophodermium pinastri*) i
- oštećenja debla koja su nastala prilikom orezivanja grana.

Većina stable su izgubila pravilan oblik krošnje karakterističan za vrstu.

Od analiziranih stabala, 35 stabala su veoma lošeg fiziološkog stanja, bez mogućnosti oporavka, i "neprihvatljivog" estetskog izgleda, sa nemogućnošću primjene mjera sanacije.

Na pozicijama gdje su zasadi bijelog bora (*Pinus sylvestris*), obične smrče (*Picea abies*) i bodljikave smrče (*Picea pungens*) u gustom sklopu, konstatovano je da su stabla manje vitalnosti, tanjeg debla, visoke i prorijeđene krošnje razvijene sa spoljne strane sklopa, sa suvim granama. Ova stabla su, uglavnom, nepovratno izgubila pravilan oblik krošnje i debla.

Lophodermium piceae - konstatovana u svim prirodnim sastojinama, ubrzava odumiranje i osipanje četina. Domaćini: *Picea abies* i *Picea omorika*.

Simptomi oboljenja, dijagnoza i životni ciklus: apotecije sa crnim poprečnim linijama na četinama; *Leptostroma* stadijum (piknidi) - ispod epidermis u obliku svijetlih i nadutih jastučića, nemaju značaj jer ne mogu da kliju; apotecije crne u vidu zrnca kafe. Kritičan period za infekcije je perio maj-juni.

Lophodermella sulcigena - prouzrokovatelj nekroze i preranog opadanja četina *Pinus* vrsta (bijeli bor i bor krivulj). Napada stabla svih starosti, najveće štete na stablima 15 – 30 godina starosti. Nalazi se na listi karantinskih bolesti.

Period infekcije: od druge polovine maja do kraja jula (kritičan period jun). Količina padavina je presudna za ostvarivanje zaraze (neophodan minimum od 10 kišnih dana u junu da bi došlo do jače zaraze).

Infekcije se ostvaruju askosporama u osnovi mladih nerazvijenih četina iz tekuće vegetacije.



Lophodermium pinastri - prouzrokovatelj crvenila i osipanja borovih četina. Zabilježena je na velikom broju *Pinus* vrsta. Česta je na bijelom boru. Napada isključivo oslabljenje i starije iglice borova i uvijek je prisutna na starijim stablima, ali bez štetnih posljedica, nikada ne dovode do sušenja biljaka. Najveća šteta može nastati kod jakog napada soliternih i ukrasnih stabala čija se krošnja tada znatno prorjeđuje i time se smanjuje ukrasna vrijednost stabala. Kritičan period za infekciju je maj-jun.

2.4. Starost stabala

Na lokaciji dominiraju stabla koja su u pogledu starosti procijenjena kao "Previše zrelo drveće" - faza najjačeg vegetativnog i generativnog razvitka (ocjena 4) sa 95 komada i "Veterani" - faza starenja (ocjena 5) sa 81 komada. Svega 22 stabla su starosti 3 - "Zrelo drveće".

Tabela 2: Starost evidentiranih stabala "B" kategorije

Kategorija	Procjena starosti	Broj stabala kom.
B	5	2
	4	14
	3	1

Tabela 3: Starost evidentiranih stabala "C" kategorije

Kategorija	Procjena starosti	Broj stabala kom.
C	5	63
	4	64
	3	19

Tabela 4: Starost evidentiranih stabala "R" kategorije

Kategorija	Procjena starosti	Broj stabala kom.
R	5	30
	4	3
	3	2


Stabla "B" i "C" kategorije mogu se presađivati u zavisnosti od vrste, starosti i dimenzija.

2.5. Zaključna ocjena stanja

Na kat.parceli br. 507/1, K.O. Pljevlja u okviru UP1 u zahvatu DUP-a "Mali Logor" u Pljevljima, analizirano je 198 stablo i po kategorijama je konstatovano:

Kategorija	Broj stabala kom.
B	17
C	146
R	35

Kategorizacija zelenila u zahvatu



Stanje postojećeg drveća prikazano je u tabelarnom prilogu na osnovu kog se mogu sagledati svi parametri relevantni za valorizaciju analiziranog drveća.

Prikazani podaci mogu poslužiti kao dobra polazna osnova prilikom uređenja terena na navedenoj parceli, očuvanja vitalnih stabala kao za izradu projekta pejzažne arhitekture.

Iako je u higijenskom smislu postojeće zelenilo u većoj mjeri zapušteno, osim bolesti na bijelom boru (*Pinus sylvestris*) i bodljikavoj smrči (*Picea pungens*), nisu prisutne druge zabrinjavajuće fitopatološke ili entomološke aktivnosti.

Kroz buduće projektne mjere potrebno je u uz adekvatne mjere njege očuvati stabala "B" kategorije (drveće dobrog kvaliteta).

Stabla kategorija "C" obuhvataju drveće ograničenog kvaliteta koja zahtijevaju značajne mjere njege. Njihovo opšte stanje je moguće, u izvjesnoj mjeri, sanirati i unaprijediti primjenom adekvatnih mjera njege i održavanja.

Drveće kategorije "R" su ona stabla koja se ne mogu sanirati zbog postojanja većih oštećenja, niske dekorativnosti i vitlnosti ili potpune osušenosti, pa ih treba ukloniti sa lokacije.

3. MJERE NJEGE, ZAŠTITE I UNAPRIJEĐENJA STANJA ZELENOG FONDA

Obnova i rekonstrukcija zelenih površina i uklapanje postojećeg drveća u nova projektna rješenja na kat.parceli br. 507/1, K.O. Pljevlja u okviru UP1 u zahvatu DUP-a "Mali Logor" u Pljevljima, podrazumijeva:

- Očuvanje stabala "B" kategorije
- Sanaciju i očuvanje stabala "C" kategorije kategorije koja ne ometaju budući projektni koncept
- Uklanjanje sa lokacije stabala "R" kategorije
- Pri sječi panjeve vaditi izzemlje radi spriječavanja namnoženje ksilofagnih vrsta insekata i fitopatogenih gljiva
- Uklanjanje suvih i djelimično suvih grana sa stabala "B" i "C" kategorije
- Umjereno i pravilno orezivanje stabala u smislu adekvatnog oblikovanja krošnje
- Prilikom orezivanja suvih grana voditi računa da ne dođe do mehaničkih oštećenja stabala jer ozlijeđena mjesta predstavljaju mjesto ulaska primarnih vrsta insekata i gljiva
- Prorijeđivanje gustih sklopova

- Zaštita stabala sa ogoljenim korijenjem nasipanjem plodne zemlje istog pedološkog sastava kao na lokaciji
- Presađivanje stabala "B" kategorije kao i mlađih i zdravijih stabala "C" kategorije sa površina planiranih za izgradnju, izuzev stabala koje ne podnose presađivanje (četinari). Uspješnost presađivanja u velikoj mjeri zavisi od starosti i dimenzija stabala
- Uklanjanje stabala invazivnih vrsta (*Robinia pseudoacacia*)
- Zaštita stabala "B" i "C" kategorije prilikom izvođenja građevinskih radova (ograđivanje na površini zaštite korijena)
- Primjenom agrotehničkih mjera obezbijediti bolju dreniranost i aeraciju zemljišta pored stabala koja se zadržavaju.
- Za ozelenjavanje koristiti prije svega autohtone biljne vrste i odomaćene alohtone vrste koje su strukturni element kultivisanog predjela uz zabranu korišćenja invazivnih biljnih vrsta. Koristiti najadaptivnije taksone, prije svega u biološko-ekološkom smislu, a zatim i u pogledu dekorativno-estetskog unaprijeđenja prostora.

Smjernice za presađivanje

- Za presađivanje birati ona stabla koja imaju visok stepen vitalnosti i dekorativnosti da bi čitav proces, koji može biti i izuzetno skup, imao smisla.
Prilikom presađivanja voditi računa prvenstveno o zaštiti sadnice od mehaničkih oštećenja.
- Visok procenat uspješnosti presađivanja od preko 90% postiže se ukoliko se presađivanje vrši u periodu januar - april, dok u ostalim periodima godine procenat neuspješnosti ide i do 30%.
Orezivanje i natapanje korijenja bi trebalo sprovoditi nekoliko nedjelja prije presađivanja. Prioritetno je prije kopanja zemlju oko korijenovog sistema držati vlažnom da bi busen bio kompaktan.
Korijenje se orezuje tako da se očuva busen. Dubina orezivanja korijena zavisi od vrste sadnice. U slučaju veoma odraslih sadnica, kranom ili odgovarajućom mašinom pridržava se stablo dok se orezuje donji dio korijena.
- Materijali za oblaganje busena prilikom transporta ili skladištenja (da ne bi došlo do njegovog rasipanja i oštećenja korijena) ne smiju biti sintetički (najlon i slično) već koristiti platnene ili jutane vreće.
- Presađivanje se mora vršiti pod nadzorom stručnog lica, a po specijalnoj tehnologiji presađivanja sa busenom u posebne kontejnere sa odgovarajućim supstratom.
- Nakon toga se primjenjuju intenzivne mjere njege.
- Sadnja na stalno mjesto se vrši nakon ukorijenjivanja. Na novoj lokaciji sadnica bi trebala biti postavljena tako da njena orijentacija odgovara onoj na prvobitnoj lokaciji.

Zaštita stabala prilikom građevinskih radova


- Promovisanje prakse odgovornog građenja i određivanje zone zaštite stabla (ZZS). Plan zaštite stabala B i C kategorije treba da odredi lokaciju privremeno postavljenih ograda da bi se zaštitila stabla i njihova zona korijena za vrijeme građevinskih radova (ograđivanje na površini zaštite korijena). Preporuka je da zaštitne ograde budu visoke upadljive iz razloga što označavaju „isključene zone“ gdje je zabranjena gradnja i upotreba krupne mehanizacije.



Efektivna zona zaštite stabla ima radijus od 38 cm za svakih 2.5 cm prečnika debla. Zaštitna zona štiti korijenje, zemljište i drži grane dalje od građevinske opreme i materijala.

Tabela 5: Radijus zona zaštite odraslih stabala

Prečnik debla	Radijus zona zaštite odraslih stabala		
	Dobra zaštita	Bolja zaštita	Najbolja zaštita
20 cm	3.0 m	3.6 m	6.0 m
30 cm	4.5 m	5.4 m	9.0 m
40 cm	6.0 m	7.2 m	12.0 m
50 cm	7.5 m	9.0 m	15.0 m




Zona zaštite stabala

- Locirati sve komunalne priključke što dalje od sadnih mjesta. Prije svega treba zaštititi strukturalno postolje korijena od kopanja kanala. Ovo postolje može da se pruža čak 3.5 m od debla. Voditi računa da mašine za kopanje kanala ne djeluju u kritičnoj zoni korijena.

Ako je neophodna ugradnja instalacija ispod stabala koja su predviđena za čuvanje, preporuka je pravljenje tunela kopanjem svrdlom za zemlju. Kopanje tunela kroz kritičnu zonu korijena mora da bude na dubini od minimum 60 cm kako bi se izbjegao veći deo korijena. Povećati dubinu za 30 cm ako cijevi prolaze direktno ispod debla.

Kopanje rova tako da korijenje ostane neoštećeno se može uraditi sa pneumatskim vazдушnim nožem (airknife) ili pažljivim ručnim kopanjem.

Izbjegavati kopanje rovova tokom vrućih, sušnih i vjetrovitih dana. Zaštititi izloženo korijenje tako što će se odmah umotati vlažnom jutom kako se ne bi osušilo. Ne ostavljati otkopan rov dugo vremena (najbolje bi bilo sat vremena), brzo zamijeniti zemljište i natopiti ga vodom kako bi se sleglo. Ako je došlo do ozbiljnog oštećenja na korijenu, rana brže zarasta ako se napravi oštar rez iznad oštećenog dijela.




■ **FOTODOKUMENTACIJA**



Stablo br. 1 - breza (*Betula pendula*)



Stabla br. 14, 15, 16 - breza (*Betula pendula*)



Stablo br. 3 - lipa (*Tilia cordata*)



Stabla br. 4, 5, 6 - smrča (*Picea abies*)



Stabla br. 7, 8, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 –
drvoerd bijellog jasena (*Fraxinus excelsior*)



Stabla br. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 – grupacija
obične (*Picea abies*) i bodljikave smrče (*Picea pungens*)



Stablo br. 40 A - bodljikava smrča (*Picea pungens*)



Stabla br. 41, 42, 43, 44, 45, 45 A, 45 B, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 A –
grupacija smrče (*Picea abies*), bodljikave smrče (*Picea pungens*),
bijelog bora (*Pinus sylvestris*) i tuje (*Thuja sp.*)



Stabla br. 41, 42, 43, 44, 45, 45 A, 45 B, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 A – grupacija smrče (*Picea abies*), bodljikave smrče (*Picea pungens*), bijelog bora (*Pinus sylvestris*) i tuje (*Thuja sp.*)




Stabla br. 41, 42, 43, 44, 45, 45 A, 45 B, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 A – grupacija smrče (*Picea abies*), bodljikave smrče (*Picea pungens*), bijelog bora (*Pinus sylvestris*) i tuje (*Thuja sp.*)




Stabla br. 111, 112, 113, 114, 115, 116 – grupacija bijelog jasena (*Fraxinus excelsior*), crnog bora (*Pinus nigra*), tuje (*Thuja sp*) i bodljikave smrče (*Picea pungens*)




Stabla br. 104, 105, 107, 108, 109, 110, – grupacija bodljikave smrče (*Picea pungens*),
platina (*Platanus x acerifolia*) i bijelog jasena (*Fraxinus excelsior*)



Stabla br. 60-67 i 188-198 – drvored bijelog jasena (*Fraxinus excelsior*)




Stabla br. 73-88 – grupacija divljeg kestena (*Aesculus hippocastanum*) i
bijelog jasena (*Fraxinus excelsior*)




Stablo br. 68 – jabuka (*Malus sp.*) i stablo br. 182 – lipa (*Tilia cordata*)



Stabla br. 184, 185, 186, 187 – crni bor (*Pinus nigra*)



Stabla br. 68, 69, 76, 77, 90-101 A – grupacija jabuka (*Malus sp.*)



Stabla br. 156, 157, 158 – grupacija jabuka (*Malus sp.*)



Stabla br. 160-175 i stablo br. 180 – grupacija smrče (*Picea abies*) i bijelog bora (*Pinus sylvestris*)



Stabla br. 160-175 i stablo br. 180 – grupacija smrče (*Picea abies*) i bijelog bora (*Pinus sylvestris*)



Stabla br. 135-155 – grupacija lipe (*Tilia cordata*) i javora (*Acer platanoides*)



Stabla br. 27, 28, 29, 134 – bagrem (*Robinia pseudoacacia*) i stablo br. 132 smrča (*Picea abies*)

■ **TABELARNI PRIKAZ ANALIZE DENDROFLORE**

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
1	1	Betula pendula	12.00	40	6.00	6.00	5	4	4	2	B	soliterno stablo; odvaljena kora pri dnu stabla sa zapadne strane gdje su na deblu vidljivi ubušni otvori insekata
2	1	Tilia cordata	8.00	35	6.00	4.50	4	3	4	3	B	potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
3	1	Tilia cordata	12.00	30	3.00	4.50	4	4	4	3	B	dvije centralne grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
4	1	Picea abies	8.00	25	5.00	2.00	4	4	4	4	B	
5	1	Picea abies	6.00	18	4.00	3.00	4	3	4	4	B	
6	1	Picea abies	10.00	30	6.00	3.00	4	4	4	4	B	
7	izvan 1	Fraxinus excelsior	10.00	35	6.00	3.00	4	3	4	3	B	drvodredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
8	izvan 1	Fraxinus excelsior	10.00	44	5.00	3.50	5	3	3	2	C	drvodredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
9	izvan 1	Fraxinus excelsior	8.00	28	4.00	3.00	4	3	3	3	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
10	izvan 1	Fraxinus excelsior	5.00	35	4.00	3.50	4	2	2	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
11	izvan 1	Fraxinus excelsior	9.00	30	6.00	3.20	4	2	2	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
12	1	Tilia cordata	6.00	20	5.00	2.50	3	3	3	3	C	dvije centralne grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
13	izvan 1	Fraxinus excelsior	5.00	30	4.00	2.50	4	2	2	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
14	1	Betula pendula	16.00	28	5.00	6.00	4	4	4	3	B	u gustom sklopu; prorijeđena krošnja, prisustvo suvih i prelomljenih tanijih grana
15	1	Betula pendula	13.00	25	4.00	6.00	4	4	3	3	B	u gustom sklopu; prorijeđena krošnja, prisustvo suvih i prelomljenih tanijih grana
16	1	Betula pendula	15.00	32	6.00	5.00	4	4	3	3	B	u gustom sklopu; prorijeđena krošnja, prisustvo suvih i prelomljenih tanijih grana; odvaljena kora pri dnu stabla sa zapadne strane gdje su na deblu vidljivi ubušni otvori insekata
17	izvan 1	Fraxinus excelsior	9.00	32	4.00	3.70	4	3	3	3	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
18	izvan 1	Fraxinus excelsior	7.00	30	4.00	3.50	4	3	3	3	C	drvoredno stablo; dvije centralne grane; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
19	izvan 1	Fraxinus excelsior	5.00	22	4.00	2.00	4	2	2	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
20	izvan 1	Fraxinus excelsior	6.00	29	5.00	2.00	4	2	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
21	izvan 1	Fraxinus excelsior	10.00	35	7.00	4.30	4	3	4	3	B	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
22	izvan 1	Fraxinus excelsior	9.00	30	4.00	2.30	4	3	3	3	C	drvoredno stablo; dvije centralne grane; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
23	1	Fraxinus excelsior	11.00	40	4.00	3.70	4	3	4	3	B	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
24	1	Fraxinus excelsior	10.00	34	6.00	2.20	4	3	3	3	C	drvoredno stablo; dvije centralne grane; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
25	1	Fraxinus excelsior	8.00	28	5.00	4.20	4	2	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
26	1	Fraxinus excelsior	7.00	38	6.00	3.30	4	3	3	3	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
27	1	Robinia pseudoacacia	9.00	43	6.00	4.00	4	1	2	1	R	veliki broj suvih i prelomljenih grana; trulež debla; samoniklo stablo, invazivna vrsta

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
28	1	Robinia pseudoacacia	10.00	46	6.00	4.50	4	1	2	1	R	veliki broj suvih i prelomljenih grana; trulež debela; samoniklo stablo, invazivna vrsta
29	1	Robinia pseudoacacia	6.00	26	4.00	3.00	3	1	2	1	R	veliki broj suvih i prelomljenih grana; trulež debela; samoniklo stablo, invazivna vrsta
30	1	Malus sp.	5.00	34	4.00	1.60	5	1	2	1	R	nekroza kore debela i grana
31	1	Malus sp.	4.00	20	4.00	1.20	5	1	2	1	R	nekroza kore debela i grana
32	1	Picea abies	16.00	44	6.00	3.80	5	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
33	1	Picea abies	15.00	30	4.00	3.80	5	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
34	1	Picea pungens	17.00	47	7.00	4.00	5	2	3	2	C	kruna sa prorijeđenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
35	1	Picea abies	16.00	40	5.00	4.00	5	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
36	1	Picea abies	16.00	37	5.00	4.00	5	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
37	1	Picea abies	17.00	37	5.00	4.50	5	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
38	1	Picea pungens	17.00	36	6.00	4.50	5	2	3	2	C	kruna sa prorijeđenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
39	1	Picea abies	16.00	35	6.00	4.00	5	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
40	1	Picea abies	18.00	50	6.00	4.50	5	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
40 A	1	Picea pungens	18.00	50	9.00	3.80	5	3	3	2	C	kruna sa prorijeđenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
41	1	Picea pungens	15.00	36	4.00	4.50	5	2	3	2	C	u gustom sklopu; kruna sa prorijeđenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
42	1	Picea pungens	16.00	40	5.00	4.70	5	2	3	2	C	u gustom sklopu; kruna sa prorijeđenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
43	1	Pinus sylvestris	7.00	19	3.00	2.40	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
44	1	Pinus sylvestris	9.00	24	4.00	2.70	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
45	1	Pinus sylvestris	8.00	25	3.00	2.50	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
45 A	1	Thuja sp.	4.00	6	2.00	1.20	5	1	1	1	R	sušenje stabla; narušen karakteristični habitus vrste
45 B	1	Thuja sp.	5.00	7	2.50	1.20	5	1	1	1	R	sušenje stabla; narušen karakteristični habitus vrste
46	1	Pinus sylvestris	7.00	21	3.00	2.50	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
47	1	Pinus sylvestris	10.00	29	4.00	3.00	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
48	1	Pinus sylvestris	11.00	30	4.00	3.50	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
49	1	Pinus sylvestris	6.00	19	3.00	2.50	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
50	1	Pinus sylvestris	8.00	27	4.00	2.50	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
51	1	Pinus sylvestris	7.00	18	3.00	2.50	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
52	1	Pinus sylvestris	9.00	26	4.00	3.00	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
53	1	Pinus sylvestris	7.00	20	3.00	2.50	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
54	1	Pinus sylvestris	8.00	27	4.00	2.50	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
55	1	Pinus sylvestris	9.00	28	5.00	3.00	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
56	1	Pinus sylvestris	10.00	29	5.00	3.00	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
57	1	Pinus sylvestris	11.00	32	5.00	3.30	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
58	1	Pinus sylvestris	7.00	20	3.00	2.50	5	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
58 A	1	Thuja sp.	4.00	10	3.50	1.20	5	2	1	1	R	narušen karakteristični habitus vrste
59	1	Picea pungens	12.00	46	5.00	5.00	5	2	3	2	C	u gustom sklopu; kruna sa prorijedenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
59 A	1	Picea pungens	12.00	41	5.00	4.70	5	2	3	2	C	u gustom sklopu; kruna sa prorijeđenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
60	1	Fraxinus excelsior	6.00	35	6.00	2.20	4	3	4	3	B	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
61	1	Fraxinus excelsior	6.00	25	6.00	2.00	4	2	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
62	1	Fraxinus excelsior	5.00	26	5.00	1.80	4	2	2	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
63	1	Fraxinus excelsior	7.00	27	6.00	2.00	4	2	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
64	1	Fraxinus excelsior	5.00	25	5.00	1.80	4	2	2	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
65	1	Fraxinus excelsior	7.00	30	7.00	2.00	4	3	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
66	1	Fraxinus excelsior	8.00	30	7.00	2.50	4	2	2	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
67	1	Fraxinus excelsior	8.00	28	7.00	2.50	4	2	2	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
68	1	Malus sp.	6.00	40	10.00	0.40	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
69	1	Malus sp.	7.00	42	10.00	1.20	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
70	1	Fraxinus excelsior	12.00	80	10.00	3.00	4	3	3	3	C	trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
71	1	Aesculus hippocastanum	18.00	24	5.00	4.00	4	2	2	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
72	1	Aesculus hippocastanum	10.00	35	8.00	3.50	4	2	2	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
73	1	Aesculus hippocastanum	10.00	50	4.00	3.50	4	2	2	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
74	1	Aesculus hippocastanum	9.00	28	4.00	3.00	4	2	2	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
75	1	Aesculus hippocastanum	10.00	29	5.00	3.00	4	2	2	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
76	1	Malus sp.	4.00	24	5.00	1.20	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
77	1	Malus sp.	4.00	32	5.00	0.40	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
78	1	Fraxinus excelsior	9.00	36	4.00	3.00	4	3	3	3	C	trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
79	1	Fraxinus excelsior	6.00	26	3.00	2.20	4	2	2	2	C	trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
80	1	Fraxinus excelsior	8.00	22	4.00	4.00	4	3	3	3	C	trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
81	1	Aesculus hippocastanum	8.00	28	4.00	3.00	4	2	2	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
82	1	Aesculus hippocastanum	5.00	21	3.00	3.50	4	2	2	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
83	1	Aesculus hippocastanum	7.00	27	4.00	3.00	4	2	3	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
84	1	Aesculus hippocastanum	8.00	28	4.00	3.50	4	2	3	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
85	1	Aesculus hippocastanum	7.00	32	5.00	4.00	4	3	3	3	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
86	1	Aesculus hippocastanum	7.00	22	3.00	4.00	4	2	2	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
87	1	Aesculus hippocastanum	8.00	24	4.00	3.80	4	2	2	2	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
88	1	Aesculus hippocastanum	5.00	24	3.00	3.00	4	3	3	3	C	veliki broj suvih i prelomljenih grana; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
89	1	Fraxinus excelsior	6.00	24	3.00	1.90	4	3	3	3	C	trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
90	1	Malus sp.	4.00	22	5.00	0.60	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
91	1	Malus sp.	4.00	25	5.00	1.00	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
92	1	Malus sp.	3.00	30	4.00	1.00	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
93	1	Malus sp.	5.00	44	4.00	1.30	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
94	1	Malus sp.	4.00	35	4.00	1.00	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
95	1	Malus sp.	5.00	40	4.00	0.80	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
96	1	Malus sp.	4.00	37	7.00	0.80	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
97	1	Malus sp.	3.00	18	4.00	1.00	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
98	1	Malus sp.	3.00	35	5.00	1.10	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
99	1	Malus sp.	6.00	38	4.00	0.80	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
100	1	Malus sp.	3.00	26	5.00	1.10	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
101	1	Malus sp.	2.00	22	4.00	0.60	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
101 A	1	Malus sp.	3.00	23	4.00	0.80	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
102	1	Fraxinus excelsior	8.00	28	4.00	3.50	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
103	1	Fraxinus excelsior	6.00	23	3.00	3.50	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
104	1	Fraxinus excelsior	8.00	24	4.00	4.00	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
105	1	Fraxinus excelsior	7.00	22	4.00	3.00	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
106		nije snimljeno kao ni konstatovano na terenu										
107	1	Platanus x acerifolia	12.00	44	8.00	3.80	4	4	4	3	B	potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
108	1	Platanus x acerifolia	10.00	46	7.00	5.00	4	3	3	2	C	potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
109	1	Picea abies	14.00	44	8.00	3.00	5	3	4	2	B	crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
110	1	Picea abies	12.00	38	7.00	3.50	5	3	3	2	C	kruna sa prorijeđenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
111	1	Fraxinus excelsior	12.00	70	8.00	4.00	5	3	3	2	C	trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
112	1	Pinus nigra	5.00	16	3.00	2.50	4	2	1	1	R	narušen karakteristični habitus vrste
113	1	Thuja sp.	4.00	21	3.00	1.20	5	2	1	1	R	narušen karakteristični habitus vrste

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
114	1	Pinus sylvestris	6.00	26	4.00	2.80	5	2	2	2	C	nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulcifera</i>)
115	1	Picea pungens	12.00	40	6.00	4.00	5	3	3	2	C	kruna sa prorijedenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
116	1	Picea pungens	11.00	35	5.00	4.00	5	3	3	2	C	kruna sa prorijedenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
117	1	Picea pungens	10.00	33	5.00	3.50	5	3	3	2	C	kruna sa prorijedenim partijama; crvenilo i osipanje četina (<i>Lophodermium piceae</i>)
118	1	Thuja sp.	5.00	24	3.00	1.00	5	2	1	1	R	narušen karakteristični habitus vrste
119	1	Fraxinus excelsior	5.00	30	4.00	2.50	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
120	1	Fraxinus excelsior	6.00	32	4.00	3.00	3	2	3	2	C	izdanačka stabla iz panja
121	1	Fraxinus excelsior	7.00	50	3.00	3.00	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
122	1	Fraxinus excelsior	6.00	22	2.00	2.00	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
123	1	Fraxinus excelsior	8.00	65	5.00	3.00	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
124	1	Fraxinus excelsior	7.00	30	5.00	2.50	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
125	1	Fraxinus excelsior	3.00	20	4.00	1.00	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
126	1	Fraxinus excelsior	7.00	30	4.00	1.80	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
127	1	Fraxinus excelsior	7.00	40	5.00	2.00	3	2	2	2	C	izdanačka stabla iz panja
128	1	Pinus sylvestris	8.00	22	4.00	2.50	4	3	3	3	C	
129	1	Pinus sylvestris	8.00	24	4.00	2.50	4	3	3	3	C	
130	1	Pinus sylvestris	9.00	28	5.00	3.00	4	3	3	3	C	
131		nije snimljeno kao ni konstatovano na terenu										
132	1	Picea abies	10.00	18	3.00	2.20	4	3	3	3	C	u gustom sklopu
133	1	Fraxinus excelsior	9.00	33	6.00	4.00	4	3	3	3	C	suve i prelomljive grane u donjim djelovima krune; potrebne mjere njege - orezivanje krošnje
134	1	Robinia pseudoacacia	9.00	35	7.00	3.80	3	1	2	1	R	veliki broj suvih i prelomljenih grana; trulež debla; samoniklo stablo, invazivna vrsta
135	1	Acer platanoides	8.00	30	5.00	2.00	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljive grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
136	1	Acer platanoides	6.00	22	4.00	1.50	3	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljive grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
137	1	Acer platanoides	9.00	30	5.00	2.50	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
138	1	Acer platanoides	6.00	23	4.00	1.50	3	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
139	1	Acer platanoides	9.00	30	5.00	2.50	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
140	1	Acer platanoides	6.00	24	3.00	1.50	3	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
141	1	Acer platanoides	10.00	34	7.00	3.00	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
142	1	Acer platanoides	9.00	35	5.00	2.50	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
143	1	Acer platanoides	8.00	33	5.00	2.20	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
144	1	Acer platanoides	10.00	30	4.00	2.50	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
145	1	Acer platanoides	11.00	32	6.00	3.00	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
146	1	Acer platanoides	10.00	34	5.00	2.80	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
147	1	Acer platanoides	8.00	24	3.00	2.00	3	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; suve i prelomljene grane; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
148	1	Tilia cordata	4.00	22	3.00	1.20	3	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
149	1	Tilia cordata	10.00	30	4.00	3.50	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
150	1	Tilia cordata	9.00	40	5.00	2.50	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
151	1	Tilia cordata	11.00	32	5.00	4.00	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
152	1	Tilia cordata	10.00	30	5.00	3.00	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
153	1	Tilia cordata	12.00	40	6.00	4.00	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
154	1	Tilia cordata	6.00	20	4.00	1.50	3	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
155	1	Tilia cordata	9.00	38	6.00	2.50	4	3	3	3	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; potrebno oblikovanje - orezivanje krošnje
156	1	Malus sp.	5.00	44	8.00	0.30	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
157	1	Malus sp.	5.00	42	8.00	0.40	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
158	1	Malus sp.	4.00	33	7.00	1.00	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
159	izvan 1	Malus sp.	7.00	44	10.00	1.20	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
160	1	Pinus sylvestris	10.00	33	4.00	3.00	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
161	1	Pinus sylvestris	10.00	30	3.00	3.00	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
162	1	Pinus sylvestris	11.00	38	4.00	3.50	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
163	1	Pinus sylvestris	9.00	39	6.00	2.50	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
164	1	Pinus sylvestris	10.00	32	5.00	3.00	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
165	1	Pinus sylvestris	8.00	34	4.00	2.00	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
166	1	Pinus sylvestris	4.00	28	3.00	1.00	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)
167	1	Pinus sylvestris	10.00	36	5.00	3.00	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeda kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaena</i>)

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
168	1	Pinus sylvestris	9.00	37	5.00	2.50	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeđa kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciae</i>)
169	1	Picea abies	10.00	35	6.00	2.50	4	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
170	1	Picea abies	9.00	35	5.00	3.00	4	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
171	1	Picea abies	9.00	34	6.00	3.00	4	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
172	1	Picea abies	10.00	36	5.00	3.50	4	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
173	1	Picea abies	10.00	32	5.00	4.00	4	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
174	1	Picea abies	11.00	38	5.00	4.00	4	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
175	1	Picea abies	10.00	25	5.00	2.50	4	3	3	2	C	u gustom sklopu; nepravilna kruna sa prorijeđenim partijama u unutrašnjosti sklopa
176		nije snimljeno kao ni konstatovano na terenu										
177		nije snimljeno kao ni konstatovano na terenu										
178		nije snimljeno kao ni konstatovano na terenu										
179		nije snimljeno kao ni konstatovano na terenu										
180	1	Pinus sylvestris	9.00	32	6.00	3.00	4	2	2	2	C	u gustom sklopu; nepravilnog habitusa; veoma prorijeđa kruna posebno u unutrašnjosti sklopa; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermella sulciaeana</i>)
181	izvan 1	Malus sp.	5.00	40	10.00	1.50	5	1	2	1	R	nekroza kore debla i grana
182	izvan 1	Tilia cordata	10.00	46	9.00	3.00	5	4	4	3	B	soliterno stablo; potrebno oblikovanje - orezivanje
183	izvan 1	Malus sp.	4.00	35	6.00	0.30	5	1	1	/	R	suvo stablo
184	izvan 1	Pinus nigra	10.00	38	5.00	1.80	4	2	3	2	C	suve i prelomljive grane u donjim djelovima krune; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermium pinastri</i>); na deblu konstatovani ubušni otvori insekata

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
185	izvan 1	Pinus nigra	10.00	36	6.00	2.40	4	2	3	2	C	suve i prelomljive grane u donjim djelovima krune; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermium pinastri</i>); na deblu konstatovani ubušni otvori insekata
186	izvan 1	Pinus nigra	9.00	37	5.00	2.20	4	2	3	2	C	suve i prelomljive grane u donjim djelovima krune; nekroza i osipanje četina (<i>Lophodermium pinastri</i>); na deblu konstatovani ubušni otvori insekata
187	izvan 1	Pinus nigra	10.00	44	6.00	2.00	4	3	3	3	C	
188	izvan 1	Fraxinus excelsior	8.00	46	7.00	2.50	4	3	4	3	B	drvodredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
189	izvan 1	Fraxinus excelsior	7.00	28	6.00	2.50	4	3	3	2	C	drvodredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
190	izvan 1	Fraxinus excelsior	7.00	30	4.00	2.50	4	3	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
191	izvan 1	Fraxinus excelsior	7.00	30	5.00	2.50	4	3	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
192	izvan 1	Fraxinus excelsior	6.00	32	6.00	2.00	4	3	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
193	izvan 1	Fraxinus excelsior	6.00	30	5.00	2.00	4	2	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
194	izvan 1	Fraxinus excelsior	6.00	33	5.00	2.00	4	2	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
195	izvan 1	Fraxinus excelsior	5.00	29	4.00	1.80	4	2	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
196	izvan 1	Fraxinus excelsior	7.00	33	5.00	2.50	4	3	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja
197	1	Fraxinus excelsior	6.00	30	5.00	2.00	4	3	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						
198	1	Fraxinus excelsior	7.00	38	4.00	2.50	4	3	3	2	C	drvoredno stablo; trulež na presjeku posječenih grana i mjestu račvanja; suve i prelomljive grane, nepravilna krošnja; potrebne mjere njege i održavanja

Broj	UP	Vrsta	Visina	Prsni prečnik	Širina krošnje	Visina krune	Starost	Fiziološko stanje	Estetski izgled	Očekivano trajanje	Kategorija	Napomene
			(m)	(cm)	(m)	(m)						

Kategorije:

- A - Drveće visokog kvaliteta
- B - Drveće dobrog kvaliteta (očuvanje uz mjere njege)
- C - Drveće ograničenog kvaliteta (značajne mjere njege)
- R - Drveće niskog kvaliteta (za uklanjanje)

Starost drveća:

- 1 - Mlado drveće
- 2 - Drveće srednje starosti
- 3 - Zrelo drveće
- 4 - Previše zrelo
- 5 - Veterani - faza starenja

Fiziološko stanje:

- 5 - Odlično, bez oštećenja
- 4 - Dobro - sa manjim intenzitetom oštećenih grana
- 3 - Prihvatljivo - sa mehaničkim oštećenjima i velikim brojem polomljenih grana
- 2 - Loše - oboljelo stablo uz mogućnost oporavka
- 1 - Neprihvatljivo - suvo ili oboljelo stablo bez mogućnosti oporavka

Estetski izgled (dekorativnost):

- 5 - Odličan, izuzetna dekorativnost
- 4 - Vrlo dobar - visoki stepen dekorativnosti
- 3 - Dobar - neophodne mjere sanacije manjeg obima
- 2 - Dovoljan - obavezne značajne mjere sanacije
- 1 - Neprihvatljivo - nemogućnost primjena mjera sanacije


Očekivano trajanje života:

- 1 - Do 10 godina
- 2 - 10-20 godina
- 3 - 20-40 godina
- 4 - Preko 40 godina

SITUACIJA

DUP MALI LOGOR UP-1 S+P+2

parcela 507/1 KO Pljevlja



snimio i uradio :
geom. Despotovic Ranko

Legenda:

- Listopadno drveće
- Četinarsko drveće
- 10 Redni broj jedinke
- regulaciona linija
- građevinska linija



VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica

adresa: Džoka Mirakovića br. 5, Podgorica

tel.: +382 69 459 692

e-mail: verdeprojekt@gmail.com

reg. br.: 5-0602719/001

Investitor:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
Ulica IV Crnogorske brigade br. 19, Podgorica

Objekat i mjesto: Katastarska parcela br. 507/1K.O. Pljevlja u okviru UP1 u zahvatu DUP-a "Mali Logor", Pljevlja	Vrsta projekta: ELABORAT TAKSACIJE postojeće dendrofore na kat.parceli br. 507/1K.O. Pljevlja, u okviru UP1 u zahvatu DUP-a "Mali Logor"
Obradivači: Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh. Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh. Branislav Đurišić, tehničar	Paraf: Crtež: SITUACIJA
Izvršni direktor: Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh.	Paraf: Datum: nov. 2022. Razmjera: 1:500 Broj priloga: 1 Broj strane: 01


SITUACIJA

DUP MALI LOGOR

UP-1

S+P+2

parcels 507/1 KO Pljevlja




snimio i uradio :
geom. Despotovic Ranko

LEGENDA:




Listopadno drveće



Četinarsko drveće

10


Redni broj jedinke




Korekcija biljne vrste (u
na neodetski podlozi v




Novoidentifikovane jedinice



regulaciona linija



gradevinska linija



Stadia 2000 software (Stadia Inc. 2000).



stabla C kategorije (stabla ograničenog kvaliteta)



VERDE PROJEKT d.o.o. Podgorica

Investitor:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
Ulica IV Crnogorske brigade br. 19, Podgorica

Objekat i mjesto: Katastarska parcela br. 507/1K.O. Pljevlja u okviru UP1 u zahvatu DUP-a "Mali Logor", Pljevlja	Vrsta projekta: ELA postojeće Pljevlja
---	--

Otvorilači: Vesna Jovović, dipl.ing.pejz.arh. Snežana Laban, dipl.ing.pejz.arh. Danijela Đurđić, tehničar	Paraf:	Crtež: KATEGORIJA
--	--------	---------------------------------

izvršni direktor:	Paraf:	Datum:
Vesna Lovrenčić dipl. ing. polj. inž.		proy. 2022