

PREGLED POSTUPKA #9275

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA GOLUBOVCI
PIB	03244601
E-mail	sladjanazivaljevic@gmail.com
Telefon	069/391-854
Internet adresa	smsgolubovci.me
Fax	
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81304

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija školskog kabineta
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Evdosija Mijović
Kontakt	069391854
Datum objave	28.09.2021. 09:30

Napomena	Postupak se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020, 51/21 od 20.05.2021. godine).
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	28.09.2021 09:30	01.10.2021 10:00	01.10.2021 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA GOLUBOVCI Adaptacija školskog kabineta 45255400 - Radovi na montaži 45261310 - Ugradnja limova 45261420 - Radovi na hidroizolaciji 45262500 - Zidarski radovi 45315600 - Radovi na niskonaponskim instalacijama 45320000 - Izolacijski radovi	16.000,00 EUR	3.360,00 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, Izjava se sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20, 51/21).	ESPD
Mjesto izvođenja radova: Srednja mješovita škola u Golubovcima, Golubovci bb, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od završetka radova	Rok plaćanja
Rok izvođenja radova je 15 dana od dana uvođenja izvođača u posao	Drugi uslovi
Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (“sl.list Crne Gore”, br. 64/17,44/18 i 63/18) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi : Licencu projektanta i izvođača radova	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **16.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRETHODNI RADOVI	Demontaza table uz prenosenje I ponovnu montazu na naspramnom zidu.	1,00 komad
2	PREDHODNI RADOVI-Demontaza dvokrilnog plakara zajedno sa unutrasnjim ogledalom uz postojeći umivaonik.	Obracun je po kom.uz iznosenje I odlaganje gdje odredi investitor.	1,00 komad
3	PRETHODNI RADOVI	Iznosenje klupa sa stolicama I odlaganje na mjesto koje odredi investitor	1,00 pausal
4	PRETHODNI RADOVI-Skidanje podnog pokrivaca od varenih PVC traka, ugradjenih u ljepilu, zajedno sa obodnim PVC lajsnama.	Obračun je po m2, sve komplet, sa iznosenjem, utovarom i odvozom suta na deponiju.	66,20 m2
5	PREDHODNI RADOVI	Rusenje dijela podloge od cementnog estriha d=5cm sa fiber vlaknima radi izlivanja novog cem.estruha u nagibu prema slivniku.	20,00 m2
6	PREDHODNI RADOVI -Prosijecanje sloja cementnog estriha sa fiber vlaknima radi polaganja vodovodnih i kanalizacionih cijevi za predvidjene sudopere	Obracun je po m1, zajedno sa ciscenjem I odnosenjem suta na deponiju.	13,00 m1
7	ZIDARSKI RADOVI Obilježavnje, snimanje i prenošenje mjera za potrebne radove. Gradilišni transport	Nabavka i ugradnja "kontakt betona" kao podloga za ugradnju zidnih keramičkih pločica preko postojećeg moleraja.	64,40 m2

8	Izrada cementnog estriha, armiranog pocinkovanim rabić žičanim pletivom, na jestu skinute podloge radi formiranja nagiba..	Cementni malter 1:3 u nagibu prema slivniku, od sijanog šljunka. Precizna nivelacija kojom je potrebno postići projektovane nivoe.	20,00 m2
9	Zalivanje cementnim malterom na mjestima položenih cijevi instalacija vodovoda i kanalizacije. Cijevi se polazu na distancerima radi formiranja nagiba, i u pijesku. Prosječna debljina cem.maltera 4cm. Prosječene trake ~25cm. Obracun je po m2, zajedno sa uracunatim pijeskom.	Cijevi se polazu na distancerima radi formiranja nagiba, i u pijesku. Prosječna debljina cem.maltera 4cm. Prosječene trake ~25cm. Obracun je po m2, zajedno sa uracunatim pijeskom.	10,00 m2
10	KERAMICARSKI RADOVI	Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase, d=0,7cm, koje se ugrađuju u ljepilu. Pločice se postavljaju po sistemu fuga na fugu, sa fugovanjem toniranom vodootpornom fugen masom.	66,20 m2
11	KERAMICARSKI RADOVI	Nabavka i postavljanje zidnih glazirane keramičkih pločica I klase, d=0,5 cm, u lijepku. Pločice se postavljaju od poda do spuštenog plafona. Postavljaju se po sistemu fuga na fugu sa fugovanjem toniranom vodootpornom fugen masom.	64,40 m2
12	OPREMA	Nabavka i ugradnja zidnog kuhinjskog aspiratora sa ugljenim filterom.	1,00 komad
13	OPREMA	Nabavka i ugradnja ostrvskog kuhinjskog aspiratora sa ugljenim filterom.	1,00 komad
14	Nabavka transport i montaža plastičnih vodovodnih cijevi Ø20mm, i fazonskih komada sa svim potrebnim fittingom.	Ovim cijevima raditi svu vodovodnu mrežu hladne vode od postojećeg do novog priključka. Cijevi ne primicati uz sami zid većih odmicati 2-3 cm od zida Vertikalne i horizontalne cijevi pričvrstiti sa obujmicama koje antikorozivno zaštititi. Između cijevi i obujmice postaviti podmetače od gume ili plastike. Radovi obuhvataju sva štemovanja i krpljenja oštećenih površina.Nakon montaže izvršiti ispiranje.	14,00 m1

15	Nabavka transport i montaža plastičnih vodovodnih cijevi Ø15mm, i fazonskih komada sa svim potrebnim fittingom.	Ovim cijevima raditi svu vodovodnu mrežu hladne vode od postojećeg do novog priključka. Cijevi ne primicati uz sami zid većih odmicati 2-3 cm od zida Vertikalne i horizontalne cijevi pričvrstiti sa obujmicama koje antikorozivno zaštititi. Između cijevi i obujmice postaviti podmetače od gume ili plastike. Radovi obuhvataju sva štemovanja i krpljenja oštećenih površina. Nakon montaže izvršiti ispiranje.	9,00 m1
16	Nabavka transport i montaža mesinganih ventila sa niklovanom kapom na ograncima u sanitarnim prostorijama i ispred točućih slavina u sanitarnim prostorijama	Ø15mm	13,00 komad
17	Nabavka I transport	Nabavka I transport "filca" I omotavanje cijevi "filcom"	20,00 m1
18	Nabavka transport i montaža plastičnih kanizacionih cijevi Ø75mm od polipropilena sa svim fazonskim komadima.	Materijal mora biti standarda prema EU. Spajanje cijevi u natičnom naglavku a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenima. Vertikalne cijevi čvrstiti za zid sa cijevnim obujmicama na svaka 2.0m a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Horizontalne razvode ispod konstrukcije učvrstiti za plafon sa pomičnim i nepomičnim obujmicama na razmaku 10d. Iza mufa ih pričvrstiti nepomičnim obujmicama. Između cijevi i obujmice postaviti uložnu traku. Montažu izvesti u svemu prema upustvima proizvođača cijevi. Nakon montaže cijevi iste ispitati na vododrživost i prohodnost. Obračun po m1 montirane cijevi sa fazonskim komadima .U cijenu uračunato štemovanje i probijanje zidova.	16,00 m1

19	Nabavka transport i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi Ø50 mm od polipropilena sa svim fazonskim komadima.	Materijal mora biti standarda prema EU. Spajanje cijevi u natičnom naglavku a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenima. Vertikalne cijevi čvrstiti za zid sa cijevnim obujmicama na svaka 2.0m a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Horizontalne razvode ispod konstrukcije učvrstiti za plafon sa pomičnim i nepomičnim obujmicama na razmaku 10d. Iza mufa ih pričvrstiti nepomičnim obujmicama. Između cijevi i obujmice postaviti uložnu traku. Montažu izvesti u svemu prema upustvima proizvođača cijevi. Nakon montaže cijevi iste ispitati na vododrživost i prohodnost. Obračun po m1 montirane cijevi sa fazonskim komadima .U cijenu uračunato štemovanje i probijanje zidova.	5,00 m1
20	Nabavka transport i montaža PVC slivnika sa niklovanom rešetkom i okvirom.	Slivnici podni, horizontalni.	1,00 komad
21	Nabavka transport i montaža lavaboa. Lavabo I klase od sanitarnog porcelana. Dimenzije cca 70x60cm. Sve sanitarne pribore dužan je da nabavi izvođač radova tek na osnovu podnesenih o strane investitora odabranih uglednih primjeraka po obliku i veličini. Svi sanitarni pribori moraju biti prve klase bez ikakvih oštećenja. U cijenu je uračunata nabavka transport, raznošenje po objektu do mjesta ugradjivanja montaža priključenje na instalaciju vodovoda i kanalizacije. Ispitivanje stabilnostikao i puštanje urad. Takođe je uračunat sav spojni materijal, armatura po opisu, sanitarna galanterija i razni pripremni izavršni radovi.	" Boja, oblik i veličina po izboru projektanta arhitekture. Lavabo montirati na visini 80 cm od kote gotovog poda. Lavabo pričvrstiti na zid pomoću vijaka M8 ispod lavaboa maska, koji sakrivaju propustne ventile isifon lavaboa. Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. Iznad lavaboa na zidu montirati odgovarajuću stojeću slavinu na poniklovanim priključnim cijevima 3/8" i ugaonim ventilima Ø 15mm, izlivom i perlatorom Ø 15mm. Iznad lavaboa ugraditi zidno ogledalo veličine cca 70x60cm koje postaviti osovinskina u odnosu na lavabo. Uz lavabo ugraditi sanitarnu garnituru/galanteriju: Dinspanzer za tečni sapun u nivou ruba umivaonika .Takođe montirati i kutiju za ubruse i kantu za otpatke. Lavabo i sanitarna galanterija u bijeloj boji. Lavabo sa sanitarnom galanterijom u kompletu prema opisu po komadu."	1,00 komad

22	Nabavka, transport i montaža	Nabavka, transport i montaža Baterija za sudoper, toplu i hladnu vodu sa visokom izlivnom lulom	3,00 komad
23	Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja niskonaponskog energetskog kabla N2XH 4x35 mm2 od GRT-1 do RT-KUH. Prosječna dužina kabla je 39 m.	Kabal se pri horizontalnom polaganju postavlja iznad spuštenog plafona u postojećim perforiranim nosačima kablova, a manjim dijelom u kabinetu ispod maltera uz prethodno štemanje zidnih površina i kasniju sanaciju istog do nivoa prvobitnog izgleda. U cijenu uključiti malter, gletovanje, krečenje. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama.	1,00 komad
24	Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja niskonaponskog energetskog kabla N2XH 1x25 mm2 od GRT-1 do RT-KUH. Prosječna dužina kabla je 39 m.	Kabal se pri horizontalnom polaganju postavlja iznad spuštenog plafona u postojećim perforiranim nosačima kablova, a manjim dijelom u kabinetu ispod maltera uz prethodno štemanje zidnih površina i kasniju sanaciju istog do nivoa prvobitnog izgleda. U cijenu uključiti malter, gletovanje, krečenje. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama.	1,00 komad
25	Demontaža	Demontaža postojećih priključnica u prostoriji budućeg kabineta za kulinarstvo.	1,00 pausal

26	Demontaža	Demontaža postojeće svetiljke namjenjene osvjetljavanju table u kabinetu. Svetiljku pažljivo demontirati i nakon toga ponovo montirati na novoj lokaciji, na 80 cm udaljenost od zida na kojem je montirana izmještена tabla. Svetiljku montirati tako da se osa svetiljke poklapa sa osom table. U cijenu uključiti sav materijal potreban za fiksiranje svetiljke.	1,00 komad
27	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika N2XH 3 x 1,5 mm ² , za napajanje izmještene svetiljke koja se montira ispred table.	Provodnik se cijelom dužinom polaže u halogen free fleksibilnom crijevu. U cijenu uključiti i fleksibilno crijevo.	18,00 m1
28	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika N2XH 3 x 2,5 mm ² , za napajanje monofaznih potrošača, uz prethodno štemanje zidnih površina.	Prosječna dužina po priključku je 12 m. U cijenu uključiti i kasnije grubo saniranje malterom površina koje su prethodno proštemane.	28,00 komad
29	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika N2XH 5 x 2,5 mm ² , za napajanje trofaznih potrošača.	Provodnik se polaže dijeom pod malter uz prethodno štemanje zidnih površina, a dijelom u krutoj cijevi glatke unutrašnje površine prilikom polaganja u podu. Prosječna dužina po priključku je 17 m. U cijenu uključiti i kasnije grubo saniranje malterom površina koje su prethodno proštemane.	5,00 komada
30	Nabavka, isporuka i ugradnja provodnika N2XH 5 x 6 mm ² , za napajanje trofaznih potrošača.	Provodnik se polaže pod malter uz prethodno štemanje zidnih površina. Prosječna dužina po priključku je 16 m. U cijenu uključiti i kasnije grubo saniranje malterom površina koje su prethodno proštemane.	2,00 komad
31	Isporuka i ugradnja	Isporuka i ugradnja prekidača ugrađenih u modulima, komplet sa doznom, materijalom za učvršćivanje i maskom. Maska i prekidač treba da budu bijele boje. Potrebno je isporučiti i ugraditi sljedeće setove prekidača: '- dva modula sa jednom dvopolnom priključnicom sa kontaktom za uzemljenje 16A/250V~	1,00 komad

32	Isporuca i ugradnja	Isporuca i ugradnja priključnica ugrađenih u modulima, komplet sa odgovarajućom doznom, materijalom za učvršćivanje i maskom. Maska kod svih priključnica treba da je bijele boje. Potrebno je isporučiti i ugraditi sljedeće setove priključnica: '- dva modula sa jednom dvopolnom priključnicom sa kontaktom za uzemljenje 16A/250V~	2,00 komad
33	Isporuca i ugradnja monofaznih OG utičnica, komplet sa doznom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 44.	Ugrađuju se u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom ili na kuhinjskom elementu (kod montaže na radnom ostrvu).	19,00 komada
34	Isporuca i ugradnja trofaznih OG utičnica, komplet sa doznom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 44.	Ugrađuju se u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom ili na kuhinjskom elementu (kod montaže na radnom ostrvu).	5,00 komad
35	Isporuca, montaža i povezivanje bakarnih jednožilnih provodnika za izjednačenje potencijala, sa žuto zelenom izolacijom, tip P/F 6 mm ² , položenim pod malter.	Povezuju se metalne konstrukcije stolova i na šinu za izjednačenje potencijala u RT-KUH. Prosječna dužina po priključku je 14m. Provodnik se sa stolom povezuje preko stopice, zavrtnjevima sa maticama i kandžastim podloškama.	10,00 komad
36	Isporuca, transport i ugradnja dolje navedenih plastičnih cijevi glatkih unutrašnjih površina za zaštitu kablova pri njihovom polaganju kroz pod.	R16mm	26,00 m1
37	Isporuca, transport i ugradnja dolje navedenih metalnih savitljivih SAPA cijevi za zaštitu kablova od poda do priključka potrošača.	R16mm	12,00 m1
38	Isporuca, transport i ugradnja dolje navedenih metalnih savitljivih SAPA cijevi za zaštitu kablova od poda do priključka potrošača.	R20mm	2,00 m1
39	RAZVODNA TABLA	Isporuca i dogradnja u postojećor glavnoj razvodnoj tabli GRT-1 sljedeće opreme: '-Rastavljač-osigurač ISFT 160A, 3P sa slogom od tri NV osigurača 125A gG (Schneider Electric ili ekvivalent)	1,00 komad

40	Isporuka i ugradnja u zidu razvodne table RT-KUH, izrađene od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm. Tabla ima vrata sa bravom za zaključavanje. Štemanje zida za ugradnju table treba uraditi tako da kasnije, nakon montaže table, budu minimalne intervencije na saniranju istog. U cijenu uključiti i sve troškove u radu i materijalu koji će se pojaviti za potrebe vraćanja zida u prvobitno stanje (malter, gips, gletovanje, krečenje). U tabli se ugrađuje sljedeća oprema: - rastavljač INS 160A, 3P (Schneider Electric ili ekvivalent)- 1 komad - automatski prekidač nazivne struje 32A, 10kA, 1P, karakteristike "B", 230V AC (Schneider Electric ili ekvivalent) - 3 komada -automatski prekidač nazivne struje 25A, 10kA, 1P, karakteristike "B", 230V AC (Schneider Electric ili ekvivalent) - 3 komada -automatski prekidač nazivne struje 16A, 10kA, 1P, karakteristike "B", 230V AC (Schneider Electric ili ekvivalent)- 38 komada -grebenasta sklopka topolna dvopoložajna 0-1, nazivne struje 63A, tipa GS 63-10U, za montažu na vratima ormara -2 komada - strujna diferencijalna zaštitna sklopka 63A, 300mA, 4P, AC (Schneider Electric ili ekvivalent) - 3 komada	Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal: redne stezaljke, žice za šemiranje, plastične kanalice, kleme, šine za priključak neutralnih vodova, šine za priključak zaštitnih vodova, brojevi za obilježavanje i t.d.	1,00 komad
----	---	---	------------