PREGLED POSTUPKA #86909

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JAVNA USTANOVA KULTURNI CENTAR BAR
PIB	02002892
E-mail	jpkcbar@t-com.me
Telefon	030/312-431
Internet adresa	www.kulturnicentarbar.me
Fax	030/312-431
Adresa	Maršala Tita 16
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija ugroženih zidova na potezu unutrašnjeg bedema-116a,118,119 do objekta kule 120
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Katarina Malić
Kontakt	069/035-066
Datum objave	18.02.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija ugroženih zidova na potezu unutrašnjeg bedema-116a,118,119 do objekta kule 120	18.02.2025 12:00	03.03.2025 12:00	03.03.2025 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U predmetnom postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom od drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednih subjekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude

Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenje predmetne nabavke. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava Izvršilac usluga je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku,u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja do isteka garantnog roka,za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Drugi uslovi
Ponuđači u predmetnom postupku javne nabavke, dužni su da dostave sljedeće dokaze: Za Privredno društvo: “ Konzervatorska licenca za izradu konzervatorskih projekta i sprovođenje konzervatorskih mijera na nepokretnim kulturnim dobrima.” Za izvođača; - Odgovorni inženjer arhitekture sa licencom konzervatora za izradu studija zaštite kulturnih dobara, za izradu konzervatorskih projekata i za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih radova iz oblasti predmeta nabavke.Pod istim ili sličnim radovima predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se konzervatorski radovi na sanaciji objekata koji su zaštićena kulturna dobra. Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se potvrdama izdatim od strane investitora,odnosno korisnika,tokom prethodnih godina ali ne duže od 5 godina,računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke,koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke,vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je maksimum 60 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su zidovi na unutrašnjem bedemu 116a,118,119 do objekta kule 120, Stari Grad Bar	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od najduže 30 dana od dana ovjere privremene odnosno konačne situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja je Virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja: radovi moraju biti primljeni od strane Naručioca, faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa izvršenim radovima, ponudom i zaključenim ugovorom	Uslovi plaćanja

Garantni rok za izvedene radove mora biti minimalno 2 godine. Garantni rok počinje da teče od datuma prijema radova od strane Nadzornog ograna. Svi troškovi popravke u garantnom roku padaju na teret Izvođača.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vršiće se razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica Naručioca.Sanacijski radovi nad kojima se vrši stručni nadzor izvodiće se po konzervatorskom projektu Sanacija ugroženih zidova na potezu unutrašnjeg bedema 116a,118,119 do objekta kule 120, na koji je data saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara br. UP/I -03-160/2023-5 od.24 juna 2024. godine	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Izjava Obrazac 2-Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2 iz Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23 , 20/23, 36/23, 49/2024 i 114/2024).	Obavezni uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Maksimalan broj bodova, po parametru Najduži ponuđeni garantni rok dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok se bodovi ostalim ponuđačima, po ovom parametru, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najduži garantni rok, po formuli: Broj bodova = (Najduži ponuđeni garantni rok/Ponuđeni garantni rok) x 20. Ponuđači su dužni da u dijelu, Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koji se odnosi na garantni rok izvođenja radova precizno naznače koliki garantni rok nude, u odnosu na zahtijevani – minimalno 2 godine od datuma prijema radova od strane Nadzornog organa. Kao osnov za vrednovanje navedenog parametra, uzima se duži ponuđeni garantni rok u odnosu na zahtijevani - minimalno 2 godine od datuma prijema radova od strane Nadzornog organa.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.795,50 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI RADOVI	Siječenje,kresanje,košenje i čišćenje terena lokaliteta u malo širim granicama ostataka zidova 116a,118,119. Obračun po m2.	46,00 m2
2	PRIPREMNI RADOVI	Čišćenje kamenih zidova od rastinja i korova. Čišenje izvesti ručno uz moguću pomoć mašinskog alata i pribora. Čišenje unutrašnjeg lorova koji je duboko urastao u zidnju strukturu, izvršiti pažljivo,da ne dođe do obrušavanja zida.Svo zelenilo i korov odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.	66,00 m2
3	PRIPREMNI RADOVI	Prikupljanje,čišćenje i slaganje-deponovanje,u blizini predmetnih zidovca,originalnog obrušenog kamena a koji se nalazi svuda oko njih u gomilama na donjem i gornjem nivou. Obračun po m3.	3,00 m3
4	PRIPREMNI RADOVI	Montaža i demontaža metalne skele oko ostatka zidova 116a,118,119.Skela treba da bude propisno,stabilno,radno bezbjedno montirana u skladu sa propisima. Na skeli postaviti platno – PVC zastor po cijeloj visini radi bezbjednosti od pada materijala tokom izvođenja radova. U cijenu uračunati demontažu skele. Obračun po m2.	110,00 m2

5	PRIPREMNI RADOVI	Nabavka i montaža podupirača zida 119, koja obuhvata montažu horizontala od kutija HOP KV 100X100X4mm, u dvije ravni. Na horizontale se montiraju kosnici koji se razupiru na čvrstu stijensku masu ili susjedni objekat. Veze kosnika sa zidom preko ankera fi16mm. Probijanje izvršiti mašinskim putem uz poštovanje svih propisa za ovu vrstu radova i stalni stručni nadzor. Nakon završetka radova pozicija se uklanja. Obračun po m2.	18,00 m2
6	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža – razidati dio ugaonog sjeverozapadnog zida 119, koji je statički nestabilan sa dubokom vertikalnom pukotinom širine oko 30,0 cm, koji se odvojio od osnovne zidne mase. Sve uraditi veoma pažljivo i ručno pri čemu, sve detalje zida fotodokumetni, obilježiti svaki kamen i izraditi skicu za ponovnu ugradnju na postojećim pozicijama, sve uz prisustvo nadzora arhitekte konzervatora. Obračun po m3.	8,00 m3
7	DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža labilnih kamenih zidnih partija. Demontažu izvršiti pažljivo i ručno sa obilježavanjem kamena i izradom skice za ponovnu ugradnju uz fotodokumentovanje detalja. Razidani. Demontirani kamen očistiti i složiti u neposrednoj blizini. Obračun po m2.	32,00 m2
8	DEMONTAŽNI RADOVI	Obijanje postojećih fuga na svim fasadnim površinama zidova 116a, 118, 119. obijanje izvoditi pažljivo i ručno da ne dođe do oštećenja kamenih blokova i zidne mase. Obijeni materijal odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.	98,00 m2

9	DEMONTAŽNI RADOVI	Čišćenje pukotina kamenih zidova od unutrašnjeg kamena i maltera do nivoa koji ne ugrožava stabilnost zidne strukture. Čišćenje izvesti ručno uz moguću pomoć mašinskog alata i pribora. Čišćenje unutrašnjeg zidnog materijala u pukotinama, izvesti pažljivo, da na dođe do obrušavanja zida. Obračun po m.	40,00 m
10	DEMONTAŽNI RADOVI	Čišćenje fasadnih zidnih površina i unutrašnjih pukotina vodom pod kontrolisanim pritiskom. Čišćenje izvesti pažljivo uz kontrolu pritiska i voditi računa o adekvatnoj udaljenosti mlaznice da ne bi došlo do loma kamenih blokova i većeg poremećaja unutrašnje zidne strukture. Obračun po m2.	110,00 kom
11	KONSTRUKTIVNI RADOVI	Nabavka,siječenje,savijane,postavljanje, vezivanje i zavarivanje sidra i ukosnisa od inox-a klase316. U cijenu po jedinici mjere ugrađenih elemenata uračunati su troškovi: nabavke, obrade i ugrađivanja, zatim troškovi kontrolnih ispitivanja kvaliteta materijala na uzorcima uzetim na licu mjesta, kao i troškovi neophodne skale za montažu. Obračun po kg , količina po teorijakim vrijednostima težine pojedinih profila stvarno ugrađene opreme.	87,22 kg
12	KONSTRUKTIVNI RADOVI	Betoniranje ispune sidra i ukosnica u međuprostoru zida za učvršćivanje istih.Betonski radovi ne smiju biti vidljivi sa spoljnje strane zida. Betoniranje urediti betonom klase c25/30. Obračun po m3 sa uračunatim materijalom.	2,50 m3

13	KONSTRUKTIVNI RADOVI	Injektiranje betonske mješavine pod pritiskom, u svemu prema opisu iz tehničkih uslova, između oštećenih fuga u kamenom materijalu stubova i zidova. Pukotine injektirati gotovom injekcionom smjesom na bazi cementa atestiranog proizvođača (tipa SikaGrout ili slično), pod pritiskom od 0,5-1,0 bara.Injektiranje se izvodi preko injektora na injekcionim bušotinama dubine cca 30-40 mm, raspoređenih odozgo prema gore,uz prethodno zatvaranje spoljašnjeg otvora pukotine – "štopanje" krečnim malterom. Injektiranje je potrebno raditi sa prekidama , kako bi injekciona masa postigla odrađenu čvrstoću i konsolidaciju, čime se izbjegava pojava jačeg pritiska u praznom prostoru zida. Predviđa se utrošak injekcione mase od cca 10kg/m pukotine.Smesu mora odobriti nadzorni inženjer. Procijenjena površina za injektiranje je 10 % od površine zidova i stubova. Obračun po m2 sa uračunatim radom i	150,00 m2
14	KONSTRUKTIVNI RADOVI	Popunjavanjem cementnim malterom sa aditivom za konstruktivnu stabilizaciju kamenih zidova na pukotinama na donjim djelovima stubova i uponjaka koji su zidani kamenom lošije obrade i gdje su fuge veće širine od 15-30mm. Malter treba prilagoditi da bude po boji što sličniji kamenu, što se može postići odgovarajućim izborom najsitnije freske pijeska. Malter ne smije biti vidljiv na fasadnoj površini. Obačun po m3 sa uračunatim radom i materijalom.	2,50 m3

15	KONZERVATORSKI RADOVI	Preziđivanje ranije razidanih kamenih zidnih partija.Preziđivanje izvesti demontiranim, očišćenjim i prethodno opranim blokovima,koji su numerisani. Zidanje izvesti u slogu prema urađenoj terenskoj skici postojećeg stanja. Ponovno zidanje izvesti sa produžnim malterom koji ne smije biti vidljim na fasdnim površinama. Obračun po m2.	40,00 m2
16	KONZERVATORSKI RADOVI	Nadziđivanje i preziđivanje konzervatorske završne kape kamenih zidova sa njihove gornje strane. Nadziđivanje i preziđivanje izvesti očišćenim prikupljenim i postojećim kamenim blokovima.Zidanje izvesti u slogu prema postojećem stanju. Nadziđivanje i predziđivanje izvesti sa produženim malterom koji ne smije biti vidljiv na fasadnom površinama. Obračun po m3.	4,50 m3
17	KONZERVATORSKI RADOVI	Doziđivanje i popunjavanje zidane mase na većim pukotinama sa prikupljenim očišćenim kamenim blokovima.zidanje izvesti u slogu prema postojećem stanju.Zidanje izvesti sa produženim malterom koji ne smije biti vidljiv na fasdnim površinama. Obračun po m2.	3,50 m2
18	KONZERVATORSKI RADOVI	Preziđivanje i konsolidovanje labilnih zidnih fasdnih partija, naročito na sjevernoj strani zidova. Preziđivanje izvesti postojećim kamenim blokovima u istom slogu kao postojeći.Ponovno zidanje izvesti sa produžnim malterom koji ne smije biti viljiv na fasadnim površinama. Obračun po m2	32,00 m2

19	KONZERVATORSKI RADOVI	Fugovanje kamenih fasadnih zidova.fugovanje izvesti prodižnim malterom i recepturi koju odredi nadzorni organ arhitekta konzervator.Fuge nakon ugranje mekano isperdašiti metlicom ili čeličnom četkom.Fuge ne smiju pokrivati kamene blokove i teba da su malo uvučene u odnosu na kamen za oko 2-3 mm. Obračun po m2.	121,00 m2
20	KONZERVATORSKI RADOVI	Izrada fuga na konzervatorskoj kapi, odnosno na završnim površinama zidova. Fuge uraditi u produžnom malteru u širem obliku u široj slivnoj površini, rado odvodnje vode i sprečavanja ulaska vode u zidne strukture. Obračun po m2.	10,00 m2
21	OSTALI RADOVI	Čišćenje okolnog gradilišnog prostora od materijala, alata i šuta.Sav otpad i šut odvesti na deponiju. Obračun kom ukuonog posla.	1,00 kom