

PREGLED POSTUPKA #87278

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
PIB	02751372
E-mail	office@cges.me
Telefon	020/407-682
Internet adresa	www.cges.me
Fax	020/244-492, 020/407-604
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Geološka istraživanja u TS 110/35 kV Brezna
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljiljana Ljiljanić
Kontakt	Saša Bojović, 020/407-679
Datum objave	21.02.2025. 12:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	21.02.2025 12:00	27.02.2025 08:00	27.02.2025 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 140 dana od dana zaključivanja ugovora. - Rok za izradu Projekta je 10 dana od zaključivanja Ugovora; - Rok za reviziju i eventualnu dopunu Projekta geoloških istraživanja 10 dana; - Rok za pribavljanje potrebnih odobrenja 30 dana na dostavljeni Projekat; - Rok za sprovođenje istraživanja i izradu Elaborata je 60 dana od dobijanja odobrenja za sprovođenje istraživanja; - Rok za reviziju i eventualnu dopunu Elaborata 30 dana.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: TS 110/35 kV Brezna.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 60 dana od dobijanja saglasnosti na Elaborat i ispostavljanja računa.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Izvršioca. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Uslovi plaćanja: dobijena saglasnost na Elaborat.	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati vršioca revizije i stručnog nadzora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - licencu za izradu projekata geoloških istraživanja, vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja izdatu od nadležnog organa u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“ br. 28/93, 42/94, 26/07, „Službeni list CG“ br. 28/11).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Uvod: Predmet ovog Projektnog zadatka detaljnih geotehničkih istraživanja je dobijanje dovoljnog fonda podataka za potrebe sanacije trafostanice „Brezna“ u Plužinama. Sanacija trafostanice podrazumijeva projektno rešenje za sprečavanje daljeg ispiranja kvartarnog površinskog materijala, na kome je fundirana trafostanica, u krastno podzemlje. Problematika istraživanja: Rezultat ovog procesa su deformacije na površini terena u zoni vitalnih objekata trafostanice. Najveće deformacije su se dogodile neposredno ispred objekta trafostanice u zoni glavnog energetskog kabla. Ova mikrolokacija je već istraživana i rađena je sanacija koja je podrazumijevala izmjenu materijala do određene dubine uz izgradnju AB ploče. Ovo rešenje je bilo privremenog karkatera s obzirom da je došlo do daljeg ispiranja materijala ispod AB ploče te su se na terenu pojavile nove deformacije. Pored istraživanja u zoni konkretne mikrolokacije potrebno je u manjoj ili većoj mjeri istražiti cjelokupno područje trafostanice kako bi se na nekim djelovima reagovalo preventivno usled sličnih probelma. Cilj i namjena istraživanja:	

1

Izrada projekta geoloških istraživanja u TS 110/35
kV Brezna, sprovođenje istraživanja i izrada
Elaborata

U okviru prve faze istraživanja urađena su detaljna geofizička istraživanja koja su imala za cilj da se ustanove jako skaršćeni djelovi karstnog podzemlja a samim tim i mogući pravac cirkulacije vode i odnošenja kvartarnih materijala. Istražno bušenje svakako treba usmjeriti na ove zone.

Uslovi istraživanja:

Sva dosadašnja dokumentacija vezana za predmetnu problematiku će biti dostavljena Izvođaču radova od strane Investitora.

Kompletnu geotehničku dokumentaciju i geotehnička istraživanja je potrebno uraditi u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima Crne Gore (Sl.list RCG br. 28/11).

Vrsta i obim istražnih radova:

Geotehnička istraživanja bi minimalno trebala da obuhvataju, i ne treba da budu ograničena na:

1. Analizu postojeće dokumentacije. Postojeća dokumentacija koja je vezana za problematiku će biti dostavljena od strane Investitora. Ona obuhvata ranija geotehnička, geofizička istraživanja i elaboraciju kao i građevinske projekte izvedenog stanja;
 2. Projekat geotehničkih istraživanja sa razrađenom koncepcijom i metodologijom istraživanja;
 3. Orijentaciono 12 istražnih bušotina po oko 20 m dubine, uz minimalno 5 bušotina koje će biti pretvorene u pijezometarske i predvidjeti postavljanje zaštitnih kapi. Minimalni procenat jezgra iz bušotina treba da bude 90 %.
- Dubinu bušenja prilagoditi karstom podzemlju odnosno definisanju praznih prostora i kaverni. Po potrebi dubina bušenja može biti manja ili veća, a samim tim i broj bušotina treba prilagoditi situaciji odnosno po potrebi povećati broj bušotina.

1,00 kom.

4. U kvartarnoj zoni predvidjeti minimalno 3 SPT opita kako bi se definisale karakteritike sredine;
5. U kvartarnoj zoni uraditi minimalno 5 opita nalivanja kako bi se definisao koeficijent filtracije kvartarnih sedimenata. Uraditi 5 opita VDP u osnovnoj stijenskoj masi, u bušotinama u kojima je proces karstifikacije najizraženiji, i gdje se na bazi rezultata istraživanja konstatuje mogućnost razvoja ili daljeg napretka procesa sufozije.
6. Iz bušotina uzeti adekvatan broj uzoraka radi laboratorijskih ispitivanja. Predviđa se oko 8 do 10 uzoraka tla i eventualno 2-3 uzorka čvrste stijenske mase. Na uzorcima uraditi identifikaciono-klasifikacione opite i manji broj otporno-deformabilnih opita ukoliko su uzorci adekvatni za ugradnju u aparate.
7. U Elaboratu prezentovati rezultate istraživanja sa dovoljnim brojem mjerodavnih IG presjeka terena. U Elaboratu predvidjeti dalju dinamiku osmatranja pijezometarskih bušotina. Takođe u Elaboratu je potrebno dati preporuke za moguće varijante sanacije terena i objekata kao i za sprečavanje dalje erozije materijala u karstno podzemlje. Elaborat pored tekstualnog dijela obavezno mora sadržati IG kartu, IG presjeke, IG profile istražnih bušotina, zapisnike terenskih opita kao i ostali dokumentacioni materijal uz laboratorijski Izvještaj. Fotodokumentacija mora pratiti tekstualni dio Elaborata.