

PREGLED POSTUPKA #87785

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICA
PIB	02431688
E-mail	info@podgorica.travel
Telefon	020/667-536
Internet adresa	www.podgorica.travel
Fax	020/667-536
Adresa	ul. Slobode 47
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada Foto rama na Bukumirskom jezeru
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljiljana Bulajić
Kontakt	+38268599995
Datum objave	03.03.2025. 15:05
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izrada Foto rama na bukumirskom jezeru	03.03.2025 15:05	17.03.2025 10:00	17.03.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	TURISTIČKA ORGANIZACIJA PODGORICA Foto ram 79961100 - Usluge izrade promotivnih fotografija	13.223,14 EUR	2.776,86 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave i izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Službeni list Crne Gore, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: u periodu od 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok plaćanja: u periodu do 30 dana nakon izvršene usluge, na osnovu uredno ispostavljene fakture i potpisanog zapisnika o primopredaji.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanskim uplatom na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja
Garantni rok: minimum 2 godine na isporučenu robu.	Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 13.223,14 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
	Panoramski ram Bukumirsko jezero je projekat implementacije panoramskog rama kao prostorne intervencije sa ciljem animiranja pejzažnih prizora i povećanja turističke posjećenosti lokacije. Ram posjetiocima omogućava unaprijeđenu ponudu i služi kao idealno mjesto za fotografisanje. Takav pristup povećava vidljivost lokacije i njenu bolju promociju. Privlačenje turista ima za cilj poboljšanje lokalne ekonomije kroz veći broj turističkih posjeta. Dodatno, označavanje ovakvog mjesta i naglašavanje prirodne ljepote podiže svijest o prirodnoj baštini.Ram nema samo	1. Iskop za uzemljenje do dubine na kojoj se nalazi čista zemlja. Uklanjanje viška zemlje i ponovno zakopavanje. 2. Izrada i ugradnja Fe/Zn trake za uzemljenje, dimenzija 25 x 3 mm. Trakom napraviti 2 kruga oko rama i vezati je za krajeve konstrukcije. 3.Izrada libažnog sloja d=10cm od šljunka. 4.Beton temelja klase C35/45 sa ugradnjom. U cijenu uključen sav rad i oplata. 5.Armatura temelja kvaliteta B500B. Podužne šipke 17Ø14 l=460cm, uzengije 31Ø8/15cm l=2*90+2*30+2*10(kuke)=260cm i 31Ø8/15cm l=2*50+2*60+2*10(kuke)=240cm. U cijenu uključena nabavka i transport. 6.Nabavka i ugradnja anker zavrtnja M16 x	

1

estetsku funkciju, već je funkcionalan. Osim što fokusira poglede na prirodu i omogućava mjesto za stvaranje trajnih memorija, on je i mjesto za pauzu. Projektovan je za prirodu, ali po mjeri čovjeka, pa istovremeno predstavlja jednu veliku klupu u prirodi. Panoramski ram i ugradnja istog na lokaciji planirani su sa minimalnim uticajem na prirodni ekosistem. Panoramski ram je projektovan kao čelična konstrukcija obložena drvetom. Konstrukcija je osmišljena da pruži stabilnost i dugotrajnost prostornoj intervenciji, a drvena obloga daje izgled koji se uklapa u okolni pejzaž. Pregled elemenata rama dat je u nastavku

Konstrukcija čelik (dobra nosivost, otpornost primarnog materijala) -Ram od čeličnih kutija kvadratnog presjeka 60 mm, debljine zida 5 mm - čelik zaštićen minijum premazom 2 puta i zaštitnim premazom 2 puta Obloga -drvo (otpornost na vremenske uslove uz tretiranje zaštitnim sredstvima za duže trajanje) grubo obrađene jelove daske debljine 2 cm i 12 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom, uz prethodno nanošenje firnajsja Dimenzije širina 4.54 m visina 3.02 m dubina 0.55 m betonski temelj Uzemljenje čelična traka Fe-Zn za uzemljenje, ukopana na dubinu na kojoj se nalazi čista zemlja

250.

7.Izrada i montaža čeličnih kutija kvadratnog presjeka 60 mm, debljine zida 5 mm za konstrukciju rama. Čelik zaštititi minijum premazom 2 puta i zaštitnim premazom 2 puta.

8.Izrada i montaža grubo oobrađenih jelovih daski debljine 2 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom, uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 41 cm širine. (obloga konstrukcije)

9.Izrada i montaža grubo oobrađenih jelovih daski debljine 2 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom, uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 40 cm širine. (obloga konstrukcije)

10.Izrada i montaža grubo oobrađenih jelovih daski debljine 2 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja bezbojnim lakom, uz prethodno nanošenje firnajsja. Daska je 55 cm širine. (obloga konstrukcije)

11.Izrada i montaža grubo obrađenih jelovih daski debljine 12 cm sa kompletnom zaštitom od atmosferskih uticaja

1,00 komad

bezbojnim lakom, uz prethodno nanošenje
firnajsja. Daske se obrađuju u reljef detalja
11 i na krajevima kidaju pod uglom od 45°
radi uklapanja. Daska je širine 40 cm.
(prednja obloga konstrukcije