

PREGLED POSTUPKA #87647

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Čišćenje tvrđave Forte Mare-uklanjanje zelenila, pranje i injektiranje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Begović
Kontakt	Zorica Begović
Datum objave	06.03.2025. 09:15
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Čišćenje tvrđave Forte Mare-uklanjanje zelenila, pranje i injektiranje	06.03.2025 09:15	10.03.2025 09:00	10.03.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA HERCEG NOVI Adaptacija objekata ustanova kulture i obrazovanja 45000000 - Građevinski radovi 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	165.289,26 EUR	24.710,74 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: tvrđava Forte Mare	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno na osnovu ispostavljene fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova.	Garantni rok
Ponuđač mora da poseduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), za minimum dva zaposlena lica koje posjeduje sertifikat, licencu ili drugi odgovarajući dokument, kojim dokazuje osposobljenost za rad na visinama	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač mora da poseduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), za minimum jedno zaposleno lice koje posjeduje minimum jednu referencu o uspješnom, blagovremenom i kvalitetnom čišćenju tvrđava	Stručna i tehnička sposobnost

Odabrani ponuđač je u obavezi da dva puta godišnje izvrši kontrolu tretiranih površima i utvrdi da li su se negdje pojavile pukotine u injektiranom pojasu i novo rastinje te da o tome sačini izvještaj. U slučaju pojavljivanja novih pukotina u kontaktu između injekcione mase i stijene, neophodno je intervenisati i otkloniti nedostatke u vrijeme trajanja garantnog roka. Nakon isteka garantnog roka, monitoring će vršiti JUK "Herceg Fest"

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 38.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Čišćenje tvrđave Forte Mare - uklanjanje zelenila, pranje i injektiranje	Sa zapadne, južne i istočne strane Morske tvrđave (Forte Mare) metlama ili šmrkom ukloniti naslage organskog materijala (suvo lišće, grančice, humus nastao raspadom zelenog otpada, zemlju) sa pozicija zidina i stijenske mase (ukupna površina zone intervencije 2.546m2). Nakon čišćenja, uklonjen materijal mora biti trajno uklonjen, u čemu će pomoć obezbjediti komunalne službe Herceg Novog.	1,00 paušal
2	Čišćenje tvrđave Forte Mare - uklanjanje zelenila, pranje i injektiranje	Sa zapadne, južne i istočne strane Morske tvrđave (Forte Mare) pranjem vodom pod pritiskom u zoni lica zidina i kruništa tvrđave vidljivih sa tla i iz vazduha, kao i cjelokupne stijenske mase (ukupna površina zone intervencije 2.546m2), isprati sav zaostali materijal naveden prethodnom stavkom kako bi se spriječio ponovni rast samoniklih vrsta zelenila. Pranje obavljati uz pomoć vozila sa teleskopskom korpom ili sa planinarskog užeta. *Napomena: neophodno je oprati čitavu spoljašnju površinu tvrđave uključujući zidine i kompletnu stijenu sa sve tri strane koje su vizuelno dostupne. Vodom pod pritiskom satjerati sve nečistoće do kote puta, šetališta i odatle ih fizički uloniti bez mogućnosti da se otpad baca u more.	1,00 paušal

3	Čišćenje tvrđave Forte Mare - uklanjanje zelenila, pranje i injektiranje	Ovako očišćene lokacije i zone sa panjevima već uklonjenog drvenaste divlje vegetacije snimiti iz drona u cilju mapiranja za potrebe kvantifikovanja korjenja koje treba izvaditi, nakon toga pristupiti vađenju sasušenog korjenja sa identifikovanih pozicija, sanacija djelova zidina i stjenske strukture iz kojih je izvađeno korjenje postupkom injektiranja i popunjavanjem rupa malterom konzervatorski adekvatnog sastava, koji u svemu odgovaraju koloritu i tehnici obrade postojećih zidova i koloritu stijenske mase (ukupna površina zone intervencije 2.546m²). Ovu poziciju realizovati u skladu sa prikazima na mapama Konzervatorskih mjera 14, 15, 16, 17 i fotografijama I.R.1-I.R.9. - Stjensku masu u zonama pukotina obraditi cementnim malterom/betonom na način da se finalna obrada površine pukotine završi na cca10cm od lica kamenog zida kako bi se očuvala sjenka prirodne fracture stene - Ulegnuća i "bazeni" u kojima se zadržavao humus i otpad popuniti cementnim malterom/betonom na način da se oni popune i onemogući novo nagomilavanje otpada i organskog materijala	1,00 paušal
---	--	--	-------------