

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

4/25 Adaptacija djelova poslovnog objekta EPCG AD
Nikšić

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIĆ

PIB:

02002230

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p>	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti i to: - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - diplomirani inženjer mašinstva; - diplomirani inženjer građevinarstva; - diplomirani inženjer elektrotehnike, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - Licenca ovlašćenog inženjera mašinske struke za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, - Licenca ovlašćenog inženjera građevinske struke - za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, - Licenca ovlašćenog inženjera elektrotehničke struke za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, - Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih građevinskih vrsta radova na objektu.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Rok izvršenja ugovora : 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a maksimalni 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>
<p>Mjesto izvršenja ugovora: Vuka Karadžića br. 2, Nikšić.</p>	<p>Mjesto izvršenja ugovora</p>
<p>Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 011/23);</p>	<p>ESPD</p>
<p>Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda</p>	<p>Rok važenja ponude</p>

Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude	Garancija ponude
Rok plaćanja: Naručilac se obavezuje da će radove koji su predmet ovog Ugovora, Izvođaču platiti kroz dvije situacije, odnosno 60-ti (šezdeseti) dan od dana ispostavljanja ovjerenih privremenih i okončanih situacija.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: uplatom na račun Izvođača.	Način plaćanja
Garantni rok: Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je 2(dvije) godine od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: - Naručilac će imenovati Stručni tim za praćenje izvođenja radova koji su predmet javne nabavke.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem minimum 2 potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen: Pod istim radovima podrazumijeva se izvođenje radova na adaptaciji koji obuhvataju sve faze iz radova iz predmetne nabavke Pod sličnim radovima podrazumjeva se izvođenje radova na rekonstrukciji ili izgradnji objekata, koji obuhvataju sve faze iz radova iz predmetne nabavke	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p>	Obavezni uslovi

<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti</p>
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti i to: - Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20).</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti</p>

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: - diplomirani inženjer mašinstva; - diplomirani inženjer građevinarstva; - diplomirani inženjer elektrotehnike , što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - Licenca ovlašćenog inženjera mašinske struke za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, - Licenca ovlašćenog inženjera građevinske struke - za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, - Licenca ovlašćenog inženjera elektrotehničke struke za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata i izvođenje radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, - Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih građevinskih vrsta radova na objektu.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora : 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a maksimalni 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Vuka Karadžića br. 2, Nikšić.	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 011/23);	ESPD
Rok važenja ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude

Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude	Garancija ponude
Rok plaćanja: Naručilac se obavezuje da će radove koji su predmet ovog Ugovora, Izvođaču platiti kroz dvije situacije, odnosno 60-ti (šezdeseti) dan od dana ispostavljanja ovjerenih privremenih i okončanih situacija.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: uplatom na račun Izvođača.	Način plaćanja
Garantni rok: Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je 2(dvije) godine od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: - Naručilac će imenovati Stručni tim za praćenje izvođenja radova koji su predmet javne nabavke.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje dostavljanjem minimum 2 potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen: Pod istim radovima podrazumijeva se izvođenje radova na adaptaciji koji obuhvataju sve faze iz radova iz predmetne nabavke Pod sličnim radovima podrazumjeva se izvođenje radova na rekonstrukciji ili izgradnji objekata, koji obuhvataju sve faze iz radova iz predmetne nabavke	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponude po kriterijumu kvalitet vrednovaće se u odnosu na parametar rok izvršenja: Rok izvršenja je minimum 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a maksimum 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Ponude po kriterijumu kvalitet vrednovaće se u odnosu na parametar rok izvršenja: Rok izvršenja je minimum 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a maksimum 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
100000.00	1	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka, montaža i povezivanje 19" patch panela opremljenog sa 24 modula RJ45 FTP cat. 6.	2.00	kom
	2	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 19" organajzera za uredno vođenje i aranžiranje kablova.	1.00	kom
	3	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula i dekorativne maske.	2.00	kom
	4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od nadgradne kutije, nosača modula i dekorativne maske.	3.00	kom

100000.00	5	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporučka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora za ugradnju u parapetni kanal, koji se sastoji od nosača modula i dekorativne maske. Parapetni kanal je predviđen u okviru instalacija jake struje	8.00	kom
	6	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporučka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor, modula RJ45 FTP cat. 6.	39.00	kom
	7	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporučka i polaganje kabla U/FTP cat. 6 HF	2400.00	m
	8	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporučka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø30 mm.	40.00	m
	9	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporučka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	200.00	m
	10	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Izrada šliceva u podu za polaganje kablova.	5.00	m
	11	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Sitni potrošni i nespecificirani materijal	1.00	paušal.
	12	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Testiranje linija SKS i izrada mjernih protokola na kategoriju 6.Obračun po liniji.Napomena: Modularni pribor usaglasiti sa izborom modularne galanterije jake struje	39.00	kom
	13	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporučka, montaža, povezivanje i podešavanje plafonske dome HDCVI kamere Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2, 5MP, varifokal 2.7-12mm u kompletu sa PFA137 junction box kompatibilna sa postojećim sistemom video nadzora u objektu ili ekvivalent	1.00	kom
	14	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporučka, montaža i povezivanje PFM321D, 12V 1A Power Adapter ili ekvivalent napajanje za kameru	1.00	kom
	15	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporučka i polaganje kabla LiHCH 2x0.75mm ²	15.00	m
	16	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporučka i polaganje kabla RG59	15.00	m
	17	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporučka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	15.00	m
	18	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Sitni montažni i potrošni materijal	1.00	paušalno

100000.00	19	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - SISTEM DOJAVE POŽARA KANCELARIJA	Demontaža i ponovna montaža postojećeg plafonskog detektora dima. Procedura se sastoji od sljedećih koraka: - isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojave požara - demontaža detektora - prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi čitav sistem ostao potpuno funkcionalan - upis u dnevnik događaja - ponovna montaža i povezivanje detektora nakon završetka novog plafona - uključivanje detektora u sistem na centrali dojave požara - upis u dnevnik događaja	3.00	kom
	20	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - SISTEM DOJAVE POŽARA KANCELARIJA	Sitni montažni i potrošni materijal	1.00	paušalno
	21	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje motorizovanog projekcionog platna 16:9, dimenzija 274x154 cm Screen Line Srl Wave 274 (WA274DWI) sa daljinskim upravljačem ili ekvivalent	1.00	kom
	22	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje LCD Laserski video projektor, 5400 ANSI Lumena, 1920 x 1200 (WUXGA) rezolucija NEC P547UL ili ekvivalent u kompletu sa plafonskim nosačem	1.00	kom
	23	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje UHF ručni bežični mikrofoni s true diversity UHF prijamnikom tipa FON MSH-887-512 proizvođača Fonestar ili ekvivalent	1.00	kom
	24	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje FON PROX-120Z PA, 120W RMS pojačalo s ugrađenim BT/USB/FM playerom proizvođača Fonestar ili ekvivalent	1.00	kom
	25	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje plafonskog ugradnog zvučnika FON GAT-662, 10W RMS, bijeli proizvođača Fonestar ili ekvivalent	5.00	kom
	26	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribora HDMI priključnice	2.00	kom
	27	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribora dvostruke ženske RCA priključnice	2.00	kom

100000.00	28	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuca, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor priključnice za zvučničku liniju 2x1.00mm ² (minimalni presjek)	2.00	kom
	29	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuca i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula i dekorativne maske.	1.00	kom
	30	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuca i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za gips, nosača modula i dekorativne maske.(za ovaj instalacioni pribor na plafonu previđeno je 2M prostora za šuko priključnicu)	1.00	kom
	31	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuca i polaganje prekonektovanog HDMI kabla minimalne dužine 10m	1.00	kom
	32	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuca i i polaganje audio stereo kabla	10.00	m
	33	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuca i polaganje kabla LiHCH 2x1.00mm ²	50.00	m
	34	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuca i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	60.00	m
	35	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Sitni montažni i potrošni materijal Napomena: modularni pribor usaglasiti sa izborom modularne galanterije jake struje	1.00	paušalno
	36	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE	Demontaža i ponovna montaža postojećeg plafonskog detektora dima. Procedura se sastoji od sljedećih koraka: - isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojave požara - demontaža detektora - prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi čitav sistem ostao potpuno funkcionalan - upis u dnevnik događaja - ponovna montaža i povezivanje detektora nakon završetka novog plafona - uključivanje detektora u sistem na centrali dojave požara - upis u dnevnik događaja	3.00	kom
	37	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE	Demontaža,ponovna montaža i povezivanje postojećeg paralelnog indikatora podplafonskog detektora dima	1.00	kom
	38	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE	Sitni montažni i potrošni materijal	1.00	paušalno

100000.00	39	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih pločica u potpunom predmetnom prostoru u boji prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. uključene u cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji keramike. Obračun vršiti po m ² demontiranog i ugrađenog materijala.	125.00	m ²
	40	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Rušenje i demontaža postojeće drvene pregrade koja je označena u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² demontirane pregrade.	17.90	m ²
	41	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Rušenje i demontaža postojećeg spušenog raster plafona. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	88.00	m ²
	42	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva -naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu. Obračun se radi po m ² obrađene površine - molerska obrada postojećih zidova - otvori se oduzimaju	110.00	m ²
	43	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore, a neće predstavljati smetnju za emitovanje toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. Obračun po m1.	17.00	m1
	44	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Nabavka i montaža police od drveta na potkonstrukciji. Obračun po m2.	2.00	m ²

100000.00	45	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Isporučka i montaža gipsanog monolitnog spušteneog plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom metalnom potkonstrukcijom od CD profila, na visilacama sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, transport i ugradnja spušteneog plafona na predviđenim pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu skelu za ugradnju plafona na visini od 2.90m od gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona.(za ovu stavku se ne unosi cijena)	1.00	/
	46	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	nabavka i montaža novog plafona	110.00	m²
	47	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	gletovanje i bojenje novog plafona	110.00	m²
	48	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Nabavka i ugradnja bravarije visokog kvaliteta sa fixnim poljem. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/m²K. Boja po izboru investitora. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank od aluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom ugrađene bravarije.(za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	49	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	dim 170/265	2.00	kom
	50	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	dim 150/265	1.00	kom

100000.00	51	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	dim 280/265	2.00	kom
	52	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka ,i čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	1.00	pauš.
	53	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža vazduhom hlađene spoljne jedinice Multi split sistema, sledećih karakteristika: Proizvođač "Panasonic" ili ekvivalent : Spoljna jedinica: CU-4Z80TBE Tehničke karakteristike: Qh ukupno = 8,0 kW Priključna snaga: N ukupno = 0,53-2,87 kW / 230 V EER: 4,04 Qg ukupno = 9,4 kW N ukupno =0,7-3,06 kW / 230 V COP: 4,63 Radno područje: grijanje: od -15° do 24°C Radno područje: hlađenje: od -10° do 46°C Nivo zvučnog pritiska: 51/52 dB(A) Dimenzije ukupno: 999 x 940 x 340 mm ; Težina:80 kg Freon: R-32	1.00	kom
	54	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža unutrašnjih kasetnih jedinica multi split sistema sa dekorativnim istrujnim panelom, sledećih karakteristika: Proizvođač: "Panasonic" ili ekvivalent : Unutrašnja jedinica: Tip jedinice: CS-Z35UB4EAW Tehničke karakteristike: Qh = 3,5 kW Qg = 4,5 kW Dimenzije: (DxŠxV) 575x575x260 mm Freon: R-32 Dim. freonskih priključaka: Ø6.35 / Ø9,52 mm dekorativni panel: CZ-BT20EW Nivo zvučnog pritiska: standard / niža brzina 36/25 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice	3.00	kom

100000.00	55	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža kontrolera unutrašnjih jedinica multi split sistema, sledećih karakteristika: Proizvođač "Panasonic" ili ekvivalent: "Žičani kontroler, tip: CZ-RD52CP" · rad – uklj./isklj. · odabir načina rada · postavka temperature	2.00	kom
	56	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža bakarnih cijevi multi split sistema, sledećih karakteristika: Predizolivane bakarne cijevi u kolutu za freonsku instalaciju gasne i tečne faze namijenjene za rashladni fluid R32 u kompletu pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. (za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	57	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø 6.35 x 0.8 (1/4")	42.00	m
	58	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø 9.5 x 0.8 (3/8")	42.00	m
	59	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža PP-R cijevi za odvođenje kondezata vode prema DIN 8077-8078, DIN 16962, EN15874 i SRPS-ISO-EN15874, u kompletu sa kolenima, T komadima, mufovima, reducirima, prelaznim navojnim komadima, osloncima i ostalim sitnim potrošnim materijalom, sledećih dimenzija: Proizvođač: IKOMA, Hrvatska ili ekvivalent (za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	60	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø25x3.4 mm	10.00	m
	61	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø32x4.2 mm	10.00	m
	62	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kablovi su sledećih tipova i količina: 4x1,25 mm ²	42.00	m
	63	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kao i kontrolera, kablovi su sledećih tipova i količina: LIY-CY 2x1,25 mm ²	55.00	m
	64	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Pustanje u rad i proba na pritisak cjelokupne freonske instalacije azotom pod pritiskom od 37 bar, u vremenu trajanja 24 h, vakumiranje cjelokupne freonske instalacije pod pritiskom od -755 mmHg, u trajanju od 1 sata.	1.00	pauš.

100000.00	65	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih pločica u potpunom predmetnom prostoru u boji prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. uključene u cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji keramike. Obračun vršiti po m ² demontiranog i ugrađenog materijala.	95.00	m ²
	66	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Rušenje i demontaža postojećeg spušenog plafona u kancelariji br.1. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	65.00	m ²
	67	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Demontaža i zamjena postojećih gipsanih raster ploča na plafonu u kancelariji br.2. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	30.00	m ²
	68	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva -naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu. Obračun se radi po m ² obrađene površine - molerska obrada postojećih zidova - otvori se oduzimaju	120.00	m ²
	69	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore, a neće predstavljati smetnju za emitovanje toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. Obračun po m1.	6.00	m ²
	70	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Demontaža postojećeg namještaja, kao i nabavka i ugradnja novog materijala za izgradnju namještaja po mjeri na pozicijama predviđenim ovim projektom. Ova pozicija obuhvata nabavku i ugradnju zida sa vještačkim zelenilom. Takođe i nabavku drugog zelenila na pozicijama predviđenim projektom. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju.	1.00	pauš.

100000.00	71	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Isporučka i montaža gipsanog monolitnog spušteneog plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom metalnom potkonstrukcijom od CD profila, na visilacama sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, transport i ugradnja spušteneog plafona na predviđenim pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu skelu za ugradnju plafona na visini od 2.80m od gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	72	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	nabavka i montaža novog plafona	65.00	m²
	73	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	gletovanje i bojenje novog plafona	65.00	m²
	74	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Nabavka i ugradnja nove bravarije visokog kvaliteta sa fixnim poljem. U jednom dijelu neophodno otvaranje šaltera. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/m²K. Boja po izboru investitora. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank odaluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom ugrađene bravarije.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	75	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 340/280	1.00	kom
	76	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 577/280	1.00	kom

100000.00	77	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 130/280	1.00	kom
	78	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 195/280	1.00	kom
	79	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Demontaža postojećih, kao i nabavka i ugradnja novih ulaznih vrata u kancelarije prema šemama i detaljima proizvođača. Vrsta i boja vrata prema izboru investitora. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	80	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 180/220	1.00	kom
	81	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 90/203	1.00	kom
	82	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	1.00	pauš.
	83	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme. Ispitivanje razvodne table RT 9 i sređivanje iste tako da može da prihvati novu instalaciju (dodavanje potrebnog broja osigurača od 16A)	1.00	pauš.
	84	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka materijala i izvođenje monofaznog priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm ² za napajanje priključnica i drugih priključnih mjesta. Kabal se ispod pločica polaže kroz rebrasto fleksibilno crijevo fi20mm. Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan materilal za polaganje kabla. U cijenu je potrebno uračunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	280.00	m

100000.00	85	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal za polaganje kablova. U cijenu je potrebno uočunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	180.00	m
	86	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	S1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svijetla; 15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K; 1637lm; 109lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljke □100, h=100; Svjetiljka PANOS EVO R100L 15W 840 SWI WH WH, Zumtobel Lighting ili ekvivalent. Komplet za materijal i rad:	12.00	kom
	87	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	S2 - Viseća plafonska svjetiljka, sa LED izvorom svijetla; 31,5W, ; 100°; Ra>80; 4000K; 4950lm; 157lm/W, L80B10>60000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki 27x1510x34; Svjetiljka LINE SUSP 1500 BASE 4000NT, ARCOS LIGHT ili ekvivalent . Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor. Komplet za materijal i rad:	12.00	kom
	88	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	S3 - Ugradna plafonska svjetiljka,LED panel sa opalnim difuzorom; 36W Ra>80; 4000K; 4400lm; 122lm/W, L80B10>50000h; sa integrisanim drajverom, IP20. Dimenzije svjetiljki 596x596x60; Svjetiljka ANNA VARIOFLEX 2 Thorn Eco ili ekvivalent. Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor za ugradnju u monolitni plafon. Komplet za materijal i rad:	6.00	kom
	89	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	2.00	kom
	90	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 2M, armatura 2M, maska 2M, običan prekidač 1M- kom 2, Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	91	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 7M, armatura 7M, maska 7M običan prekidač 1M- kom 7 , Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet

100000.00	92	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i ugradnja dvomodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 2M , armatura 2M, maska 2M, priključnica 2P+E 16A, 2M bijela Ukupno za materijal i rad	2.00	komplet
	93	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i ugradnja četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	94	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i ugradnja šestomodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	95	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i ugradnja nadgradnog četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent nadgradna kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	6.00	komplet
	96	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i ugradnja četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent za parapetni kanal armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	14.00	komplet
	97	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporučka i montaža dvodjednog parapetnog razvoda tipa DLP Legrand, sa bazom, pregradama i dva ugla i krajnjim kapama. Komplet za materijal i rad:	8.00	m
	98	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme. Ispitivanje razvodne table RT 4 i sređivanje iste tako da može da prihvati novu instalaciju (dodavanje potrebnog broja osigurača od 10 i 16A)	1.00	pauš.

100000.00	99	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka materijala i izvođenje monofaznog priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm ² za napajanje priključnica i drugih priključnih mjesta. Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan materijal za polaganje kablova. U cijenu je potrebno uočunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	30.00	m
	100	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal za polaganje kablova. U cijenu je potrebno uočunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	270.00	m
	101	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	S1.1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svijetla; 15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K; 1565lm; 87lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljki □100, h=100; Svjetiljka PANOS EVO R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting ili ekvivalent .Komplet za materijal i rad:	12.00	kom
	102	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	S5 - Reflektorska svjetiljka predviđena za montažu na nadgradni šinu. Svjetiljka je sa LED izvorom svijetla; 10,4W; 300mA; svjetlosni ugao 12° - 51°; Ra>80; 3000K; 1310lm; 126lm/W, L80B10>60000h; bijele boje, IP20; ugao zaokretanja 180°, ugao rotacije 360°, integrisan drajver. Svjetiljka PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se isporučuje i šina, nadgradna , 3L+N, sa ugaonim elementom, napojnim elementom, spojnim priborom i završnim kapama. Komplet za materijal i rad:	8.00	kom
	103	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Nadgradna šina za montažu reflektora S5, 3L+N, bijele boje, dimenzija 31.5 x 32.5 ukupne dužine 8m. Sa šinom se isporučuje ugaoni element 90°, napojni element, spojni pribor i završne kape. Komplet za materijal i rad:	2.00	kom
	104	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zaštite IP20, stepena zaštite na mehanicki udar IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	1.00	kom

100000.00	105	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Ugradna opšta anti-panik svjetiljka dimenzija □100x39.5mm, izvora svjetlosti LED 250lm, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP42, stepena zastite na mehanicki uticaj IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	5.00	kom
	106	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M običan prekidač 1M- kom 2 Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	107	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M običan prekidač 1M- kom 7 Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	108	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja dvomodularnog pribora sličan tipu MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela Ukupno za materijal i rad	2.00	komplet
	109	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja šestomodularnog pribora sličan tipu MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	110	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih kola sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem atesta	1.00	pauš.

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
100000.00	1	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka, montaža i povezivanje 19" patch panela opremljenog sa 24 modula RJ45 FTP cat. 6.	2.00	kom
	2	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 19" organajzera za uredno vođenje i aranžiranje kablova.	1.00	kom
	3	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula i dekorativne maske.	2.00	kom
	4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od nadgradne kutije, nosača modula i dekorativne maske.	3.00	kom
	5	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i montaža 3-modularnog instalacionog pribora za ugradnju u parapetni kanal, koji se sastoji od nosača modula i dekorativne maske. Parapetni kanal je predviđen u okviru instalacija jake struje	8.00	kom
	6	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor, modula RJ45 FTP cat. 6.	39.00	kom
	7	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i polaganje kabla U/FTP cat. 6 HF	2400.00	m
	8	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø30 mm.	40.00	m
	9	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	200.00	m
	10	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Izrada šliceva u podu za polaganje kablova.	5.00	m
	11	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Sitni potrošni i nespecificirani materijal	1.00	paušal.
	12	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM KANCELARIJA	Testiranje linija SKS i izrada mjernih protokola na kategoriju 6.Obračun po liniji.Napomena: Modularni pribor usaglasiti sa izborom modularne galanterije jake struje	39.00	kom

100000.00	13	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporuka, montaža, povezivanje i podešavanje plafonske dome HDCVI kamere Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2, 5MP, varifokal 2.7-12mm u kompletu sa PFA137 junction box kompatibilna sa postojećim sistemom video nadzora u objektu ili ekvivalent	1.00	kom
	14	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporuka, montaža i povezivanje PFM321D, 12V 1A Power Adapter ili ekvivalent napajanje za kameru	1.00	kom
	15	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporuka i polaganje kabla LiHCH 2x0.75mm2	15.00	m
	16	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporuka i polaganje kabla RG59	15.00	m
	17	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	15.00	m
	18	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - VIDEO NADZOR KANCELARIJA	Sitni montažni i potrošni materijal	1.00	paušalno
	19	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - SISTEM DOJAVE POŽARA KANCELARIJA	Demontaža i ponovna montaža postojećeg plafonskog detektora dima. Procedura se sastoji od sljedećih koraka: - isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojave požara - demontaža detektora - prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi čitav sistem ostao potpuno funkcionalan - upis u dnevnik događaja - ponovna montaža i povezivanje detektora nakon završetka novog plafona - uključivanje detektora u sistem na centrali dojave požara - upis u dnevnik događaja	3.00	kom
	20	ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM - SISTEM DOJAVE POŽARA KANCELARIJA	Sitni montažni i potrošni materijal	1.00	paušalno
	21	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje motorizovanog projekcionog platna 16:9, dimenzija 274x154 cm Screen Line Srl Wave 274 (WA274DWI) sa daljinskim upravljačem ili ekvivalent	1.00	kom
	22	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje LCD Laserski video projektor, 5400 ANSI Lumena, 1920 x 1200 (WUXGA) rezolucija NEC P547UL ili ekvivalent u kompletu sa plafonskim nosačem	1.00	kom

100000.00	23	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje UHF ručni bežični mikrofona s true diversity UHF prijamnikom tipa FON MSH-887-512 proizvođača Fonestar ili ekvivalent	1.00	kom
	24	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje FON PROX-120Z PA, 120W RMS pojačalo s ugrađenim BT/USB/FM playerom proizvođača Fonestar ili ekvivalent	1.00	kom
	25	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje plafonskog ugradnog zvučnika FON GAT-662, 10W RMS, bijeli proizvođača Fonestar ili ekvivalent	5.00	kom
	26	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor HDMI priključnice	2.00	kom
	27	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor dvostruke ženske RCA priključnice	2.00	kom
	28	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka, montaža i povezivanje, u već montirani instalacioni pribor priključnice za zvučničku liniju 2x1.00mm ² (minimalni presjek)	2.00	kom
	29	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za beton, nosača modula i dekorativne maske.	1.00	kom
	30	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i montaža 5-modularnog instalacionog pribora, koji se sastoji od ugradne kutije za gips, nosača modula i dekorativne maske. (za ovaj instalacioni pribor na plafonu previđeno je 2M prostora za šuko priključnicu)	1.00	kom
	31	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i polaganje prekonectovanog HDMI kabla minimalne dužine 10m	1.00	kom
	32	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i polaganje audio stereo kabla	10.00	m
	33	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i polaganje kabla LiHCH 2x1.00mm ²	50.00	m
	34	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Isporuka i postavljanje fleksibilnih instalacionih PVC crijeva Ø16 mm.	60.00	m
	35	OZVUČENJE HOLA ANEX SALE I VIDEO PROJEKTOR	Sitni montažni i potrošni materijal Napomena: modularni pribor usaglasiti sa izborom modularne galanterije jake struje	1.00	paušalno

100000.00	36	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE	Demontaža i ponovna montaža postojećeg plafonskog detektora dima. Procedura se sastoji od sljedećih koraka: - isključivanje plafonskog detektora dima sa sistema na centrali dojava požara - demontaža detektora - prevezivanje petlje u posebnoj OG kutiji kako bi čitav sistem ostao potpuno funkcionalan - upis u dnevnik događaja - ponovna montaža i povezivanje detektora nakon završetka novog plafona - uključivanje detektora u sistem na centrali dojava požara - upis u dnevnik događaja	3.00	kom
	37	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE	Demontaža, ponovna montaža i povezivanje postojećeg paralelnog indikatora podplafonskog detektora dima	1.00	kom
	38	SISTEM DOJAVE POŽARA U HOLU ANEX SALE	Sitni montažni i potrošni materijal	1.00	paušalno
	39	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih pločica u kompletnom predmetnom prostoru u boji prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. uključene u cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji keramike. Obračun vršiti po m ² demontiranog i ugrađenog materijala.	125.00	m ²
	40	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Rušenje i demontaža postojeće drvene pregrade koja je označena u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² demontirane pregrade.	17.90	m ²
	41	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Rušenje i demontaža postojećeg spuštenog raster plafona. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	88.00	m ²
	42	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva - naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu. Obračun se radi po m ² obrađene površine - molerska obrada postojećih zidova - otvori se oduzimaju	110.00	m ²

100000.00	43	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore, a neće predstavlјati smetnju za emitovanje toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. Obračun po m1.	17.00	m1
	44	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Nabavka i montaža police od drveta na potkonstrukciji. Obračun po m2.	2.00	m²
	45	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Isporuka i montaža gipsanog monolitnog spuštenog plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom metalnom potkonstrukijom od CD profila, na visilacama sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, transport i ugradnja spuštenog plafona na predviđenim pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu skelu za ugradnju plafona na visini od 2.90m od gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona.(za ovu stavku se ne unosi cijena)	1.00	/
	46	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	nabavka i montaža novog plafona	110.00	m²
	47	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	gletovanje i bojenje novog plafona	110.00	m²

100000.00	48	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Nabavka i ugradnja bravarije visokog kvaliteta sa fixnim poljem. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/m²K. Boja po izboru investitora. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank od aluminijskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom ugrađene bravarije.(za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	49	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	dim 170/265	2.00	kom
	50	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	dim 150/265	1.00	kom
	51	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	dim 280/265	2.00	kom
	52	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (ANEKS HOLA)	Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka ,i čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	1.00	pauš.

100000.00	53	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	<p>Nabavka, isporuka i montaža vazduhom hlađene spoljne jedinice Multi split sistema, sledećih karakteristika: Proizvođač "Panasonic" ili ekvivalent :</p> <p>Spoljna jedinica: CU-4Z80TBE</p> <p>Tehničke karakteristike:</p> <p>Qh ukupno = 8,0 kW</p> <p>Priključna snaga:</p> <p>N ukupno = 0,53-2,87 kW / 230 V</p> <p>EER: 4,04</p> <p>Qg ukupno = 9,4 kW</p> <p>N ukupno = 0,7-3,06 kW / 230 V</p> <p>COP: 4,63</p> <p>Radno područje: grijanje: od -15° do 24°C</p> <p>Radno područje: hlađenje: od -10° do 46°C</p> <p>Nivo zvučnog pritiska: 51/52 dB(A)</p> <p>Dimenzije ukupno:</p> <p>999 x 940 x 340 mm ;</p> <p>Težina: 80 kg</p> <p>Freon: R-32</p>	1.00	kom
	54	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	<p>Nabavka, isporuka i montaža unutrašnjih kasetnih jedinica multi split sistema sa dekorativnim istrujnim panelom, sledećih karakteristika:</p> <p>Proizvođač: "Panasonic" ili ekvivalent :</p> <p>Unutrašnja jedinica:</p> <p>Tip jedinice: CS-Z35UB4EAW</p> <p>Tehničke karakteristike:</p> <p>Qh = 3,5 kW</p> <p>Qg = 4,5 kW</p> <p>Dimenzije: (DxŠxV) 575x575x260 mm</p> <p>Freon: R-32</p> <p>Dim. freonskih priključaka: Ø6.35 / Ø9,52 mm</p> <p>dekorativni panel: CZ-BT20EW</p> <p>Nivo zvučnog pritiska: standard / niža brzina 36/25 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice</p>	3.00	kom
	55	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	<p>Nabavka, isporuka i montaža kontrolera unutrašnjih jedinica multi split sistema, sledećih karakteristika:</p> <p>Proizvođač "Panasonic" ili ekvivalent:</p> <p>"Žičani kontroler, tip: CZ-RD52CP"</p> <p>"</p> <ul style="list-style-type: none"> · rad – uklj./isklj. · odabir načina rada · postavka temperature 	2.00	kom

100000.00	56	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža bakarnih cijevi multi split sistema, sledećih karakteristika: Predizolivane bakarne cijevi u kolutu za freonsku instalaciju gasne i tečne faze namijenjene za rashladni fluid R32 u kompletu pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. (za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	57	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø 6.35 x 0.8 (1/4")	42.00	m
	58	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø 9.5 x 0.8 (3/8")	42.00	m
	59	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža PP-R cijevi za odvođenje kondezata vode prema DIN 8077 -8078, DIN 16962, EN15874 i SRPS-ISO-EN15874, u kompletu sa kolenima, T komadima, mufovima, reducirima, prelaznim navojnim komadima, osloncima i ostalim sitnim potrošnim materijalom, sledećih dimenzija: Proizvođač: IKOMA, Hrvatska ili ekvivalent (za ovu stavku se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	60	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø25x3.4 mm	10.00	m
	61	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Ø32x4.2 mm	10.00	m
	62	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kablovi su sledećih tipova i količina: 4x1,25 mm ²	42.00	m
	63	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Nabavka, isporuka i montaža kabla za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kao i kontrolera, kablovi su sledećih tipova i količina: LIY-CY 2x1,25 mm ²	55.00	m
	64	Multi split SISTEM: GRIJANJA I HLADJENJA	Pustanje u rad i proba na pritisak cjelokupne freonske instalacije azotom pod pritiskom od 37 bar, u vremenu trajanja 24 h, vakumiranje cjelokupne freonske instalacije pod pritiskom od -755 mmHg, u trajanju od 1 sata.	1.00	pauš.

100000.00	65	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Izvršiti nabavku i ugradnju podne obloge. Ova pozicija obuhvata uklanjanje postojećih keramičkih pločica i parketa i postavljanje novih protivkliznih keramičkih pločica u potpunom predmetnom prostoru u boji prema izboru investitora. Odvoz na deponiju. Keramika se polaže u lijepku. Uz zidove izvesti sokl od keramičkih pločica visine 10 cm, što ulazi u cijenu. Sve potrebne ugaone i prelazne lajsne, gerovanja i sl. uključene u cijenu. Sve fuge fugovati masom za fugovanje u boji keramike. Obračun vršiti po m ² demontiranog i ugrađenog materijala.	95.00	m ²
	66	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Rušenje i demontaža postojećeg spušenog plafona u kancelariji br.1. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	65.00	m ²
	67	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Demontaža i zamjena postojećih gipsanih raster ploča na plafonu u kancelariji br.2. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Obračun vršiti po m ² .	30.00	m ²
	68	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Molerska obrada zidova. Obrada podrazumijeva -naknadnu pripremu pred završnu obradu i završnu obradu. Obračun se radi po m ² obrađene površine - molerska obrada postojećih zidova - otvori se oduzimaju	120.00	m ²
	69	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Nabavka i montaža obloge od drvenih letvica na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore, a neće predstavljati smetnju za emitovanje toplotne energije. Letvice je potrebno postaviti u visini postojećih radijatora, a na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. Obračun po m1.	6.00	m1
	71	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Isporučka i montaža gipsanog monolitnog spušenog plafona. Spušteni plafon raditi sa prekrivenom metalnom potkonstrukcijom od CD profila, na visilacama sa žabicom za međuspratnu konstrukciju. Po obimu prostorija uraditi Z lajsnu da plafon bude uvijek vidno dilatiran. Pozicijom je obuhvaćena nabavka materijala, transport i ugradnja spušenog plafona na predviđenim pozicijama uključujući i sav prateći materijal i potrebnu skelu za ugradnju plafona na visini od 2.80m od gotovog poda. Obračun po m2 ugrađenog plafona.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	1.00	/

100000.00	72	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	nabavka i montaža novog plafona	65.00	m²
	73	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	gletovanje i bojenje novog plafona	65.00	m²
	74	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Nabavka i ugradnja nove bravarije visokog kvaliteta sa fixnim poljem. U jednom dijelu neophodno otvaranje šaltera. Radi se po opštem opisu, šemama i detaljima proizvođača. Ugrađuje se u fasadni zid. Konstrukcija prozora je od AL profila sa termo prekidom. Staklo je GUARDIAN, termopan staklo u paketu Clima Guard Solar (4S) 4mm+12Ar.+4mm Float Extra Clear, Ug=1,0W/m²K. Boja po izboru investitora. Opremiti svim potrebnim okovima, dihtunzima i ojačanjima. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva opšivanja, finalnu obradu i zastakljivanje, prozorsku klupicu kao i solbank odaluminijumskog lima. Pozicija obuhvata i demontažu postojeće bravarije i odvoz na deponiju. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom ugrađene bravarije.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	75	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 340/280	1.00	kom
	76	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 577/280	1.00	kom
	77	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 130/280	1.00	kom
	78	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 195/280	1.00	kom

100000.00	79	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Demontaža postojećih, kao i nabavka i ugradnja novih ulaznih vrata u kancelarije prema šemama i detaljima proizvođača. Vrsta i boja vrata prema izboru investitora. Pozicije koje je potrebno promijeniti su označene u osnovi. Ova pozicija obuhvata i odvoz šuta na deponiju. Sve mjere je potrebno provjeriti na licu mjesta. Obračun se radi po kom.(za ovu stavku specifikacije se ne iskazuje cijena)	1.00	/
	80	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 180/220	1.00	kom
	81	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	dim 90/203	1.00	kom
	82	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	Po završetku svih radova izvođač radova je dužan da izvrši: krpljenje zidova na mjestima prolaza instalacije i otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka čišćenje prostorija od šuta i otpadnog materijala i odnošenje istog van objekta	1.00	pauš.
	83	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme. Ispitivanje razvodne table RT 9 i sređivanje iste tako da može da prihvati novu instalaciju (dodavanje potrebnog broja osigurača od 16A)	1.00	pauš.
	84	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka materijala i izvođenje monofaznog priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm ² za napajanje priključnica i drugih priključnih mjesta. Kabal se ispod pločica polaže kroz rebrasto fleksibilno crijevo fi20mm. Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan materilal za polaganje kabla. U cijenu je potrebno uračunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	280.00	m
	85	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materilal za polaganje kabla. U cijenu je potrebno uaćunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	180.00	m

100000.00	86	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	S1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svjetla; 15W, LED 840; 60°; Ra>80; 4000K; 1637lm; 109lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljke □100, h=100; Svjetiljka PANOS EVO R100L 15W 840 SWI WH WH, Zumtobel Lighting ili ekvivalent. Komplet za materijal i rad:	12.00	kom
	87	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	S2 - Viseća plafonska svjetiljka, sa LED izvorom svjetla; 31,5W, ; 100°; Ra>80; 4000K; 4950lm; 157lm/W, L80B10>60000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP20. Dimenzije svjetiljki 27x1510x34; Svjetiljka LINE SUSP 1500 BASE 4000NT, ARCOS LIGHT ili ekvivalent . Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor. Komplet za materijal i rad:	12.00	kom
	88	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	S3 - Ugradna plafonska svjetiljka,LED panel sa opalnim difuzorom; 36W Ra>80; 4000K; 4400lm; 122lm/W, L80B10>50000h; sa integrisanim drajverom, IP20. Dimenzije svjetiljki 596x596x60; Svjetiljka ANNA VARIOFLEX 2 Thorn Eco ili ekvivalent. Sa svjetiljkom se isporučuje kompletan ovjesni pribor za ugradnju u monolitni plafon. Komplet za materijal i rad:	6.00	kom
	89	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	2.00	kom
	90	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuca i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 2M, armatura 2M, maska 2M, obican prekidač 1M- kom 2, Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	91	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuca i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 7M, armatura 7M, maska 7M obican prekidač 1M- kom 7 , Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	92	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuca i ugradnja dvomodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 2M , armatura 2M, maska 2M, priključnica 2P+E 16A, 2M bijela Ukupno za materijal i rad	2.00	komplet

100000.00	93	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i ugradnja četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	94	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i ugradnja šestomodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	95	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i ugradnja nadgradnog četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent nadgradna kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	6.00	komplet
	96	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i ugradnja četvoromodularnog pribora MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent za parapetni kanal armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom Ukupno za materijal i rad	14.00	komplet
	97	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (KANCELARIJE)	Isporuka i montaža dvodjednog parapetnog razvoda tipa DLP Legrand, sa bazom, pregradama i dva ugla i krajnjim kapama. Komplet za materijal i rad:	8.00	m
	98	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Demontaža postojeće instalacije, svjetiljki i opreme. Ispitivanje razvodne table RT 4 i sređivanje iste tako da može da prihvati novu instalaciju (dodavanje potrebnog broja osigurača od 10 i 16A)	1.00	pauš.
	99	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka materijala i izvođenje monofaznog priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm ² za napajanje priključnica i drugih priključnih mjesta. Stavka obuhvata rebrasta crijeva i sav sitan materijal za polaganje kablova. U cijenu je potrebno uočunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	30.00	m

100000.00	100	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporučka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Stavkom obuhvatiti sav sitan materijal za polaganje kablova. U cijenu je potrebno uočunati i sva potrebna štemanja zidova. Komplet za materijal i rad:	270.00	m
	101	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	S1.1 - Ugradna svjetiljka tipa downlight, sa LED izvorom svijetla; 15W, LED 830; 62°; Ra>80; 3000K; 1565lm; 87lm/W, 50000h; sa integrisanim drajverom, bijele boje, IP44. Dimenzije svjetiljki □100, h=100; Svjetiljka PANOS EVO R100L 15W 830 SWI WH WH, Zumtobel Lighting ili ekvivalent .Komplet za materijal i rad:	12.00	kom
	102	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	S5 - Reflektorska svjetiljka predviđena za montažu na nadgradni šinu. Svjetiljka je sa LED izvorom svijetla; 10,4W; 300mA; svjetlosni ugao 12°- 51°; Ra>80; 3000K; 1310lm; 126lm/W, L80B10>60000h; bijele boje, IP20; ugao zaokretanja 180°, ugao rotacije 360°, integrisan drajver. Svjetiljka PLUS 3000K WT, ARCOS LIGHT. Sa svjetiljkom se isporučuje i šina, nadgradna , 3L+N, sa ugaonim elementom, napojnim elementom, spojnim priborom i završnim kapama. Komplet za materijal i rad:	8.00	kom
	103	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Nadgradna šina za montažu reflektora S5, 3L+N, bijele boje, dimenzija 31.5 x 32.5 ukupne dužine 8m. Sa šinom se isporučuje ugaoni element 90°, napojni element, spojni pribor i završne kape. Komplet za materijal i rad:	2.00	kom
	104	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Ugradna piktogramska anti-panik svjetiljka, dimenzija 267.5x39mm, izvora svjetlosti LED, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP20, stepena zastite na mehanicki udar IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	1.00	kom
	105	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Ugradna opšta anti-panik svjetiljka dimenzija □100x39.5mm, izvora svjetlosti LED 250lm, temperature boje 4000K, sa LiFePO4 baterijom autonomije 1h, stepena mehanicke zastite IP42, stepena zastite na mehanicki uticaj IK04, bijele boje. Komplet za materijal i rad:	5.00	kom

100000.00	106	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M običan prekidač 1M- kom 2 Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	107	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja modularnog pribora PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M običan prekidač 1M- kom 7 Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	108	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja dvomodularnog pribora sličan tipu MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 2M armatura 2M maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela Ukupno za materijal i rad	2.00	komplet
	109	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Isporuka i ugradnja šestomodularnog pribora sličan tipu MOSAIC-LEGRAND ili ekvivalent PVC kutija 7M armatura 7M maska 7M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 3kom priključnica 2P 16A, 1M bijela - 1kom Ukupno za materijal i rad	1.00	komplet
	110	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE (ANEKS HOLA)	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih kola sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem atesta	1.00	pauš.
	111	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	zatvoreni plakar sa policama za dokumentaciju dim. 420x45x85 kom.1 dim. 420x50x280 kom. 1 dim. 380x50x280 kom. 1 dim. 90x50x280 kom. 1 dim. 285x50x280 kom.1 dim. 300x50x280 kom. 1	1.00	komplet

100000.00	112	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	otvoreni plakar sa policama za dokumentaciju dim. 290x40x130 kom.1 dim. 380x40x130 kom.1 dim. 105x40x90 kom.1 dim. 270x40x160 kom.1	1.00	komplet
	113	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	zatvoreni plakar za pokrivanje elektro ormara dim. 105x40x90	1.00	komad
	114	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	polica iznad radijatora	1.00	m2
	115	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	polica za šalter	0.75	m2
	116	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	sto za pakovanje dokumentacije dim. 150x80x85	1.00	kom.
	117	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	sto za štampače dim. 70x80x45	4.00	kom.
	118	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	radni sto dim. 150x60x85	3.00	kom.
	119	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	žardinjera dim. 135x30x100	2.00	kom.
	120	PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)	zeleni zid dim. 220x280	6.16	m2

100000.00	121	<p>PREDMJER RADOVA NA ADAPTACIJI DIJELOVA POSLOVNOG OBJEKTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ (KANCELARIJE)</p>	<p>Ugradni stolovi sa šalterima radna površina za 6 radnih mjesta, h=85cm (m2 5.25) frontalna drvena obloga oko stolova, h=35cm (m1 8.90) drvena polica iznad stolova, širine 15cm (m2 1.20) Drvene letvice na potkonstrukciji koje će predstavljati masku za postojeće radijatore u visini postojećih radijatora. Na mjestima gdje se nalaze vertikalne cijevi potrebno ih je postaviti u visini prostorije. (m2 3.00) okvir (horizontalni i kosi djelovi), d=8cm, h=20cm (m1 8.90) pregrada od stakla h=60cm sa otvorima za pult(dimenzija otvora 150x30) (m1 7.70) polica za šalter (m2 1.50)</p>	1.00	komplet
-----------	-----	---	---	------	---------

Izvještaj generisan 13.03.2025 13:25