

PREGLED POSTUPKA #87636

ЦРНА ГОРА
ЈАВНА УСТАНОВА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БЕРАНЕ

Број 02-426/25-181
Беране, 14. 3. 2025 год.

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU CENTAR ZA KULTURU BERANE
PIB	02008840
E-mail	czkba@t-com.me
Telefon	051/235-284
Internet adresa	www.centarzakulturuberane.com
Fax	--
Adresa	Miloša Mališića 11
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maja Milanović
Kontakt	068555515
Datum objave	14.03.2025. 09:00

14.03.2025 09:04:30

Napomena

Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Beransko - andrijevačkog bataljona br. 13 , Berane, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

14.03.2025 09:04:30

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Adaptacija Spomen - kuće Vojvoda Gavro Vuković	14.03.2025 12:00	21.03.2025 11:00	21.03.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina

Posebni oblici javne nabavke

Okvirni sporazum Ne

Dinamički sistem nabavki Ne

Elektronska aukcija Ne

Elektronski katalog Ne

Nabavka se sprovodi kao

Zajednička nabavka Ne

Centralizovana nabavka Ne

5 STAVKE PLANA

14.03.2025 09:04:30

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
	JU CENTAR ZA KULTURU BERANE						
	Radovi na adaptaciji Spomen kuće						
	vojvode Gavra Vukovića						
	34928200 - Ograde						
	44230000 - Građevinska stolarija od						
	drveta						
	45236000 - Radovi na betoniranju						
2025	45261420 - Radovi na hidroizolaciji	27.062,93 EUR	5.683,04 EUR	-	-	-	Jednostavna
	45420000 - Radovi na ugradnji						nabavka
	stolarije						
	45421150 - Radovi na postavljanju						
	nemetalne stolarije						
	45440000 - Molarski i staklarski						
	radovi						
	45442100 - Molarski radovi						
	45443000 - Radovi na fasadama						

14.03.2025 09:04:30

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja Izjava Ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom, kojom Ponudjač potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, kao i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponudjač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponudjač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponudjač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. beransko andrijevački bataljon br. 13, Berane, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponudjača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvođenja radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvođenja radova: Berane - kuća Vojvode Gavra Vukovića	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 45 dana od dana dostavljanja privremenih i okončane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa.	Rok plaćanja

14.03.2025 09:04:30

Plaćanje će se vršiti na žiro račun Izvođača radova _____ (broj žiro računa) _____ (naziv banke)

Garantni rok: 2 godine od potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: -Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019, 082/20, 86/22 i 004/23), za obavljanje poslova projektanata i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, odnosno Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) kao i dokazom o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije). Privredno društvo - ponuđač je u obavezi da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1 diplomirani inženjer građevinarstva- konstruktivni smjer. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i ovlašćene inženjere za svaku vrstu radova koji se izvode, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019, 082/20, 86/22 i 004/23).

Način plaćanja

Garantni rok

Uslovi za obavljanje djelatnosti

Stručna i tehnička sposobnost

14.03.2025 09:04:30

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis

Cijena

Cijena

14.03.2025 09:04:30

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **27.062,93 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni i stručni poslovi na sprovođenju mjera	Postavljanje zaštitne ograde, obezbjeđenje izvora struje i vode za potrebe izvođenja radova. Transport i doprema opreme i alata na lice mjesta.	1,00 Paušalno
2	Pripremni i stručni poslovi na sprovođenju mjera	Montaža građevinske skele na svakoj strani objekta i zaštitne ograde na površini od 260m ² . Označiti gradilište i postaviti informativnu tablu sa podacima o projektu i primijeniti sve potrebne mjere zaštite na radu	260,00 m ²
3	Radovi na sprovođenju sanaciono -adaptacionih mjera na objektu	Nabavka i ugradnja hidroizolacije, fleksibilni premaz 45m, na kontaktu fasade i trotoara oko cijelog objekta, na starom i novom betonu, 10 -15 cm obostrano, u dva sloja sa gumenom trakom i mrežicom. Koristiti materijal na bazi hladne gume sa mikroojačivačima u svijetlo sivoj ili bijeloj boji	450,00 m
4	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Restauracija svih devet prozorskih otvora, odnosno sva oštećenja u vidu truleži drveta zamijeniti novim drvetom kao i postojeći, posebno u donjim zonama prozorskih otvora sa spoljašnje strane. Koristiti isključivo stolarske restauratorske metode, vodeći računa o kvalitetu drveta i detaljima. Cijena po komadu sa nabavkom materijala.	9,00 Paušalno

14.03.2025 09:04:30

5	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Nabavka i ugradnja nedostajućih solbank zaštita na dva prozorska otvora u istom materijalu i dimenziji otvora po uzoru na postojeće	2,00 Komad
6	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera	Čišćenje površine svih elemenata prozora na licu mjesta, okvira, unutrašnjih i vanjskih krila i kapaka. Skinuti slojeve koji se ljuspaju i ošmirglati do postizanja odgovarajuće glatkoće površine. Provjeriti ispravnost mehanizama i izvršiti podešavanje. Izvršiti nanošenje prajmera i boje na cijeloj površini prozorskih otvora do ujednačenosti u istoj bijeloj boji i tonu kao i postojeći. Poseban sloj zaštite staviti dodatno na vanjskoj strani otvora. Sve u bijeloj boji po uzoru na postojeću. Cijena je sa nabavkom materijala i ugradnjom po otvoru.	9,00 Komad
7	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Restauracija na licu mjesta dvokrilnih ulaznih vrata i zadnjih dvorišnih vrata. Izvršiti korekcije manjih oštećenja drveta, očistiti površine i obnoviti bojeni sloj na cijeloj površini otvora u svemu po uzoru na postojeći. Cijena je sa obračunatim materijalom i ugradnjom.	2,00 Komad
8	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Restauracija balkonskih vrata i zamjena satrule donje zone drveta sa oba krila vrata i dijela okvira od vrata. Zamijeniti kvalitetnim drvetom u svemu kao i postojeće vodeći računa o kvalitetu drveta i detaljima obrade. Proces po mogućnosti izvršiti na licu mjesta ne demontirajući cijeli otvor već samo njegov oštećeni dio. Završno površine pripremiti i farbati zaštitom i završnim bijelim premazom u dva sloja Cijana materijala sa ugradnjom	2,00 Komad

14.03.2025 09:04:30

9	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Demontaža dva postojeća prozorska otvora u podrumu. Nabavka i ugradnja malih drvenih prozorskih otvora sa dva krila i otvaranjem po vertikali u dimenziji postojećih otvora u podrumu. Ugraditi sa spoljašnje strane krila mrežicu sitno perforiranu nerđajuću 1mm debljine, kao zaštitu od insekata i svjetlosti. Cijena sa nabavkom materijala	2,00 Komad
10	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Restauracija i obnavljanje oštećenih djelova spoljašnjih kapaka na podrumskim prozorima. Napraviti jednostavan mehanizam otvaranja. Ispoštovati autentični oblik i dimenziju, kao i završnu obradu i farbati po uzoru na postojeće.	2,00 Komad
11	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Grubo čišćenje fasadnih površina od slojeva buđi i plijesni, kao i slojeva boje koji se ljuspaju na cijeloj površini 250m2. Blago otvoriti pukotine i skinuti pokretni materijal.	250,00 m2
12	Radovi na izvođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Obnoviti ivice i konture reljefa zauzimajući njihov autentičan izgled, posebnu pažnju obratiti na grb. Nanijeti sitno-zrnasti uglačani završni materijal i finirati površine kao pripremu za bojenje.	24,00 m

14.03.2025 09:04:30

13	Radovi na izvođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Izvršiti zabušivanje i injektiranje svih pukotina maltera na fasadama 250m2 sa fleksibilnim ojačivačima u tečnom stanju. Nakon toga izvršiti plombiranje i premazivanje cijele površine grundiranom podlogom. Nanijeti u ravni površina fasade staklenu mrežicu i viskoelastično ljepilo tipa CM16 sa mikrovlaknima. Kao sloj za finiranje nanijeti bijeli praškasti sitnozrni malter sa i fino zaglačiti površinu. Preko svega nanijeti prajmer i završni bojeni sloj za vanjske uslove, u skladu sa autentičnom bojom fasade objekta a uz saglasnost konzervatora na izvođenju. Očuvati sve zatečene reljefne strukture na fasadi i njih obojiti po uzoru na postojeće. U cijenu je obračunat materijal sa ugradnjom.	250,00 m2
14	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Izvršiti obilježavanje postojećih kamenih ploča i numerisati ih pravilno i izvršiti njihovu pažljivu demontažu radi ponovne upotrebe. Očistiti površine od starog maltera i nanijeti sloj fleksibilne hidroizolacije na cijeloj površini i uglovima. Koristiti fleksibilnu izolaciju na bazi gume u dva sloja. Preko nje formirati nosivi sloj od mrežice i fleksibilnog ljepila i ugraditi kamene ploče po istom rasporedu, vodeći računa o formiranju adekvatnog pada prema slivniku. Po mogućnosti povećati protočnost slivne lule od kamena.	4,00 m2
15	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Očistiti ručno četkom pa zatim vodom pod pritiskom sve kamene elemente i ogradu na balkonu i na ulaznom dijelu prizemlja. Elemente koji su izgubili pravilno ležište namjestiti i ispuniti fuge fleksibilnim ljepilom u boji kamena. Na mjestima gdje je kalcifikat primijeniti jače mehaničke metode. Obračunat materijal i radovi.	22,00 m2

14.03.2025 09:04:30

16	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Demontirati donji dio pokrivača na strehu i montirati horizontalne oluke 11x10cm ispod postojeće okapnice po dužini objekta na obje strane. Nabaviti i ugraditi vertikalne oluke 10x10cm, po jedan sa dvije bočne strane. Dimenzije cca 40m u boji oksidiranog bakra, odnosno sivo-braon. Cijana za materijal sa ugradnjom.	40,00 m
17	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Postojeće trotoare dobro oprati vodom pod pritiskom. Preko postojećih trotoara postaviti mrežicu 6x6 i izliti sloj od 5-6 cm betona sa sitnozrnim agregatom i dodatkom mikro vlakana. Kao vezivo koristiti sivi i bijeli cement miješano radi postizanja svijetlog tona betona. Napraviti adekvatan pad 1,5% a površine završno plitko zagrebati u pravcu oticanja vode. Cijena sa nabavkom materijala i ugradnjom.	48,00 m2
18	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Izvršiti blago mehaničko čišćenje 12 unutrašnjih vrata i okvira i ukloniti sloj prljavštine. Korigovati i obnoviti bojeni sloj na mjestima gdje su primjetna manja oštećenja, u boji prema postojećoj kako se ne bi primjećivala razlika. U cijenu obračunata priprema i materijal sa ugradnjom.	12,00 Komad
19	Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu	Zaštititi sve površine podova i namještaj zaštitnim folijama. Sve zidove unutrašnjih prostorija na svim nivoima provjeriti i ukloniti manje nečistoće i slojeve koji se ljuspaju. Izvršiti korekcijske mjere za oštećenja, zatvoriti pukotine i pripremiti zidove za bojenje. Nanijeti ujednačen sloj boje na cijeloj površini u bijeloj akrilnoj boji kao i postojeća.	500,00 m2

14.03.2025 09:04:30

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 20 | Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu | Uraditi konzervatorski tretman čišćenja površina 3 kapije, ograde i ogradnog zida ukupno 148m ² . Koristiti vodu pod jakim pritiskom bez dodataka i reagenasa i hemikalija. Nakon pranja površina izvršiti manje intervencije na popravkama oštećenja maltera po uzoru na postojeći. Na metalnim elementima provjeriti mjesta sa oštećenjima i na njima obnoviti bojeni sloj u istoj boji kao i postojeći. | 148,00 m ² |
| 21 | Radovi na sprovođenju sanaciono - adaptacionih mjera na objektu | Sve zatečene elemente enterijera, podove, ograde, otvore i namještaj očistiti usisavanjem prašine i vlažnom krpom. Uspostaviti njihovo redovno čišćenje i održavanje. | 8,00 dana |



Samir Kenjic, direktor

14.03.2025 09:04:30