Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i izrada pločastog namještaja po mjeri za potrebe Sekretarijata za investicije

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA BUDVA

PIB:

02005409

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: minimalni rok 20 dana, maksimalno rok 50 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke robe i montaže: Zgrada Opština Budva, prostorije Sekretarijata za investicije.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljene fakture po zapisnički konstatovanom kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: Virmanski na žiro račun dobavljača. Žiro-račun_____, naziv banke_____ (ponuđač je dužan dostaviti žiro-račun i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok na isporučenu robu je minimum 2 (dvije) godine. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna uslugu isporuke i montaže ponuđenog pločastog namještaja u prostorije gdje je namještaj namijenjen.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: vrši se komisijski, prilikom prijema robe i provjerom ispravnosti iste. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem namještaja, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki definisana Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora: minimalni rok 20 dana, maksimalno rok 50 dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto isporuke robe i montaže: Zgrada Opština Budva, prostorije Sekretarijata za investicije.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljene fakture po zapisnički konstatovanom kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: Virmanski na žiro račun dobavljača. Žiro-račun_____, naziv banke_____ (ponuđač je dužan dostaviti žiro-račun i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok na isporučenu robu je minimum 2 (dvije) godine. Garantni rok počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o prijemu ugovorene robe.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da u ponuđenu cijenu uračuna uslugu isporuke i montaže ponuđenog pločastog namještaja u prostorije gdje je namještaj namijenjen.	Drugi uslovi

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: vrši se komisijski, prilikom prijema robe i provjerom ispravnosti iste. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem namještaja, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni rok isporuke (Q1) (40 bodova). Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Q= (Qmin/Qp)x 40, gdje je: Q - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok; Qp – ponuđeni rok. Napomena: Minimalni rok isporuke koji Ponuđač može da navede je 20 dana, maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 50 dana. Rok se iskazuje u danima.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz ponuđeni rok isporuke (Q1) (40 bodova). Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Q= (Qmin/Qp)x 40, gdje je: Q - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok; Qp – ponuđeni rok. Napomena: Minimalni rok isporuke koji Ponuđač može da navede je 20 dana, maksimalan rok koji Ponuđač može da navede je 50 dana. Rok se iskazuje u danima.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24990.00	1	Radni sto tip 1	(D+V+Š) 140x75x70 Sto izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm, radnu ploču od table debljine 3.6cm u boji: radna ploča Sonoma oak; noge, držač za utičnice bijela mat. Okovi i šarke: sanitarni hrom. Punu nogu stola uraditi od ploče debljine 3.6cm. Nogu stola u kojoj je predviđen prazan prostor za sprovođenje kablova uraditi od ploča debljine 1.8cm, a spoj dvije ploče od table debljine 3.6cm. Ostaviti ispust radne ploče od 10cm u odnosu na noge stola, sa prednje i zadnje strane. Na sredini radne ploče izrezati rupu za sprovođenje kablova. Nosač za utičnice uraditi od ploče debljine 1.8cm i pričvrstiti ga šarafima za radnu ploču	21.00	kom
	2	Radni sto tip 2	(D+V+Š) 220x75x90 Konferencijski sto dimenzija (dužina, širina, visina): 220x90x75cm. Konstrukcija stola od metalnih profila 10x4cm, nosači ploče 4x4cm. Boja: Sanitarni hrom, ili ekvivalent.Ploča od oplemenjene iverice boje Sonoma oak, ili ekvivalent, debljina 3.6cm. Ispod radne ploče stola, između nosača ploče predvidjeti kutiju za sprovođenje kablova 23x10cm, na ploči napraviti otvor za kablove od iverice ili metala. U sklopu kutije za kablove je potrebno instalirati pop-up kutiju sa kapacitetom od min 2 utičnice i 2 HDMI priključka.	1.00	kom
	3	Radni sto tip 3	(D+V+Š) 220x75x90 Radni sto dimenzija (dužina, širina, visina): 220x90x75cm. Konstrukcija stola od metalnih profila 10x4cm, nosači ploče 4x4cm. Boja: Sanitarni hrom, ili ekvivalent.Ploča od oplemenjene iverice boje Soloma oak, ili ekvivalent, debljina 3.6cm. Ispod radne ploče napraviti distancer između konstrukcijskih nosača širine 40cm, od oplemenjene iverice debljine 1.8cm. U desnom uglu napraviti kutiju za 5 utičnica za paljenje elektronike. Između nosača stola sa desne strane ugraditi prostor za sprovođenje kablova u odgovarajućim dimenzijama prema crtežu.	1.00	kom

24990.00	4	Ormar tip 1	(D+V+Š) 180 x 220 x 40 Ormar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus Sonoma oak, vrata bijela mat. Kantovanje izvršiti u istoj boji. Okovi, šarke, brave i nosači ormara: sanitarni hrom. Ormar ima prostor za vješanje garderobe. Vješalice: sanitarni hrom. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Ukupna visina ormara od poda do plafona je 295cm. 1.8cm. Ormar ušarafiti u zidove i na taj način ga osigurati. Ručica za namještaj Align 192cm mat hrom Estamp, ili ekvivalent. Noga za namještaj 25x25mm M10 300mm Siva E.Sistem, ili ekvivalent.	3.00	kom
	5	Ormar tip 2	(D+V+Š) 220 x 220 x 40 Ormar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus Sonoma oak, vrata bijela mat. Kantovanje izvršiti u istoj boji. Okovi, šarke, brave i nosači ormara: sanitarni hrom. Ormar ima prostor za vješanje garderobe. Vješalice: sanitarni hrom. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Ukupna visina ormara od poda do plafona je 295cm. 1.8cm. Ormar ušarafiti u zidove i na taj način ga osigurati. Ručica za namještaj Align 192cm mat hrom Estamp, ili ekvivalent. Noga za namještaj 25x25mm M10 300mm Siva E.Sistem, ili ekvivalent	1.00	kom

24990.00	6	Ormar tip 3	(D+V+Š) 110 x 220 x 40 Ormar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus Sonoma oak, vrata bijela mat. Kantovanje izvršiti u istoj boji. Okovi, šarke, brave i nosači ormara: sanitarni hrom. Ormar ima prostor za vješanje garderobe. Vješalice: sanitarni hrom. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Ukupna visina ormara od poda do plafona je 295cm. 1.8cm. Ormar ušarafiti u zidove i na taj način ga osigurati. Ručica za namještaj Align 192cm mat hrom Estamp, ili ekvivalent. Noga za namještaj 25x25mm M10 300mm Siva E.Sistem, ili ekvivalent	1.00	kom
	7	Ormar tip 4	(D+V+Š) 85 x 220 x 40 Ormar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus Sonoma oak, vrata bijela mat. Kantovanje izvršiti u istoj boji. Okovi, šarke, brave i nosači ormara: sanitarni hrom. Ormar ima prostor za vješanje garderobe. Vješalice: sanitarni hrom. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Ukupna visina ormara od poda do plafona je 295cm. 1.8cm. Ormar ušarafiti u zidove i na taj način ga osigurati. Ručica za namještaj Align 192cm mat hrom Estamp, ili ekvivalent. Noga za namještaj 25x25mm M10 300mm Siva E.Sistem, ili ekvivalent	2.00	kom
	8	Ladičar	(D+V+Š) 35x45x60 Ladičar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: bijela mat. Točkići: fi 38 okretni nosivost 16kg,sanitarni hrom.	22.00	kom
	9	komoda K1	(D+V+Š) 100x80x40 Komodu izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus-Sonoma oak, vrata-bijela mat. Okovi i šarke: sanitarni hrom. Ručica za namještaj ALign 128mm Alumi. Estamp. Noga za namještaj B-104 150mm hrom GTV. Ili ekvivalent.	1.00	kom

24990.00	10	Komoda K2	(D+V+Š) 245x40x80 Komodu izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus-Sonoma oak, vrata-bijela mat. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Okovi i šarke: sanitarni hrom. Ručica za namještaj ALign 128mm Alumi. Estamp. Noga za namještaj B-104 150mm hrom GTV. Ili ekvivalent.	1.00	kom
	11	Zidna Obloga Z 01	(D+V+Š) 245x40x80 Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x211cm. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih ljestvica 20 kom dim 5x74x1,8 broj horiyontalnih letvica 2 kom dim 5x211x1,8	1.00	komplet
	12	Zidna obloga ZO2/ZO3	Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) ZO2 1.8x5x102cm/ZO3 1.8x5x228cm. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih letvica 30 kom dim 5x74x1,8 broj horizontalnih letvica 4 kom dim 5x328x1,8	2.00	komplet

24990.00	13	Zidna obloga ZO4	Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x226cm. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih letvica 21 kom dim 5x74x1,8 broj horizontalnih letvica 2 kom dim 5x226x1,8	1.00	komplet
	14	Zidna obloga ZO5/ZO6	Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) ZO5 1.8x5x350. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih letvica 34 kom dim 5x74x1,8 broj horizontalnih letvica 2 kom dim 5x350x1,8	1.00	komplet
	15	Zidna obloga ZO7/ZO8	Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) ZO7 1.8x5x212cm/ZO8 1.8x5x226cm. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih letvica 41 kom dim 5x74x1,8 broj horizontalnih letvica 2 kom dim 5x454x1,8	1.00	komplet
	16	Klub sto	klub sto dimenzija 50 x 50x50 Konstrukcija stola od metalnih profila 10x4cm, nosači ploče 4x4cm. Boja: Sanitarni hrom, ili ekvivalent.Ploča od oplemenjene iverice boje Soloma oak, ili ekvivalent, debljina 3.6cm.	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24990.00	1	Radni sto tip 1	(D+V+Š) 140x75x70 Sto izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm, radnu ploču od table debljine 3.6cm u boji: radna ploča Sonoma oak; noge, držač za utičnice bijela mat. Okovi i šarke: sanitarni hrom. Punu nogu stola uraditi od ploče debljine 3.6cm. Nogu stola u kojoj je predviđen prazan prostor za sprovođenje kablova uraditi od ploča debljine 1.8cm, a spoj dvije ploče od table debljine 3.6cm. Ostaviti ispust radne ploče od 10cm u odnosu na noge stola, sa prednje i zadnje strane. Na sredini radne ploče izrezati rupu za sprovođenje kablova. Nosač za utičnice uraditi od ploče debljine 1.8cm i pričvrstiti ga šarafima za radnu ploču	21.00	kom
	2	Radni sto tip 2	(D+V+Š) 220x75x90 Konferencijski sto dimenzija (dužina, širina, visina): 220x90x75cm. Konstrukcija stola od metalnih profila 10x4cm, nosači ploče 4x4cm. Boja: Sanitarni hrom, ili ekvivalent.Ploča od oplemenjene iverice boje Sonoma oak, ili ekvivalent, debljina 3.6cm. Ispod radne ploče stola, između nosača ploče predvidjeti kutiju za sprovođenje kablova 23x10cm, na ploči napraviti otvor za kablove od iverice ili metala. U sklopu kutije za kablove je potrebno instalirati pop-up kutiju sa kapacitetom od min 2 utičnice i 2 HDMI priključka.	1.00	kom

24990.00	3	Radni sto tip 3	(D+V+Š) 220x75x90 Radni sto dimenzija (dužina, širina, visina): 220x90x75cm. Konstrukcija stola od metalnih profila 10x4cm, nosači ploče 4x4cm. Boja: Sanitarni hrom, ili ekvivalent.Ploča od oplemenjene iverice boje Soloma oak, ili ekvivalent, debljina 3.6cm. Ispod radne ploče napraviti distancer između konstrukcijskih nosača širine 40cm, od oplemenjene iverice debljine 1.8cm. U desnom uglu napraviti kutiju za 5 utičnica za paljenje elektronike. Između nosača stola sa desne strane ugraditi prostor za sprovođenje kablova u odgovarajućim dimenzijama prema crtežu.	1.00	kom
	4	Ormar tip 1	(D+V+Š) 180 x 220 x 40 Ormar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus Sonoma oak, vrata bijela mat. Kantovanje izvršiti u istoj boji. Okovi, šarke, brave i nosači ormara: sanitarni hrom. Ormar ima prostor za vješanje garderobe. Vješalice: sanitarni hrom. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Ukupna visina ormara od poda do plafona je 230cm. 1.8cm. Ormar ušarafiti u zidove i na taj način ga osigurati. Ručica za namještaj Align 192cm mat hrom Estamp, ili ekvivalent. Noga za namještaj 25x25mm M10 300mm Siva E.Sistem, ili ekvivalent.	3.00	kom

24990.00	5	Ormar tip 2	(D+V+Š) 220 x 220 x 40 Ormar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus Sonoma oak, vrata bijela mat. Kantovanje izvršiti u istoj boji. Okovi, šarke, brave i nosači ormara: sanitarni hrom. Ormar ima prostor za vješanje garderobe. Vješalice: sanitarni hrom. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Ukupna visina ormara od poda do plafona je 230cm. 1.8cm. Ormar ušarafiti u zidove i na taj način ga osigurati. Ručica za namještaj Align 192cm mat hrom Estamp, ili ekvivalent. Noga za namještaj 25x25mm M10 300mm Siva E.Sistem, ili ekvivalent	1.00	kom
	6	Ormar tip 3	(D+V+Š) 110 x 220 x 40 Ormar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus Sonoma oak, vrata bijela mat. Kantovanje izvršiti u istoj boji. Okovi, šarke, brave i nosači ormara: sanitarni hrom. Ormar ima prostor za vješanje garderobe. Vješalice: sanitarni hrom. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Ukupna visina ormara od poda do plafona je 230cm. 1.8cm. Ormar ušarafiti u zidove i na taj način ga osigurati. Ručica za namještaj Align 192cm mat hrom Estamp, ili ekvivalent. Noga za namještaj 25x25mm M10 300mm Siva E.Sistem, ili ekvivalent	1.00	kom

24990.00	7	Ormar tip 4	(D+V+Š) 85 x 220 x 40 Ormar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus Sonoma oak, vrata bijela mat. Kantovanje izvršiti u istoj boji. Okovi, šarke, brave i nosači ormara: sanitarni hrom. Ormar ima prostor za vješanje garderobe. Vješalice: sanitarni hrom. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Ukupna visina ormara od poda do plafona je 230cm. 1.8cm. Ormar ušarafiti u zidove i na taj način ga osigurati. Ručica za namještaj Align 192cm mat hrom Estamp, ili ekvivalent. Noga za namještaj 25x25mm M10 300mm Siva E.Sistem, ili ekvivalent	2.00	kom
	8	Ladičar	(D+V+Š) 35x45x60 Ladičar izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: bijela mat. Točkići: fi 38 okretni nosivost 16kg,sanitarni hrom.	22.00	kom
	9	komoda K1	(D+V+Š) 100x80x40 Komodu izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus-Sonoma oak, vrata-bijela mat. Okovi i šarke: sanitarni hrom. Ručica za namještaj ALign 128mm Alumi. Estamp. Noga za namještaj B-104 150mm hrom GTV. Ili ekvivalent.	1.00	kom
	10	Komoda K2	(D+V+Š) 245x40x80 Komodu izraditi od tabli oplemenjene iverice debljine 1.8cm u boji: korpus-Sonoma oak, vrata-bijela mat. Vrata izraditi u veličini da se uklapaju u korpus ormara i ostaviti minimum 4mm prostora između dva krila. Okovi i šarke: sanitarni hrom. Ručica za namještaj ALign 128mm Alumi. Estamp. Noga za namještaj B-104 150mm hrom GTV. Ili ekvivalent.	1.00	kom

24990.00	11	Zidna Obloga Z 01	(D+V+Š) 245x40x80 Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x211cm. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih ljestvica 20 kom dim 5x74x1,8 broj horiyontalnih letvica 2 kom dim 5x211x1,8	1.00	komplet
	12	Zidna obloga ZO2/ZO3	Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) ZO2 1.8x5x102cm/ZO3 1.8x5x228cm. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih letvica 30 kom dim 5x74x1,8 broj horizontalnih letvica 4 kom dim 5x328x1,8	2.00	komplet
	13	Zidna obloga ZO4	Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x226cm. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih letvica 21 kom dim 5x74x1,8 broj horizontalnih letvica 2 kom dim 5x226x1,8	1.00	komplet

24990.00	14	Zidna obloga ZO5/ZO6	Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) ZO5 1.8x5x350. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih letvica 34 kom dim 5x74x1,8 broj horizontalnih letvica 2 kom dim 5x350x1,8	1.00	komplet
	15	Zidna obloga ZO7/ZO8	Zidnu oblogu uz pomoć koje se pregrađuje radijator u udubljenju zida izraditi od plemenite iverice debljine 1.8cm, boja Sonoma oak. Dimenzije vertikalnih profila su (redom dubina, širina, visina) 1.8x5x74cm. Dimenzije gornjeg i donjeg horizontalnog profila su (redom dubina, širina, visina) ZO7 1.8x5x212cm/ZO8 1.8x5x226cm. Na krajevima zidne obloge sa lijeve i desne strane ostaviti prazan prostor zbog cijevi radijatora. broj vertikalnih letvica 41 kom dim 5x74x1,8 broj horizontalnih letvica 2 kom dim 5x454x1,8	1.00	komplet
	16	Klub sto	klub sto dimenzija 50 x 50x50 Konstrukcija stola od metalnih profila 10x4cm, nosači ploče 4x4cm. Boja: Sanitarni hrom, ili ekvivalent.Ploča od oplemenjene iverice boje Soloma oak, ili ekvivalent, debljina 3.6cm.	1.00	kom

Izvještaj generisan 18.03.2025 11:57